総括表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接測量費					5,568,973	
諸経費	5,568,973 × 78.3% ― 9,478				4,351,027	
測量作業費	5,568,973 ＋ 4,351,027				9,920,000	
測量業務価格					9,920,000	
消費税等相当額	9,920,000 × 10.00%				992,000	
測量業務費	9,920,000 ＋ 992,000				10,912,000	

積算内訳表

伏木富山港深浅測量

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接測量費					5,568,973	
測量業務					5,568,973	
深浅測量					5,568,973	
水深測量					5,568,973	
測量準備					1,551,919	
1 測量準備		式	1.00	385,365	385,365	
2 機材運搬(2往復当り)	音響測深	式	1.00	93,610	93,610	
3 機材運搬(2往復当り)	マルチビーム測深	式	1.00	93,610	93,610	
4 艤装テスト	音響測深	式	1.00	268,881	268,881	
5 艤装テスト	マルチビーム測深	式	1.00	710,453	710,453	
水深測量（音響測深）					687,389	
6 音響測深	伏木地区（港外）	ｋｍ	41.50	10,310	427,865	
7 音響測深	伏木地区（港内）	ｋｍ	18.00	14,418	259,524	
水深測量（マルチビーム測深）					223,099	
8 マルチビーム測深	伏木地区（港外）	ｋｍ２	0.12	712,722	85,526	
9 マルチビーム測深	伏木地区（港内）	ｋｍ２	0.08	677,416	54,193	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
10 マルチビーム測深	新湊地区（港外）	ｋｍ２	0.05	1,119,992	55,999	
11 マルチビーム測深	新湊地区（港内）	ｋｍ２	0.04	684,547	27,381	
成果					2,731,116	
12 報告書作成	音響測深	式	1.00	1,391,971	1,391,971	
13 報告書作成	マルチビーム測深	式	1.00	1,339,145	1,339,145	
協議・報告					201,050	
14 事前協議		回	1.00	87,350	87,350	
15 中間報告		回	1.00	56,850	56,850	
16 最終報告		回	1.00	56,850	56,850	
業務成果品費					174,400	
17 業務成果品費		式	1.00	140,000	140,000	
18 モニタリング調査費		式	1.00	34,400	34,400	

番号：1
名称：測量準備　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	2.00	61,000.00	122,000		
測量技師		人	3.00	52,700.00	158,100		
測量技師補		人	2.00	41,300.00	82,600		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料	全体の%	%	1.00	381,550.00	3,815		
合　　計	作業能力：1.00式			385,365.00	385,365		

番号：2
名称：機材運搬(2往復当り)　音響測深　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.00	33,484.00	33,484	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	92,684.00	926		
合　　計	作業能力：1.00式			93,610.00	93,610		

番号：3
名称：機材運搬(2往復当り)　マルチビーム測深　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.00	33,484.00	33,484	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	92,684.00	926		
合　　計	作業能力：1.00式			93,610.00	93,610		

番号：4
名称：艤装テスト　音響測深

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,488.00	4,488	2.00H / 8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	93,531.00	93,531	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,700.00	25,700		
音響測深機	1方向　100kHz	日	1.00	10,800.00	10,800		
雑材料	全体の%	%	1.00	266,219.00	2,662		
合　　計	作業能力：1.00式			268,881.00	268,881		

番号：5
名称：艤装テスト　マルチビーム測深　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,488.00	4,488	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	93,531.00	93,531	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,700.00	25,700		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	340,000.00	340,000		
雑材料	全体の%	%	1.00	703,419.00	7,034		
合　　計	作業能力：1.00式			710,453.00	710,453		

番号：6
名称：音響測深　伏木地区（港外）　　1日当り（31.5ｋｍ）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,488.00	4,488	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	103,522.00	103,522	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	28,900.00	28,900		
音響測深機	1方向　100kHz	日	1.00	12,100.00	12,100		
雑材料	全体の%	%	2.00	318,410.00	6,368		
合　　計	作業能力：31.50ｋｍ			10,310.00	324,778		

番号：7
名称：音響測深　伏木地区（港内）　　1日当り（21.5ｋｍ）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,488.00	4,488	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	93,531.00	93,531	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,700.00	25,700		
音響測深機	1方向　100kHz	日	1.00	10,800.00	10,800		
雑材料	全体の%	%	2.00	303;919.00	6,078		
合　　計	作業能力：21.50ｋｍ			14,418.00	309,997		

番号：8

名称：マルチビーム測深　伏木地区（港外）

1日当り（0.99ｋｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,488.00	4,488	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	103,522.00	103,522	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	28,900.00	28,900		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	381,000.00	381,000		
雑材料	全体の%	%	2.00	691,760.00	13,835		
合　　計	作業能力：0.99ｋｍ２			712,722.00	705,595		

番号：9

名称：マルチビーム測深　伏木地区（港内）

1日当り（0.96ｋｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,488.00	4,488	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	93,531.00	93,531	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,700.00	25,700		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	340,000.00	340,000		
雑材料	全体の%	%	2.00	637,569.00	12,751		
合　　計	作業能力：0.96ｋｍ２			677,416.00	650,320		

番号：10
名称：マルチビーム測深　新湊地区（港外）　　1日当り（0.63ｋｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,488.00	4,488	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	103,522.00	103,522	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	28,900.00	28,900		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	381,000.00	381,000		
雑材料	全体の%	%	2.00	691,760.00	13,835		
合　　計	作業能力：0.63ｋｍ２			1,119,992.00	705,595		

番号：11
名称：マルチビーム測深　新湊地区（港内）

1日当り（0.95ｋｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,488.00	4,488	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	93,531.00	93,531	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,700.00	25,700		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	340,000.00	340,000		
雑材料	全体の%	%	2.00	637,569.00	12,751		
合　　計	作業能力：0.95ｋｍ２			684,547.00	650,320		

番号：12
名称：報告書作成　音響測深

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	3.20	61,000.00	195,200		
測量技師		人	10.70	52,700.00	563,890		
測量技師補		人	10.70	41,300.00	441,910		
測量助手		人	4.70	37,700.00	177,190		
雑材料	全体の%	%	1.00	1,378,190.00	13,781		
合　　計	作業能力：1.00式			1,391,971.00	1,391,971		

番号：13
名称：報告書作成　マルチビーム測深　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	4.20	61,000.00	256,200		
測量技師		人	11.50	52,700.00	606,050		
測量技師補		人	10.30	41,300.00	425,390		
雑材料	全体の%	%	4.00	1,287,640.00	51,505		
合　計	作業能力：1.00式			1,339,145.00	1,339,145		

番号：14
名称：事前協議　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
合　計	作業能力：1.00回			87,350.00	87,350		

番号：15
名称：中間報告　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	0.50	61,000.00	30,500		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
合　計	作業能力：1.00回			56,850.00	56,850		

番号：16
名称：最終報告
1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	0.50	61,000.00	30,500		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
合　　計	作業能力：1.00回			56,850.00	56,850		

番号：17
名称：業務成果品費
1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
業務成果品費		式	1.00	140,000.00	140,000		
合　　計	作業能力：1.00式			140,000.00	140,000		

番号：18
名称：モニタリング調査費
1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
モニタリング調査費		工種	1.00	34,400.00	34,400		
合　　計	作業能力：1.00式			34,400.00	34,400		