

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 金沢港

件名 金沢港(大野地区)航路(-13m)浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 金沢港(大野地区)航路(-13m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	236,875,548	
航路(-13m)	1式	236,875,548	
浚渫工	1式	133,343,037	
ポンプ浚渫工	1式	133,343,037	ポンプ浚渫(労務数補正型)(ICT) 63,220.00m ³ 、ポンプ浚渫(労務数補正型)(ICT) 30,192.00m ³ 、 ポンプ浚渫(労務数補正型)(ICT) 6,600.00m ³ 、ポンプ浚渫船拘束 1.00式
土捨工	1式	103,532,511	
排砂管設備工	1式	103,532,511	浮上零号設置・撤去 1.00組、陸上受枠設置・撤去 76.00m、排砂管(陸上管)設置・撤去 10.00m、 排砂管(陸上管)設置・撤去 66.00m、排砂管(海底管)設置・撤去 2,029.00m、フロータ管設置・撤去 420.00m、 排砂管設備損料 1.00式、盛土 44.00m ³ 、盛土(敷均し締固め) 44.00m ³ 、路盤 45.00m ² 、 盛土・路盤撤去 47.00m ³
直接測量費	1式	5,799,694	
その他調査	1式	5,522,264	
3次元測量	1式	5,522,264	
3次元起工測量(ICT浚渫工)	1式	2,240,419	測量準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト 1.00式、マルチビーム測深 1.00式、 起工時データ整理 1.00式
3次元出来形測量(ICT浚渫工)	1式	3,181,845	機材運搬(2往復当り) 1.00式、検潮基準測定 1.00式、検潮資料整理 1.00日、艀装テスト 1.00式、 マルチビーム測深 1.00式、竣工時データ整理 1.00式、底質判別 1.00地点
直接経費	1式	100,000	出来形報告 1.00式
その他調査	1式	277,430	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 金沢港(大野地区)航路(-13m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
3次元測量	1式	277,430	
3次元起工測量(ICT浚渫工)	1式	277,430	3次元設計データ作成 1.00施設

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 金沢港(大野地区)航路(-13m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	236,875,548	
間接工事費	1式	356,657,384	
共通仮設費(計)	1式	260,512,311	
共通仮設費(積上)	1式	241,964,957	回航・えい航費、運搬費、安全費
共通仮設費(率)	1式	17,694,603	
現場環境改善費	1式	852,751	
現場管理費	1式	96,145,073	
工事原価	1式	593,532,932	
一般管理費等	1式	78,639,655	
契約保証費	1式	237,413	
工事価格	1式	672,410,000	
直接測量費	1式	5,522,264	
諸経費	1式	4,317,736	
測量作業費	1式	9,840,000	
直接原価	1式	277,430	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 金沢港(大野地区)航路(-13m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	269,350	
直接経費	1式	8,080	
その他原価	1式	145,044	
業務原価	1式	422,474	
一般管理費等	1式	217,526	
測量調査費	1式	640,000	
測量業務価格	1式	10,480,000	
合併予定工事価格	1式	682,890,000	