

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 敦賀港

件名 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	268,742,343	
岸壁			
	1式	268,742,343	
本体工(ケーソン式)			
	1式	268,742,343	
ケーソン製作工			
	1式	257,444,044	ケーソン製作用台船 1.00式、ルーフィング敷設 364.00m ² 、鋼製枠組足場架払 1,680.00m ² 、内足場架払 1,742.00m ² 、鉄筋加工組立 45,776.00kg、鉄筋加工組立 15,616.00kg、鉄筋加工組立 6,266.00kg、鉄筋加工組立 10,776.00kg、鉄筋加工組立 1,990.00kg、エポキシ樹脂塗装鉄筋運搬 1.00式、エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立 14,768.00kg、エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立 11,140.00kg、エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立 22,018.00kg、エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立 10,668.00kg、エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立 21,824.00kg、エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立 634.00kg、エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立 788.00kg、ガス圧接継手 8.00箇所、ガス圧接継手 8.00箇所、曳船用アンカー筋材料費 4.00本、曳船用アンカー筋組立 104.00kg、据付用アンカー筋材料費 16.00本、据付用アンカー筋組立 640.00kg、止水板取付用アンカーボルト材料費 288.00本、止水板取付用アンカーボルト組立 704.00kg、上床版用アンカーボルト材料費 144.00本、上床版用アンカーボルト組立 288.00kg、上床版用アンカーボルト材料費 72.00本、上床版用アンカーボルト組立 144.00kg、鋼製型枠組立組外 5,116.00m ² 、コンクリート打設 1,628.00m ³ 、特殊養生 4,611.00空m ³ 、通水管設置 14.00m
ケーソン進水仮置工			
	1式	11,298,299	バラストコンクリート打設 40.00m ³ 、止水板運搬 30.00個、止水板運搬 1.00式、止水板運搬 18.00組、止水板運搬 30.00個、止水板運搬 1.00式、止水板取付 636.00箇所、止水板取外 636.00箇所、ケーソン進水 1.00回、ケーソン仮置 2.00回

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	268,742,343	
間接工事費	1式	95,883,679	
共通仮設費(計)	1式	26,214,802	
共通仮設費(積上)	1式	9,929,017	回航・えい航費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	15,130,193	
現場環境改善費	1式	1,155,592	
現場管理費	1式	69,668,877	
工事原価	1式	364,626,022	
一般管理費等	1式	52,138,128	
契約保証費	1式	145,850	
工事価格	1式	416,910,000	
予定工事価格	1式	416,910,000	