

総括表

令和7年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)消波工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					83,326,315	
間接工事費	$9,408,611 + 23,137,364$				32,545,975	
共通仮設費(計)	$2,917,492 + 5,916,168 + 574,951$				9,408,611	
共通仮設費(積上)					2,917,492	
共通仮設費(率)	$83,326,315 \times 7.10\% ((4.96\% \times 1.00 + 2.00\%) \times 1.02)$				5,916,168	
現場環境改善費	$83,326,315 \times 0.69\%$				574,951	
現場管理費	$92,734,926 \times 24.95\% ((22.72\% + 1.50\%) \times 1.03)$				23,137,364	
工事原価	$83,326,315 + 32,545,975$				115,872,290	
一般管理費等	$115,872,290 \times 16.78\% (16.78\% \times 1.00) - 2,008$				19,441,362	
契約保証費	$115,872,290 \times 0.04\%$				46,348	
工事価格	$115,872,290 + 19,441,362 + 46,348$				135,360,000	
消費税等相当額	$135,360,000 \times 10.00\%$				13,536,000	
請負工事費	$135,360,000 + 13,536,000$				148,896,000	

積算内訳表

令和7年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)消波工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					83,326,315	
防波堤					83,326,315	
製作工					82,977,781	
製作工					82,977,781	
テトラポッド製作	32t型				67,809,134	
1 テトラポッド製作	32t型・一般養生	個	157.00	416,094	65,326,758	
2 クレーン拘束		式	1.00	2,482,376	2,482,376	
シェークブロック製作	4t型				15,168,647	
3 シェークブロック製作	4t型・一般養生	個	191.00	79,417	15,168,647	
仮設工					348,534	
安全対策					348,534	
交通誘導警備員					348,534	
4 交通誘導警備員		式	1.00	348,534	348,534	
共通仮設費(積上)					2,917,492	
共通仮設					2,917,492	
共通仮設費					2,917,492	

積算内訳表

令和7年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)消波工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費					2,749,192	
分解組立運搬	クローラクレーン				2,749,192	
5 分解組立運搬	クローラクレーン100t吊	式	1.00	2,749,192	2,749,192	
技術管理費					168,300	
技術管理					168,300	
6 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
7 施工情報調査		式	1.00	48,300	48,300	

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)消波工事

番号：1

名称：テトラポッド製作 32t型・一般養生

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	21-8-40 (BB) W/C≤65%	m ³	126.25	21,900.00	2,764,875		
鋼製型枠	異形ブロック 20t以上30t未満	m ²	339.00	1,700.00	576,300		
ベッド賃料		個	10.00	6,160.00	61,600		
型枠工	25tを超えて50t以下(クレーン抜き)	m ²	339.00	918.00	311,202		
コンクリート打設工	25tを超えて50t以下(クレーン抜き)	m ³	125.00	1,938.00	242,250		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.36	49,200.00	66,912.8H		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.20	114,840.00	137,808.8H		
合 計	作業能力：10.00個			416,094.00	4,160,947		

番号：2

名称：クレーン拘束

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン		式	1.00	2,482,376.00	2,482,376		
合 計	作業能力：1.00式			2,482,376.00	2,482,376		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)消波工事

番号：3

名称：シェークブロック製作 4t型・一般養生

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	21-8-40 (BB) W/C≤65%	m ³	17.52	21,900.00	383,688		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m ²	97.96	1,650.00	161,634		
型枠工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m ²	97.96	1,326.00	129,894		
コンクリート打設工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m ³	17.35	3,672.00	63,709		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	0.49	49,200.00	24,108	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 35t吊	日	0.45	69,200.00	31,140	8H	
合 計	作業能力：10.00個			79,417.00	794,173		

番号：4

名称：交通誘導警備員

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	20.00	17,340.00	346,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	346,800.00	1,734		
合 計	作業能力：1.00式			348,534.00	348,534		

番号：5

名称：分解組立運搬 クローラクレーン100t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 60t吊	日	3.10	98,800.00	306,280	8H	
特殊作業員		人	11.30	31,520.00	356,176		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	662,456.00	2,086,736		
合 計	作業能力：1.00式			2,749,192.00	2,749,192		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)消波工事

番号：6

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：7

名称：施工情報調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工情報調査	モニタリング調査	工種	1.00	48,300.00	48,300		
合 計	作業能力：1.00式			48,300.00	48,300		