

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 輪島港

件名 輪島港(河井地区)マリンタウン岸壁(-7.5m)(災害復旧)改良外1件工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 輪島港(河井地区)マリントウン岸壁(-7.5m)(災害復旧)改良外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	399,148,338	
【マリントウン岸壁(-7.5m)】	1式	389,939,775	
構造物撤去工	1式	86,844,666	
撤去工	1式	86,844,666	ブロック撤去(1スイング内) 88.00個、被覆石撤去 1,822.00m <sup>3</sup> 、積込(ルーズ) 1,822.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 1,822.00m <sup>3</sup> 、整地 1,822.00m <sup>3</sup> 、防舷材撤去 25.00基、梯子撤去 1.00基、係船柱撤去 17.00基、車止撤去 266.00m、舗装版破碎 1,727.00m <sup>2</sup> 、舗装版破碎 5,259.00m <sup>2</sup> 、構造物取壊し 815.00m <sup>3</sup> 、殻運搬 1,484.00m <sup>3</sup> 、殻運搬 815.00m <sup>3</sup> 、処分費 5,288.00 t、掘削 20,907.00m <sup>3</sup> 、掘削 14,853.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 35,760.00m <sup>3</sup>
基礎工	1式	29,317,778	
基礎捨石工	1式	29,317,778	捨石荒均し 2,254.00m <sup>2</sup>
裏込・裏埋工	1式	14,451,220	
裏込工	1式	14,451,220	防砂シート敷設 3,815.00m <sup>2</sup>
地盤改良工	1式	185,451,522	
固化工	1式	185,451,522	事前混合処理 39,403.00m <sup>3</sup> 、工法使用料 1.00式、積込(ルーズ) 39,403.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 39,403.00m <sup>3</sup> 、固化処理土投入 39,403.00m <sup>3</sup>
上部工	1式	46,484,400	
上部コンクリート工	1式	46,484,400	支保組立組外(重力式) 250.00m、鋼製型枠組立組外(重力式) 287.00m <sup>2</sup> 、木製型枠組立組外(重力式) 95.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 189.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設(陸上) 1,232.00m <sup>3</sup>
舗装工	1式	25,079,371	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 輪島港(河井地区)マリンタウン岸壁(-7.5m)(災害復旧)改良外1件工事

名称	数量	金額	内訳
コンクリート舗装工	1式	25,079,371	型枠製作・設置・撤去 50.00m <sup>2</sup> 、基礎碎石敷均し 100.00m <sup>3</sup> 、伸縮目地 2.00m <sup>2</sup> 、 コンクリート打設(陸上) 23.00m <sup>3</sup> 、路盤材敷均し転圧 1,727.00m <sup>2</sup> 、軌条設置撤去(コンクリート上) 501.00m、 大型機械舗設 1,727.00m <sup>2</sup> 、舗装保温養生 432.00m <sup>3</sup>
付属工	1式	2,310,818	
防舷材工	1式	2,310,818	防舷材取付 1.00基、防舷材取付 25.00基、梯子取付 1.00基
【西護岸】	1式	9,208,563	
構造物撤去工	1式	25,704	
撤去工	1式	25,704	車止撤去 12.00m
上部工	1式	8,801,787	
上部コンクリート工	1式	8,801,787	支保組立組外(重力式) 191.00m、鋼製型枠組立組外(重力式) 81.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 27.00m <sup>2</sup> 、 コンクリート打設(陸上) 197.00m <sup>3</sup>
付属工	1式	381,072	
車止・縁金物工	1式	381,072	車止取付 12.00m

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 輪島港(河井地区)マリントウン岸壁(-7.5m)(災害復旧)改良外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	399,148,338	
間接工事費	1式	121,751,161	
共通仮設費(計)	1式	23,188,408	
共通仮設費(積上)	1式	430,300	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	21,314,521	
現場環境改善費	1式	1,443,587	
現場管理費	1式	98,562,753	
工事原価	1式	520,899,499	
一般管理費等	1式	70,462,160	
契約保証費	1式	208,341	
工事価格	1式	591,570,000	
予定工事価格	1式	591,570,000	