総括表

金沢港(南地区)岸壁(-7.5m)(無量寺)(災害復旧)改良外1件工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					895,782,626	
間接工事費	103,563,228 ＋ 230,242,096				333,805,324	
共通仮設費（計）	58,059,361 ＋ 43,176,722 ＋ 2,327,145				103,563,228	
共通仮設費（ 積上 ）					58,059,361	
共通仮設費（ 率 ）	895,782,626 × 4.82% ((3.23% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02)				43,176,722	
現場環境改善費	895,056,076 × 0.26%				2,327,145	
現場管理費	999,314,654 × 23.04% ((21.08% ＋1.29%) × 1.03)				230,242,096	
工事原価	895,782,626 ＋ 333,805,324				1,229,587,950	
一般管理費等	1,229,556,750 × 11.67% (11.67% × 1.00) － 9,044				143,480,228	
契約保証費	1,229,556,750 × 0.04%				491,822	
工事価格	1,229,587,950 ＋ 143,480,228 ＋ 491,822				1,373,560,000	
消費税等相当額	1,373,560,000 × 10.00%				137,356,000	
請負工事費	1,373,560,000 ＋ 137,356,000				1,510,916,000	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					895,782,626	
【無量寺岸壁：標準部】					643,523,356	
構造物撤去工					16,330,351	
作業土工(床掘工)					4,708,796	
作業土工					4,708,796	
1 床掘り		m3	1,590.00	255.9	406,881	
2 土砂等運搬		m3	1,590.00	948.3	1,507,797	
3 積込(ルーズ)		m3	1,606.00	249.5	400,697	
4 土砂等運搬		m3	1,606.00	948.3	1,522,969	
5 埋戻し		m3	1,606.00	542	870,452	
取壊し工					4,380,959	
コンクリート取壊し					3,058,476	
6 構造物取壊し	上部工（有筋）	m3	29.00	18,174	527,046	
7 構造物取壊し	控上部工（有筋）	m3	102.00	18,174	1,853,748	
8 構造物取壊し	控上部捨てコンクリート（無筋）	m3	12.00	9,058	108,696	
9 構造物取壊し	小口止めコンクリート（無筋）	m3	5.00	9,058	45,290	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
10 殻運搬	コンクリート(有筋)	m３	131.00	3,782	495,442	
11 殻運搬	コンクリート(無筋)	m３	17.00	1,662	28,254	
コンクリート舗装版撤去					407,968	
12 舗装版破砕	コンクリート、t＝20cm	m２	320.00	875.5	280,160	
13 殻運搬	舗装版破砕	m３	64.00	1,997	127,808	
アスファルト舗装版撤去					408,265	
14 舗装版切断	アスファルト、t=10cm	m	31.00	758.8	23,522	
15 舗装版破砕	アスファルト、t＝10cm	m２	701.00	233.1	163,403	
16 殻運搬	アスファルト	m３	70.00	3,162	221,340	
処分費					506,250	
17 処分費	コンクリート殻(有筋)	t	320.30	500	160,150	
18 処分費	コンクリート殻(無筋)	t	184.90	1,000	184,900	
19 処分費	アスファルト殻	t	161.20	1,000	161,200	
撤去工					7,240,596	
鋼矢板撤去					2,278,576	
20 鋼矢板切断	VL型	m	22.00	96,303	2,118,666	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
21 鋼矢板切断	Ⅳ型	m	2.00	79,955	159,910	
控鋼管杭撤去					2,315,936	
22 控鋼管杭撤去	φ550×12t×13.5m	本	12.00	57,196	686,352	
23 控鋼管杭撤去	φ500×10t×14.0m	本	12.00	58,983	707,796	
24 控鋼管杭撤去	φ500×12t×16.0m	本	14.00	65,842	921,788	
ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し					360,689	
25 タイ材撤去	タイロッド・腹起し	t	7.00	51,527	360,689	
撤去鋼材切断					840,609	
26 控鋼管杭切断	φ500×10t	m	38.00	6,743	256,234	
27 控鋼管杭切断	φ500・φ550×12t	m	85.00	6,875	584,375	
撤去鋼材運搬					1,142,050	
28 撤去鋼材運搬	施工場所～鋼材仮置場所	t	91.00	2,160	196,560	
29 現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	91.00	10,390	945,490	
係船柱撤去					302,736	
30 係船柱撤去	250kN型	基	2.00	45,390	90,780	
31 防舷材撤去	V-400H×1,500L	基	3.00	39,100	117,300	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
32 車止撤去	被覆鋼板製、H=150mm	m	32.00	2,958	94,656	
本体工					146,344,509	
鋼矢板工					146,344,509	
鋼矢板					139,973,723	
33 鋼管矢板材料	SKY490 φ1,000×14t L=28.5m	式	1.00	113,410,000	113,410,000	
34 鋼管矢板荷卸		本	43.00	3,999	171,957	
35 ウォータージェット配管系部材取付		本	43.00	191,834	8,248,862	
36 鋼管矢板運搬	海上運搬	本	43.00	41,705	1,793,315	
37 鋼管矢板打設	WJ併用振動工法、海上	本	43.00	380,223	16,349,589	
導材					2,626,410	
38 導材賃料		式	1.00	195,540	195,540	
39 導材設置撤去	海上施工	m	46.00	52,845	2,430,870	
撤去鋼材切断					3,744,376	
40 鋼管矢板切断	鉛直	m	71.00	4,488	318,648	
41 鋼管矢板切断	水平	m	68.00	49,271	3,350,428	
42 撤去鋼材運搬	施工場所～鋼材仮置場所	t	6.00	2,160	12,960	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
43 現場発生品及び支給品積込･荷卸		t	6.00	10,390	62,340	
控工					25,452,372	
控工					21,276,886	
控鋼杭					8,372,892	
44 控鋼管杭材料	SKY490、φ600×9t L=10.5m	式	1.00	7,392,000	7,392,000	
45 控鋼管杭打設		本	22.00	44,586	980,892	
腹起・タイ材					12,903,994	
46 腹起材取付	2-[200×80×7.5×11mm	m	46.00	33,717	1,550,982	
47 タイロッド（1）取付		組	22.00	516,046	11,353,012	
控上部工					4,175,486	
捨てコンクリート					303,329	
48 型枠	均しコンクリート	m２	10.00	5,519	55,190	
49 捨コンクリート打設		m３	9.00	27,571	248,139	
型枠					1,418,276	
50 鋼製型枠組立組外	重力式上部工	m２	121.00	10,948	1,324,708	
51 木製型枠組立組外	重力式上部工	m２	8.00	11,696	93,568	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
鉄筋					477,445	
52 鉄筋加工組立	SD345(D13)	kg	2,329.00	205	477,445	
コンクリート					1,964,520	
53 コンクリート打設	陸上施工　24-12-20(25)　W/C60%	m3	90.00	21,828	1,964,520	
目地材					11,916	
54 伸縮目地	t=10mm	m2	4.00	2,979	11,916	
上部工					6,316,424	
上部コンクリート工					6,316,424	
支保					1,148,574	
55 支保組立組外	鋼矢板式	m	46.00	24,969	1,148,574	
コンクリート					137,879	
56 型枠	均しコンクリート	m2	5.00	5,519	27,595	
57 捨コンクリート		m3	4.00	27,571	110,284	
鉄筋					791,010	
58 鉄筋加工組立	SD345(D13)	kg	2,907.00	205	595,935	
59 鉄筋溶接		m	51.00	3,825	195,075	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
コンクリート					4,218,108	
60 コンクリート打設		m3	108.00	21,828	2,357,424	
61 鋼製型枠組立組外	鋼矢板・桟橋式上部工	m2	155.00	10,948	1,696,940	
62 木製型枠組立組外	鋼矢板・桟橋式上部工	m2	14.00	11,696	163,744	
目地材					20,853	
63 伸縮目地	t＝10mm	m2	7.00	2,979	20,853	
付属工					52,147,300	
係船柱工					3,876,674	
係船柱					3,876,674	
64 係船柱取付	曲柱1,000ｋN型	基	2.00	1,869,400	3,738,800	
65 架台取付		基	2.00	60,690	121,380	
66 コンクリート打設	24-12-20(25)　W/C60%	m3	0.30	21,995	6,598	
67 係船柱塗装	下塗・上塗（2回）	m2	4.00	2,474	9,896	
防舷材工					31,480,260	
防舷材					31,480,260	
68 埋込栓取付	H=800mm以上	基	5.00	590,970	2,954,850	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
69 防舷材取付	V-800H×2,800L	基	5.00	5,550,970	27,754,850	
70 梯子取付	H=250mm未満	基	1.00	759,340	759,340	
71 埋込栓取付	H=250mm未満	基	1.00	11,220	11,220	
車止・縁金物工					2,856,626	
車止					2,135,208	
72 車止取付	H200	m	43.00	49,656	2,135,208	
縁金物					721,418	
73 コーナー保護材取付		m	46.00	15,683	721,418	
防食工					13,933,740	
電気防食					13,933,740	
74 取付金具製作		組	30.00	1,428	42,840	
75 取付金具取付		組	30.00	2,091	62,730	
76 陽極取付	3.0A-耐用年数50年	個	30.00	459,480	13,784,400	
77 電位測定装置取付		個	1.00	43,770	43,770	
裏込・裏埋工					1,062,318	
裏埋工					1,062,318	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
間詰工					1,062,318	
78 間詰材積込		m３	734.00	249.5	183,133	
79 間詰材運搬		m３	734.00	948.3	696,052	
80 間詰材投入		m３	734.00	249.5	183,133	
陸上地盤改良工					280,929,419	
固化工					280,929,419	
深層混合処理杭					185,997,725	
81 高圧噴射撹拌工(1)	φ1.8m、土留部、改良長:15.4m	本	73.00	775,807	56,633,911	
82 高圧噴射撹拌工(2)	φ2.2m、土留部、改良長:15.4m	本	69.00	1,089,725	75,191,025	
83 高圧噴射撹拌工(3)	φ1.8m、間詰部、改良長:15.4m	本	33.00	775,807	25,601,631	
84 高圧噴射撹拌工(4)	φ2.4m、間詰部、改良長:15.4m	本	22.00	1,298,689	28,571,158	
機械撹拌工					68,283,246	
85 スラリー撹拌工(1)	φ1600×2軸ラップ式　改良長L=15.4m	本	114.00	429,103	48,917,742	
86 スラリー撹拌工(2)	φ1600×2軸ラップ式　改良長L=11.5m	本	58.00	333,888	19,365,504	
排泥					17,354,850	
87 排泥処理	改良位置～排泥ピット	m３	1,500.00	10,527	15,790,500	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
88 排泥処理	排泥ピット（排泥処理）	m３	1,500.00	249.5	374,250	
89 排泥積込		m３	1,500.00	249.5	374,250	
90 排泥運搬	排泥ピット～残土仮置場	m３	1,500.00	410.9	616,350	
91 排泥仮置		m３	1,500.00	133	199,500	
注入設備					9,293,598	
92 注入設備据付・解体	据付・解体	式	1.00	9,293,598	9,293,598	
海上地盤改良工					102,995,334	
固化工					102,995,334	
深層混合処理杭					102,995,334	
93 深層混合処理杭打設	φ1.2m×2軸、貫入長:7.8m、改良長:4.4m	本	462.00	218,182	100,800,084	
94 深層混合処理船拘束		式	1.00	2,195,250	2,195,250	
舗装工					11,945,329	
コンクリート舗装工					11,945,329	
不陸整正					95,932	
95 路床整地転圧		m２	827.00	116	95,932	
路盤					1,919,467	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
96 路盤材敷均し転圧		m２	827.00	2,321	1,919,467	
コンクリート舗装					7,255,986	
97 鋼製型枠設置撤去		m	137.00	1,738	238,106	
98 軌条設置撤去		m	229.00	1,104	252,816	
99 大型機械舗設		m２	827.00	8,084	6,685,468	
100 機械移設		回	3.00	26,532	79,596	
目地					1,834,715	
101 縦施工目地		m	137.00	2,069	283,453	
102 縦施工目地鋼材		式	1.00	461,548	461,548	
103 横膨張目地		m	3.00	4,256	12,768	
104 横膨張目地鋼材		式	1.00	8,027	8,027	
105 横収縮目地	カッタ工法収縮目地	m	142.00	2,644	375,448	
106 横収縮目地鋼材		式	1.00	360,903	360,903	
107 隣接目地		m	124.00	2,682	332,568	
鉄筋					38,340	
108 縁部補強鉄筋	材料費のみ、SD295 D13	kg	355.00	108	38,340	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
小口止め					800,889	
109 基礎砕石敷均し		m3	6.00	9,161	54,966	
110 型枠製作・設置・撤去工		m2	61.00	9,910	604,510	
111 コンクリート打設	18-8-40	m3	6.00	23,420	140,520	
112 伸縮目地		m2	0.30	2,979	893	
【無量寺岸壁：取付部】					242,278,848	
構造物撤去工					9,429,131	
作業土工					2,552,180	
作業土工					2,552,180	
113 床掘り		m3	861.00	255.9	220,329	
114 土砂等運搬		m3	861.00	948.3	816,486	
115 積込(ルーズ)		m3	871.00	249.5	217,314	
116 土砂等運搬		m3	871.00	948.3	825,969	
117 埋戻し		m3	871.00	542	472,082	
取壊し工					2,598,653	
コンクリート取壊し					2,160,344	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
118 構造物取壊し	上部工（有筋）	m３	27.00	18,174	490,698	
119 構造物取壊し	控上部工（有筋）	m３	67.00	18,174	1,217,658	
120 構造物取壊し	控上部捨てコンクリート（無筋）	m３	8.00	9,058	72,464	
121 構造物取壊し	小口止めコンクリート（無筋）	m３	1.00	9,058	9,058	
122 殻運搬	コンクリート(有筋)	m３	94.00	3,782	355,508	
123 殻運搬	コンクリート(無筋)	m３	9.00	1,662	14,958	
アスファルト舗装版撤去					218,009	
124 舗装版切断	アスファルト、t=10cm	m	21.00	758.8	15,934	
125 舗装版破砕	アスファルト、t＝10cm	m２	365.00	233.1	85,081	
126 殻運搬	アスファルト、舗装版破砕	m３	37.00	3,162	116,994	
処分費					220,300	
127 処分費	コンクリート殻(有筋)	t	230.80	500	115,400	
128 処分費	コンクリート殻(無筋)	t	20.90	1,000	20,900	
129 処分費	アスファルト殻	t	84.00	1,000	84,000	
撤去工					4,278,298	
控鋼管杭撤去					2,122,440	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
130 控鋼管杭撤去	φ500×12t×16.0m	本	12.00	65,842	790,104	
131 控鋼管杭撤去	φ600×6t×21.6m	本	16.00	83,271	1,332,336	
タイ材撤去					309,162	
132 タイロッド撤去	タイロッド・腹起し	t	6.00	51,527	309,162	
撤去鋼材切断					809,440	
133 控鋼管杭切断	φ600×6t	m	90.00	6,091	548,190	
134 控鋼管杭切断	φ500×12t	m	38.00	6,875	261,250	
撤去鋼材運搬					803,200	
135 撤去鋼材運搬	施工場所～鋼材仮置場所	t	64.00	2,160	138,240	
136 現場発生品及び支給品積込･荷卸		t	64.00	10,390	664,960	
係船柱撤去					234,056	
137 係船柱撤去	250kN型	基	2.00	45,390	90,780	
138 防舷材撤去	V-400H×1,500L	基	2.00	39,100	78,200	
139 車止撤去	被覆鋼板製、H=150mm	m	22.00	2,958	65,076	
本体工					101,863,336	
鋼矢板工					85,059,194	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
鋼矢板					81,294,025	
140 鋼管矢板材料	SKY490 φ1,000×14t L=28.5m	式	1.00	65,850,000	65,850,000	
141 鋼管矢板荷卸		本	25.00	3,999	99,975	
142 ウォータージェット配管系部材取付		本	25.00	191,834	4,795,850	
143 鋼管矢板運搬	海上運搬	本	25.00	41,705	1,042,625	
144 鋼管矢板打設		本	25.00	380,223	9,505,575	
導材					1,609,392	
145 導材賃料		式	1.00	129,732	129,732	
146 導材設置撤去	海上施工	m	28.00	52,845	1,479,660	
撤去鋼材切断					2,155,777	
147 控鋼管杭切断(1)	垂直	m	41.00	4,488	184,008	
148 控鋼管杭切断(2)	水平	m	39.00	49,271	1,921,569	
149 撤去鋼材運搬	施工場所～鋼材仮置場所	t	4.00	2,160	8,640	
150 現場発生品及び支給品積込･荷卸		t	4.00	10,390	41,560	
控工					14,304,916	
控鋼杭					5,076,242	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
151 控鋼管杭材料	SKY490、φ600×9t L=10.5m・11.0m	式	1.00	4,488,000	4,488,000	
152 控鋼管杭打設(1)	φ600×9t×11.0m	本	8.00	45,664	365,312	
153 控鋼管杭打設(2)	φ600×9t×10.5m	本	5.00	44,586	222,930	
腹起・タイ材					9,228,674	
154 腹起材取付	2-[200×80×7.5×11mm	m	28.00	33,717	944,076	
155 タイロッド (2) 取付	高張力鋼690　φ50mm	組	7.00	714,046	4,998,322	
156 タイロッド (3) 取付	高張力鋼690　φ50mm	組	1.00	706,046	706,046	
157 タイロッド (1) 取付	高張力鋼690　φ46mm	組	5.00	516,046	2,580,230	
控上部工					2,499,226	
捨てコンクリート					170,969	
158 型枠	一般型枠、均しコンクリート	m2	6.00	5,519	33,114	
159 捨コンクリート打設		m3	5.00	27,571	137,855	
鉄筋					285,155	
160 鉄筋加工組立	SD345(D13)	kg	1,391.00	205	285,155	
コンクリート					2,037,144	
161 コンクリート打設	陸上施工　24-12-20(25)　W/C60%	m3	54.00	21,828	1,178,712	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
162 鋼製型枠組立組外	重力式上部工	m２	72.00	10,948	788,256	
163 木製型枠組立組外	重力式上部工	m２	6.00	11,696	70,176	
伸縮目地					5,958	
164 伸縮目地	発泡体系、t＝10mm	m２	2.00	2,979	5,958	
上部工					3,844,838	
上部コンクリート工					3,844,838	
支保					699,132	
165 支保組立組外	鋼矢板式	m	28.00	24,969	699,132	
コンクリート					71,699	
166 型枠	一般型枠	m２	3.00	5,519	16,557	
167 捨コンクリート		m３	2.00	27,571	55,142	
鉄筋					478,350	
168 鉄筋加工組立	SD345(D13)	ｋｇ	1,755.00	205	359,775	
169 鉄筋溶接		m	31.00	3,825	118,575	
コンクリート					2,586,720	
170 コンクリート打設	24-12-25　W/C65%	m３	66.00	21,828	1,440,648	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
171 鋼製型枠組立組外	鋼矢板・桟橋式上部工	m２	94.00	10,948	1,029,112	
172 木製型枠組立組外	鋼矢板・桟橋式上部工	m２	10.00	11,696	116,960	
伸縮目地					8,937	
173 伸縮目地	t＝10mm	m２	3.00	2,979	8,937	
付属工					11,848,745	
係船柱工					1,939,437	
係船柱					1,939,437	
174 係船柱取付	曲柱1,000ｋN型	基	1.00	1,869,400	1,869,400	
175 架台取付		基	1.00	60,690	60,690	
176 コンクリート打設	24-12-20(25)　W/C60%	m３	0.20	21,995	4,399	
177 係船柱塗装	下塗・上塗（2回）	m２	2.00	2,474	4,948	
車止・縁金物工					1,531,556	
車止					1,092,432	
178 車止取付	H200	m	22.00	49,656	1,092,432	
縁金物					439,124	
179 コーナー保護材取付		m	28.00	15,683	439,124	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
防食工					8,377,752	
電気防食					8,377,752	
180 取付金具製作		組	18.00	1,428	25,704	
181 取付金具取付		組	18.00	2,091	37,638	
182 陽極取付	3.0A-耐用年数50年	個	18.00	459,480	8,270,640	
183 電位測定装置取付		個	1.00	43,770	43,770	
裏込・裏埋工					639,706	
裏埋工					639,706	
間詰工					639,706	
184 間詰材積込		m3	442.00	249.5	110,279	
185 間詰材運搬		m3	442.00	948.3	419,148	
186 間詰材投入		m3	442.00	249.5	110,279	
陸上地盤改良工					113,156,194	
固化工					113,156,194	
深層混合処理杭					92,571,318	
187 高圧噴射撹拌工	φ2.7m、土留部、改良長:11.5m	本	30.00	1,152,333	34,569,990	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
188 高圧噴射撹拌工	φ2.2m軸、土留部、改良長:11.5m	本	36.00	839,650	30,227,400	
189 高圧噴射撹拌工	φ2.4m、間詰部、改良長:11.5m	本	28.00	991,926	27,773,928	
機械撹拌工					9,014,976	
190 スラリー撹拌工	φ1600×2軸ラップ式　改良長L=11.5m	本	27.00	333,888	9,014,976	
排泥					11,569,900	
191 排泥処理	改良位置～排泥ピット	m3	1,000.00	10,527	10,527,000	
192 排泥処理	排泥ピット（排泥処理）	m3	1,000.00	249.5	249,500	
193 排泥積込		m3	1,000.00	249.5	249,500	
194 排泥運搬	排泥ピット～残土仮置場	m3	1,000.00	410.9	410,900	
195 排泥仮置		m3	1,000.00	133	133,000	
舗装工					1,496,898	
コンクリート舗装工					1,496,898	
不陸整正					10,934	
196 路床整地転圧		m2	71.00	154	10,934	
路盤					167,347	
197 路盤材敷均し転圧		m2	71.00	2,357	167,347	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
コンクリート舗装					743,086	
198 コンクリート舗装	人力舗設	m2	71.00	10,466	743,086	
目地					194,369	
199 横収縮目地		m	11.00	5,479	60,269	
200 施工目地		m	50.00	2,682	134,100	
鉄筋					15,552	
201 縁部補強鉄筋	SD295 D13	kg	144.00	108	15,552	
小口止め					365,610	
202 基礎砕石敷均し		m3	3.00	9,161	27,483	
203 型枠製作・設置・撤去工		m2	27.00	9,910	267,570	
204 コンクリート打設	18-8-40	m3	3.00	23,420	70,260	
205 伸縮目地		m2	0.10	2,979	297	
【岸壁(-10m)(無量寺)】					9,383,533	
構造物撤去工					88,740	
撤去工					88,740	
付属物撤去					88,740	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
206 係船柱撤去	2,000kN型	基	1.00	88,740	88,740	
付属工					9,294,793	
作業土工					1,220,816	
作業土工					1,220,816	
207 床掘り		m３	378.00	255.9	96,730	
208 土砂等運搬		m３	378.00	948.3	358,457	
209 積込(ルーズ)		m３	225.00	249.5	56,137	
210 土砂等運搬		m３	225.00	948.3	213,367	
211 埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m３	225.00	2,205	496,125	
係船柱工					3,270,749	
係船柱					3,270,749	
212 係船柱取付		基	1.00	3,179,400	3,179,400	
213 架台取付		基	1.00	72,930	72,930	
214 コンクリート打設		m３	0.50	21,995	10,997	
215 係船柱塗装		m２	3.00	2,474	7,422	
係船柱基礎工					4,803,228	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
係船柱基礎工					4,803,228	
216 基礎砕石敷均し		m3	7.00	9,161	64,127	
217 型枠	一般型枠、均しコンクリート	m2	3.00	5,519	16,557	
218 捨コンクリート打設	18-8-40	m3	7.00	27,571	192,997	
219 鋼製枠組足場架払	(重力式)	m2	76.00	3,612	274,512	
220 鉄筋加工組立	SD345(D13)、陸上施工、RC16t吊	kg	2,111.00	205	432,755	
221 鋼製型枠組立組外	重力式上部工、陸上施工、RC16t吊	m2	70.00	10,948	766,360	
222 基礎コンクリート打設	24-12-25　W/C60%	m3	140.00	21,828	3,055,920	
【共通】					596,889	
仮設工					596,889	
安全対策					596,889	
交通誘導警備員					596,889	
223 交通誘導整理		式	1.00	596,889	596,889	
共通仮設費(積上)					58,059,361	
共通仮設					58,059,361	
共通仮設費					58,059,361	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
回航・えい航費					34,273,860	
回航					34,273,860	
224 回航費(1)	深層混合処理船(2.2m2)　北九州港～金沢港	回	2.00	17,136,930	34,273,860	
運搬費					21,724,368	
建設機械器具等運搬					21,724,368	
225 分解組立運搬	クローラクレーン90t吊、往復	式	1.00	2,849,385	2,849,385	
226 分解組立運搬	クローラクレーン65t吊、往復	式	1.00	1,369,523	1,369,523	
227 建設機械器具運搬	地盤改良機械（高圧噴射撹拌）滋賀県湖南市～金沢、往復　3台	式	1.00	5,170,728	5,170,728	
228 分解組立運搬	地盤改良機械（機械撹拌）　90kW×2、往復　2台	式	1.00	12,334,732	12,334,732	
安全費					2,029,933	
安全対策					2,029,933	
229 安全監視船	FRP D 180PS型、18日	式	1.00	2,029,933	2,029,933	
技術管理費					31,200	
技術管理					31,200	
230 六価クロム溶出試験	4検体	式	1.00	31,200	31,200	

番号：1
名称：床掘り
1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘り		ｍ３	1.00	255.9	255.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			255.9	255.9		

番号：2
名称：土砂等運搬
1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬		ｍ３	1.00	948.3	948.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			948.3	948.3		

番号：3
名称：積込(ルーズ)
1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込(ルーズ)		ｍ３	1.00	249.5	249.5		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			249.5	249.5		

番号：4
名称：土砂等運搬
1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬		ｍ３	1.00	948.3	948.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			948.3	948.3		

番号：5
名称：埋戻し　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し		ｍ３	1.00	542	542		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			542	542		

番号：6
名称：構造物取壊し　上部工（有筋）　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	10.00	18,174.00	181,740		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			18,174.00	181,740		

番号：7
名称：構造物取壊し　控上部工（有筋）　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	10.00	18,174.00	181,740		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			18,174.00	181,740		

番号：8
名称：構造物取壊し　控上部捨てコンクリート（無筋）　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	10.00	9,058.00	90,580		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			9,058.00	90,580		

番号：9
名称：構造物取壊し　小口止めコンクリート（無筋）　　10ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	10.00	9,058.00	90,580		
合　計	作業能力：10.00ｍ３			9,058.00	90,580		

番号：10
名称：殻運搬　コンクリート(有筋)　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	コンクリート(有筋)	ｍ３	1.00	3,782	3,782		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			3,782	3,782		

番号：11
名称：殻運搬　コンクリート(無筋)　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	コンクリート(無筋)	ｍ３	1.00	1,662	1,662		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			1,662	1,662		

番号：12
名称：舗装版破砕　コンクリート、t＝20cm　　1ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破砕	コンクリート、t＝20cm	ｍ２	1.000	875.5	875.5		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			875.5	875.5		

番号：13
名称：殻運搬　舗装版破砕　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	舗装版破砕	ｍ３	1.00	1,997	1,997		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			1,997	1,997		

番号：14
名称：舗装版切断　アスファルト、t=10cm　　1ｍ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	アスファルト、t=10cm	ｍ	1.000	758.8	758.8		
合　計	作業能力：1.00ｍ			758.8	758.8		

番号：15
名称：舗装版破砕　アスファルト、t＝10cm　　1ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破砕	アスファルト、t＝10cm	ｍ２	1.000	233.1	233.1		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			233.1	233.1		

番号：16
名称：殻運搬　アスファルト　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	アスファルト	ｍ３	1.00	3,162	3,162		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			3,162	3,162		

番号：17
名称：処分費　コンクリート殻(有筋)　　100ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	コンクリート殻(有筋)	t	100.000	500.00	50,000		
合　計	作業能力：100.00ｔ			500.00	50,000		

番号：18
名称：処分費　コンクリート殻(無筋)　　100ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	コンクリート殻(無筋)	t	100.000	1,000.00	100,000		
合　計	作業能力：100.00ｔ			1,000.00	100,000		

番号：19
名称：処分費　アスファルト殻　　100ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	アスファルト殻	t	100.000	1,000.00	100,000		
合　計	作業能力：100.00ｔ			1,000.00	100,000		

番号：20
名称：鋼矢板切断　VL型　　1日当り（8.6m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
水中酸素アーク切断	20mm以上30mmまで	m	8.60	34,170.00	293,862		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	390,839.00	390,839	4.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	143,513.00	143,513	2.00H / 8H	
合　計	作業能力：8.60m			96,303.00	828,214		

番号：21
名称：鋼矢板切断　Ⅳ型　　1日当り（10m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
水中酸素アーク切断	10mm以上20mm未満	m	10.00	26,520.00	265,200		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	390,839.00	390,839	4.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	143,513.00	143,513	2.00H / 8H	
合　計	作業能力：10.00m			79,955.00	799,552		

番号：22
名称：控鋼管杭撤去　φ550×12t×13.5m　　1日当り（9.9本）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	120kW	日	1.00	87,060.00	87,060	7.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	120kW	日	1.00	56,390.00	56,390	7.00H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	90t吊	日	1.00	109,960.00	109,960	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	1.00	90,830.00	90,830	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	400kVA	日	1.00	58,128.00	58,128		
世話役		人	1.00	34,170.00	34,170		
とび工		人	2.00	33,560.00	67,120		
普通作業員		人	1.00	27,540.00	27,540		
特殊作業員		人	1.00	32,230.00	32,230		
雑材料	全体の%	%	0.50	563,428.00	2,817		
合　計	作業能力：9.90本			57,196.00	566,245		

番号：23

名称：控鋼管杭撤去　φ500×10t×14.0m

1日当り（9.6本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	120kW	日	1.00	87,060.00	87,060	7.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	120kW	日	1.00	56,390.00	56,390	7.00H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	90t吊	日	1.00	109,960.00	109,960	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	1.00	90,830.00	90,830	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	400kVA	日	1.00	58,128.00	58,128		
世話役		人	1.00	34,170.00	34,170		
とび工		人	2.00	33,560.00	67,120		
普通作業員		人	1.00	27,540.00	27,540		
特殊作業員		人	1.00	32,230.00	32,230		
雑材料	全体の%	%	0.50	563,428.00	2,817		
合　　計	作業能力：9.60本			58,983.00	566,245		

番号：24
名称：控鋼管杭撤去　φ500×12t×16.0m　　1日当り（8.6本）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	120kW	日	1.00	87,060.00	87,060	7.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	120kW	日	1.00	56,390.00	56,390	7.00H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	90t吊	日	1.00	109,960.00	109,960	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	1.00	90,830.00	90,830	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	400kVA	日	1.00	58,128.00	58,128		
世話役		人	1.00	34,170.00	34,170		
とび工		人	2.00	33,560.00	67,120		
普通作業員		人	1.00	27,540.00	27,540		
特殊作業員		人	1.00	32,230.00	32,230		
雑材料	全体の%	%	0.50	563,428.00	2,817		
合　計	作業能力：8.60本			65,842.00	566,245		

番号：25
名称：タイ材撤去　タイロッド・腹起し　　10ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し撤去		t	10.000	51,527.80	515,278		
合　計	作業能力：10.00ｔ			51,527.00	515,278		

番号：26
名称：控鋼管杭切断　φ500×10t　　1日当り（15m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガス切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	15.00	3,570.00	53,550		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	47,600.00	47,600	8H	
合　計	作業能力：15.00m			6,743.00	101,150		

番号：27
名称：控鋼管杭切断　φ500・φ550×12t　　1日当り（14.4m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガス切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	14.40	3,570.00	51,408		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	47,600.00	47,600	8H	
合　計	作業能力：14.40m			6,875.00	99,008		

番号：28
名称：撤去鋼材運搬　施工場所～鋼材仮置場所　　1ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
撤去鋼材運搬	施工場所～鋼材仮置場所	t	1.000	2,160	2,160		
合　計	作業能力：1.00ｔ			2,160	2,160		

番号：29
名称：現場発生品及び支給品積込･荷卸　　1ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
現場発生品及び支給品積込･荷卸		t	1.000	10,390	10,390		
合　計	作業能力：1.00ｔ			10,390	10,390		

番号：30
名称：係船柱撤去　250kN型　　1日当り（2基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
係船柱撤去	けん引力150kN～1000kN未満	基	2.00	45,390.00	90,780		
合　計	作業能力：2.00基			45,390.00	90,780		

番号：31
名称：防舷材撤去　V-400H×1,500L　　1日当り（5基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
防舷材撤去	H＝250mm以上500mm未満 クレーン抜き	基	5.00	29,580.00	147,900		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	47,600.00	47,600	8H	
合　計	作業能力：5.00基			39,100.00	195,500		

番号：32
名称：車止撤去　被覆鋼板製、H=150mm　　100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
車止撤去	被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)	m	100.00	2,958.00	295,800		
合　計	作業能力：100.00m			2,958.00	295,800		

番号：33
名称：鋼管矢板材料　SKY490　φ1,000×14t　L=28.5m　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼管矢板	SKY490　φ1,000×14tL=28.5m L-T継手	本	42.00	2,640,000.00	110,880,000		
鋼管矢板	SKY490　φ1,000×14tL=28.5m L継手	本	1.00	2,530,000.00	2,530,000		
合　計	作業能力：1.00式			113,410,000.00	113,410,000		

番号：34
名称：鋼管矢板荷卸　　1日当り（60本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	90t吊	日	1.00	109,960.00	109,960	8H	
世話役		人	1.00	34,170.00	34,170		
とび工		人	2.00	33,560.00	67,120		
普通作業員		人	1.00	27,540.00	27,540		
雑材料	全体の%	%	0.50	238,790.00	1,193		
合　　計	作業能力：60.00本			3,999.00	239,983		

番号：35
名称：ウォータージェット配管系部材取付　　1日当り（2.9本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	1.00	90,830.00	90,830	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800	8H	
世話役		人	1.00	34,170.00	34,170		
とび工		人	2.00	33,560.00	67,120		
普通作業員		人	1.00	27,540.00	27,540		
溶接工		人	5.00	33,150.00	165,750		
溶接機	手動 D300A	日	5.00	5,078.00	25,390		
雑材料	全体の%	%	20.00	463,600.00	92,720		
合　　計	作業能力：2.90本			191,834.00	556,320		

番号：36
名称：鋼管矢板運搬　海上運搬　　1日当り（15本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
台木	杉角 10×10cm	ｍ３	0.50	11,400.00	5,700		
クローラクレーン(油圧駆動式)	90t吊	日	0.30	109,960.00	32,988	8H	
台船	鋼400t積	日	1.00	185,379.00	185,379	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	215,100.00	215,100	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	33,560.00	100,680		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
雑材料	全体の%	%	0.50	622,467.00	3,112		
合　　計	作業能力：15.00本			41,705.00	625,579		

番号：37
名称：鋼管矢板打設　WJ併用振動工法、海上　　1日当り（6.1本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	120kW	日	1.00	87,555.00	87,555	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	120kW	日	1.00	56,640.00	56,640	6.00H / 8H	
ウォータージェット(鋼管杭・鋼管矢板打設工・海上施工)	(ジェット併用バイブロ)14.7Mpa 895L/min	日	2.00	221,955.00	443,910	6.00H / 8H	
クレーン付台船	150t吊	日	1.00	697,776.00	697,776	6.00H / 8H	
台船	鋼400t積	日	1.00	185,379.00	185,379	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	215,100.00	215,100	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	273,426.00	273,426	8H	
世話役		人	1.00	34,170.00	34,170		
とび工		人	4.00	33,560.00	134,240		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
特殊作業員		人	1.00	32,230.00	32,230		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	400kVA	日	1.00	60,105.00	60,105		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	(排出ガス対策型)20kVA	日	1.00	4,674.00	4,674		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,307,825.00	11,539		
合　　計	作業能力：6.10本			380,223.00	2,319,364		

番号：38
名称：導材賃料　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
導杭	H300×300×10×15mm	本	4.00	35,814.00	143,256		
導梁	H300×300×10×15mm×10m	本	2.00	26,142.00	52,284		
合　　計	作業能力：1.00式			195,540.00	195,540		

番号：39
名称：導材設置撤去　海上施工　　1組当り（10m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.70	428,066.00	299,646	6.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	0.30	273,426.00	82,027	8H	
バイブロハンマ	60kW(クレーン付台船、起重機船)	日	0.70	36,975.00	25,882	6.00H	
溶接機	手動 D300A	日	0.70	4,438.00	3,106		
発動発電機(本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：導材設置撤去)	(排出ガス対策型)150kVA	日	0.70	22,198.00	15,538		
世話役		人	0.80	34,170.00	27,336		
とび工		人	1.30	33,560.00	43,628		
溶接工		人	0.20	33,150.00	6,630		
普通作業員		人	0.80	27,540.00	22,032		
雑材料	全体の%	%	0.50	525,825.00	2,629		
合　計	作業能力：10.00m			52,845.00	528,454		

番号：40
名称：鋼管矢板切断　鉛直　　1日当り（12m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガス切断(海上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	12.00	4,488.00	53,856		
合　計	作業能力：12.00m			4,488.00	53,856		

番号：41
名称：鋼管矢板切断　水平　　1日当り（12m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガス切断(海上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	12.00	4,488.00	53,856		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	393,889.00	393,889	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	143,513.00	143,513	2.00H / 8H	
合　計	作業能力：12.00m			49,271.00	591,258		

番号：42
名称：撤去鋼材運搬　施工場所～鋼材仮置場所　　1ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
撤去鋼材運搬	施工場所～鋼材仮置場所	t	1.000	2,160	2,160		
合　計	作業能力：1.00ｔ			2,160	2,160		

番号：43
名称：現場発生品及び支給品積込･荷卸　　1ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
現場発生品及び支給品積込･荷卸		t	1.000	10,390	10,390		
合　計	作業能力：1.00ｔ			10,390	10,390		

番号：44
名称：控鋼管杭材料　SKY490、φ600×9t L=10.5m　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼管杭	控鋼管杭 φ600×9t L=10.5m	本	22.00	336,000.00	7,392,000		
合　計	作業能力：1.00式			7,392,000.00	7,392,000		

番号：45
名称：控鋼管杭打設

1日当り（12.7本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	120kW	日	1.00	87,060.00	87,060	7.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	120kW	日	1.00	56,390.00	56,390	7.00H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	90t吊	日	1.00	109,960.00	109,960	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	1.00	90,830.00	90,830	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	400kVA	日	1.00	58,128.00	58,128		
世話役		人	1.00	34,170.00	34,170		
とび工		人	2.00	33,560.00	67,120		
普通作業員		人	1.00	27,540.00	27,540		
特殊作業員		人	1.00	32,230.00	32,230		
雑材料	全体の%	%	0.50	563,428.00	2,817		
合　　計	作業能力：12.70本			44,586.00	566,245		

番号：46
名称：腹起材取付　2-[200×80×7.5×11mm

10m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
溝形鋼等	[200×7.5×8×11mm	kg	506.80	111.00	56,254		
器材費	労務費の%	%	42.00	140,714.00	59,099		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.50	52,800.00	26,400	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	0.50	90,830.00	45,415	8H	
溶接機	手動 D300A	日	1.50	5,078.00	7,617		
溶接工		人	0.80	33,150.00	26,520		
とび工		人	2.50	33,560.00	83,900		
普通作業員		人	1.10	27,540.00	30,294		
雑材料	全体の%	%	0.50	335,499.00	1,677		
合　計	作業能力：10.00m			33,717.00	337,176		

番号：47
名称：タイロッド（1）取付

10組当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
タイロッド	φ46mm、L=24.82m　5本継	組	10.00	479,000.00	4,790,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	1.20	90,830.00	108,996	8H	
とび工		人	4.70	33,560.00	157,732		
普通作業員		人	3.70	27,540.00	101,898		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	368,626.00	1,843		
合　計	作業能力：10.00組			516,046.00	5,160,469		

番号：48
名称：型枠　均しコンクリート　　1ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
型枠	均しコンクリート	ｍ２	1.000	5,519	5,519		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			5,519	5,519		

番号：49
名称：捨コンクリート打設　　10ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	18−8−40(BB)	ｍ３	10.40	19,400.00	201,760		
世話役		人	0.40	34,170.00	13,668		
特殊作業員		人	0.80	32,230.00	25,784		
普通作業員		人	1.20	27,540.00	33,048		
雑材料	労務費の%	%	2.00	72,500.00	1,450		
合　計	作業能力：10.00ｍ３			27,571.00	275,710		

番号：50
名称：鋼製型枠組立組外　重力式上部工　　100ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	9,996.00	999,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	47,600.00	95,200	8H	
合　計	作業能力：100.00ｍ２			10,948.00	1,094,800		

番号：51
名称：木製型枠組立組外　重力式上部工
100ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	11,220.00	1,122,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	47,600.00	47,600	8H	
合　計	作業能力：100.00ｍ２			11,696.00	1,169,600		

番号：52
名称：鉄筋加工組立　SD345(D13)
1000ｋｇ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	ｋｇ	1,030.00	109.00	112,270		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	88.74	88,740		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	47,600.00	4,760	8H	
合　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			205.00	205,770		

番号：53
名称：コンクリート打設　陸上施工　24-12-20(25)　W/C60%
10ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25　W/C60%	ｍ３	10.20	16,700.00	170,340		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	4,794.00	47,940		
合　計	作業能力：10.00ｍ３			21,828.00	218,280		

番号：54
名称：伸縮目地　t＝10㎜
100ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t＝10㎜	ｍ２	100.00	2,979.00	297,900		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			2,979.00	297,900		

番号：55
名称：支保組立組外　鋼矢板式　　100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
支保組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m	100.00	23,970.00	2,397,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.10	47,600.00	99,960	8H	
合　計	作業能力：100.00m			24,969.00	2,496,960		

番号：56
名称：型枠　均しコンクリート　　1m２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
型枠	均しコンクリート	m２	1.000	5,519	5,519		
合　計	作業能力：1.00m２			5,519	5,519		

番号：57
名称：捨コンクリート　　10m３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	18−8−40	m３	10.40	19,400.00	201,760		
世話役		人	0.40	34,170.00	13,668		
特殊作業員		人	0.80	32,230.00	25,784		
普通作業員		人	1.20	27,540.00	33,048		
雑材料	労務費の%	%	2.00	72,500.00	1,450		
合　計	作業能力：10.00m３			27,571.00	275,710		

番号：58
名称：鉄筋加工組立　SD345(D13)　　1000ｋｇ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D13	ｋｇ	1,030.00	109.00	112,270		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	88.74	88,740		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	47,600.00	4,760	8H	
合　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			205.00	205,770		

番号：59
名称：鉄筋溶接　　1日当り（9m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	9.00	3,825.00	34,425		
合　計	作業能力：9.00m			3,825.00	34,425		

番号：60
名称：コンクリート打設　　10ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	24-12-25　W/C65%	ｍ３	10.20	16,700.00	170,340		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	4,794.00	47,940		
合　計	作業能力：10.00ｍ３			21,828.00	218,280		

番号：61
名称：鋼製型枠組立組外　鋼矢板・桟橋式上部工　　100ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	9,996.00	999,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	47,600.00	95,200	8H	
合　計	作業能力：100.00ｍ２			10,948.00	1,094,800		

番号：62
名称：木製型枠組立組外　鋼矢板・桟橋式上部工　　100ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
木製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	11,220.00	1,122,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	47,600.00	47,600	8H	
合　計	作業能力：100.00ｍ２			11,696.00	1,169,600		

番号：63
名称：伸縮目地　t＝10mm　　100ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
伸縮目地工(発泡体系)	t＝10mm	ｍ２	100.00	2,979.00	297,900		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			2,979.00	297,900		

番号：64
名称：係船柱取付　曲柱1,000ｋN型　　1日当り（1基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
係船柱	曲柱、1,000kN型	基	1.00	1,730,000.00	1,730,000		
係船柱取付	1000kN以上(陸上)クレーン抜き	基	1.00	120,360.00	120,360		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.40	47,600.00	19,040	8H	
合　計	作業能力：1.00基			1,869,400.00	1,869,400		

番号：65
名称：架台取付　　1日当り（1基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
架台現場製作工	1000－1500kN未満	基	1.00	40,290.00	40,290		
架台取付	1000－1500kN未満	基	1.00	20,400.00	20,400		
合　計	作業能力：1.00基			60,690.00	60,690		

番号：66
名称：コンクリート打設　24-12-20(25)　W/C60%　　10ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	24-12-25　W/C60%	ｍ３	10.30	16,700.00	172,010		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	4,794.00	47,940		
合　計	作業能力：10.00ｍ３			21,995.00	219,950		

番号：67
名称：係船柱塗装　下塗・上塗（2回）　　100ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
係船柱塗装	下塗＋上塗(2回)	ｍ２	100.00	2,474.00	247,400		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			2,474.00	247,400		

番号：68
名称：埋込栓取付　H=800mm以上　　1日当り（4基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
埋込栓		基	4.00	567,000.00	2,268,000		
埋込栓取付	H=800mm以上(陸上施工)	基	4.00	23,970.00	95,880		
合　計	作業能力：4.00基			590,970.00	2,363,880		

番号：69
名称：防舷材取付　V-800H×2,800L　　1日当り（4基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
防舷材	V-800H×2,800L	基	4.00	5,510,000.00	22,040,000		
防舷材取付	H＝800mm以上(陸上施工)クレーン抜き	基	4.00	29,070.00	116,280		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	47,600.00	47,600	8H	
合　計	作業能力：4.00基			5,550,970.00	22,203,880		

番号：70
名称：梯子取付　H=250mm未満

1日当り（14基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
梯子	ラバータラップ 200H×1,500L	基	14.00	505,000.00	7,070,000		
補助梯子	1,500mm	基	14.00	203,000.00	2,842,000		
梯子取付	H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き	基	14.00	47,940.00	671,160		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	47,600.00	47,600	8H	
合　計	作業能力：14.00基			759,340.00	10,630,760		

番号：71
名称：埋込栓取付　H=250mm未満

1日当り（14基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
埋込栓取付	H=250mm未満(陸上施工)	基	14.00	11,220.00	157,080		
合　計	作業能力：14.00基			11,220.00	157,080		

番号：72
名称：車止取付　H200

100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
車止	コラムストッパー　205×175mm	m	100.00	46,800.00	4,680,000		
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	2,856.00	285,600		
合　計	作業能力：100.00m			49,656.00	4,965,600		

番号：73
名称：コーナー保護材取付　　100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
縁金物	アルミ製コーナー材 100×100	m	100.00	14,000.00	1,400,000		
縁金物取付	二次製品	m	100.00	1,683.00	168,300		
合　計	作業能力：100.00m			15,683.00	1,568,300		

番号：74
名称：取付金具製作　　1日（陽極３０個）（30組）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
取付金具製作		組	30.00	1,428.00	42,840		
合　計	作業能力：30.00組			1,428.00	42,840		

番号：75
名称：取付金具取付　　1日（陽極３０個）（30組）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
取付金具取付		組	30.00	2,091.00	62,730		
合　計	作業能力：30.00組			2,091.00	62,730		

番号：76
名称：陽極取付　3.0A-耐用年数50年　　1日当り（18個）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
アルミニウム合金陽極	3.0A×50年型	個	18.00	435,000.00	7,830,000		
陽極取付	基地として作業可能 クレーン込み	個	18.00	24,480.00	440,640		
合　計	作業能力：18.00個			459,480.00	8,270,640		

番号：77
名称：電位測定装置取付　　1日当り（2個）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
端子板	簡易型、SUS304	個	2.00	14,700.00	29,400		
電位測定装置取付		個	2.00	29,070.00	58,140		
合　計	作業能力：2.00個			43,770.00	87,540		

番号：78
名称：間詰材積込　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
間詰材積込		ｍ３	1.00	249.5	249.5		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			249.5	249.5		

番号：79
名称：間詰材運搬　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
間詰材運搬		ｍ３	1.00	948.3	948.3		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			948.3	948.3		

番号：80
名称：間詰材投入　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
間詰材投入		ｍ３	1.00	249.5	249.5		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			249.5	249.5		

番号：81
名称：高圧噴射撹拌工(1)　φ1.8m、土留部、改良長:15.4m　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.31	34,170.00	10,592		
特殊作業員		人	0.94	32,230.00	30,296		
普通作業員		人	0.63	27,540.00	17,350		
FTJ-NA施工機　運転	小型クローラ式施工機	日	0.31	344,610.00	106,829		
プラント設備　損料	スラリープラント　20m3/h	日	0.31	54,095.00	16,769		
超高圧ポンプ　運転	電動式 280kw 35MPa 300～400ﾘｯﾄﾙ/分	日	0.31	157,833.00	48,928		
発動発電機　運転	125/150KVA	日	0.31	18,130.00	5,620	8H	
発動発電機　運転	550/600KVA	日	0.31	99,188.00	30,748		
空気圧縮機　運転	10.5m3/分	日	0.31	14,268.00	4,423	8H	
バックホウ(山積/平積0.5/0.4m3)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊	日	0.31	49,075.00	15,213	8H	
改良材	専用品　FJ-X号 W/C=1.5	m3	16.07	19,040.00	305,972		
消耗材料	噴射(陸上地盤改良FTJ-NA工法)	m3	16.07	11,035.00	177,332		
諸雑費		%	2.00	286,768.00	5,735		
合　計	作業能力：1.00本			775,807.00	775,807		

番号：82
名称：高圧噴射撹拌工(2)　φ2.2m、土留部、改良長:15.4m　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.40	34,170.00	13,668		
特殊作業員		人	1.21	32,230.00	38,998		
普通作業員		人	0.81	27,540.00	22,307		
FTJ-NA施工機　運転	小型クローラ式施工機	日	0.40	344,610.00	137,844		
プラント設備　損料	スラリープラント　20m3/h	日	0.40	54,095.00	21,638		
超高圧ポンプ　運転	電動式 280kw 35MPa 300～400ﾘｯﾄﾙ/分	日	0.40	157,833.00	63,133		
発動発電機　運転	125/150KVA	日	0.40	18,130.00	7,252	8H	
発動発電機　運転	550/600KVA	日	0.40	99,188.00	39,675		
空気圧縮機　運転	10.5m3/分	日	0.40	14,268.00	5,707	8H	
バックホウ(山積/平積0.5/0.4m3)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊	日	0.40	49,075.00	19,630	8H	
改良材	専用品　FJ-X号 W/C=1.5	m3	23.69	19,040.00	451,057		
消耗材料	噴射(陸上地盤改良FTJ-NA工法)	m3	23.69	11,035.00	261,419		
諸雑費		%	2.00	369,852.00	7,397		
合　計	作業能力：1.00本			1,089,725.00	1,089,725		

番号：83
名称：高圧噴射撹拌工(3)　φ1.8m、間詰部、改良長:15.4m　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.31	34,170.00	10,592		
特殊作業員		人	0.94	32,230.00	30,296		
普通作業員		人	0.63	27,540.00	17,350		
FTJ-NA施工機　運転	小型クローラ式施工機	日	0.31	344,610.00	106,829		
プラント設備　損料	スラリープラント　20m3/h	日	0.31	54,095.00	16,769		
超高圧ポンプ　運転	電動式 280kw 35MPa 300～400ﾘｯﾄﾙ/分	日	0.31	157,833.00	48,928		
発動発電機　運転	125/150KVA	日	0.31	18,130.00	5,620	8H	
発動発電機　運転	550/600KVA	日	0.31	99,188.00	30,748		
空気圧縮機　運転	10.5m3/分	日	0.31	14,268.00	4,423	8H	
バックホウ(山積/平積0.5/0.4m3)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊	日	0.31	49,075.00	15,213	8H	
改良材	専用品　FJ-X号 W/C=1.5	m3	16.07	19,040.00	305,972		
消耗材料	噴射(陸上地盤改良FTJ-NA工法)	m3	16.07	11,035.00	177,332		
諸雑費		%	2.00	286,768.00	5,735		
合　　計	作業能力：1.00本			775,807.00	775,807		

番号：84
名称：高圧噴射撹拌工(4)　φ2.4m、間詰部、改良長:15.4m　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.46	34,170.00	15,718		
特殊作業員		人	1.38	32,230.00	44,477		
普通作業員		人	0.92	27,540.00	25,336		
FTJ-NA施工機　運転	小型クローラ式施工機	日	0.46	344,610.00	158,520		
プラント設備　損料	スラリープラント　20m3/h	日	0.46	54,095.00	24,883		
超高圧ポンプ　運転	電動式 280kw 35MPa 300～400ﾘｯﾄﾙ/分	日	0.46	157,833.00	72,603		
発動発電機　運転	125/150KVA	日	0.46	18,130.00	8,339	8H	
発動発電機　運転	550/600KVA	日	0.46	99,188.00	45,626		
空気圧縮機　運転	10.5m3/分	日	0.46	14,268.00	6,563	8H	
バックホウ(山積/平積0.5/0.4m3)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊	日	0.46	49,075.00	22,574	8H	
改良材	専用品　FJ-X号 W/C=1.5	m3	28.78	19,040.00	547,971		
消耗材料	噴射(陸上地盤改良FTJ-NA工法)	m3	28.78	11,035.00	317,587		
諸雑費		%	2.00	424,639.00	8,492		
合　　計	作業能力：1.00本			1,298,689.00	1,298,689		

番号：85
名称：スラリー撹拌工(1)　φ1600×2軸ラップ式　改良長L=15.4m　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.250	34,170.00	8,542		
特殊作業員		人	0.500	32,230.00	16,115		
普通作業員		人	0.250	27,540.00	6,885		
改良材	セメント(バラ)、高炉B	t	9.961	17,700.00	176,309		
深層混合処理機運転	変位低減型	日	0.250	449,600.00	112,400		
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ運転		日	0.250	102,879.00	25,719		
諸雑費（率）		%	49.000	169,661.00	83,133		
合　計	作業能力：1.00本			429,103.00	429,103		

番号：86
名称：スラリー撹拌工(2)　φ1600×2軸ラップ式　改良長L=11.5m　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.200	34,170.00	6,834		
特殊作業員		人	0.400	32,230.00	12,892		
普通作業員		人	0.200	27,540.00	5,508		
改良材	セメント(バラ)、高炉B	t	7.438	17,700.00	131,652		
深層混合処理機運転	変位低減型	日	0.200	449,600.00	89,920		
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ運転		日	0.200	102,879.00	20,575		
諸雑費（率）		%	49.000	135,729.00	66,507		
合　計	作業能力：1.00本			333,888.00	333,888		

番号：87
名称：排泥処理　改良位置～排泥ピット　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	9.259	27,540.00	254,992		
側溝清掃車運転		日	9.259	86,160.00	797,755		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			10,527.00	1,052,747		

番号：88
名称：排泥処理　排泥ピット（排泥処理）　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
排泥処理	排泥ピット（排泥処理）	ｍ３	1.00	249.5	249.5		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			249.5	249.5		

番号：89
名称：排泥積込　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
排泥積込		ｍ３	1.00	249.5	249.5		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			249.5	249.5		

番号：90
名称：排泥運搬　排泥ピット～残土仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
排泥運搬	排泥ピット～残土仮置場	ｍ３	1.000	410.9	410.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			410.9	410.9		

番号：91
名称：排泥仮置　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
排泥仮置		ｍ３	1.000	133	133		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			133	133		

番号：92
名称：注入設備据付・解体　据付・解体　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	21.00	34,170.00	717,570		
特殊作業員		人	63.00	32,230.00	2,030,490		
普通作業員		人	42.00	27,540.00	1,156,680		
運転手（特殊）		人	21.00	30,290.00	636,090		
電工		人	21.00	30,700.00	644,700		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	50t吊	日	6.00	92,400.00	554,400		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	25t吊	日	12.00	52,800.00	633,600		
高所作業車	ﾄﾗｯｸ架設 16.0m	日	12.00	28,380.00	340,560	8H	
バックホウ(山積/平積0.5/0.4m3)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊	日	21.00	49,075.00	1,030,575	8H	
諸雑費（率）		%	20.00	7,744,665.00	1,548,933		
合　　計	作業能力：1.00式			9,293,598.00	9,293,598		

番号：93
名称：深層混合処理杭打設　φ1.2m×2軸、貫入長:7.8m、改良長:4.4m　　1日当り（23.1本）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
改良材	セメント(バラ)、高炉B	t	41.10	17,700.00	727,470		
混和剤(深層混合処理)	各種	%	9.00	727,470.00	65,472		
深層混合処理船	改良面積 2.2m2	日	1.00	3,591,831.00	3,591,831	14.00H / 16H	
揚錨船	鋼D 15t吊	日	1.00	634,121.00	634,121	8H	
雑材料	特定項目の%	%	0.50	4,225,952.00	21,129		
合　計	作業能力：23.10本			218,182.00	5,040,023		

番号：94
名称：深層混合処理船拘束　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
深層混合処理船	改良面積 2.2m2	日	1.00	1,860,620.00	1,860,620	供用	
揚錨船	鋼D 15t吊	日	1.00	334,630.00	334,630	供用	
合　計	作業能力：1.00式			2,195,250.00	2,195,250		

番号：95
名称：路床整地転圧　　1000m２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.30	66,227.00	19,868	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	0.40	67,198.00	26,879	5.00H / 8H	
普通作業員		人	2.50	27,540.00	68,850		
雑材料	全体の%	%	0.50	115,597.00	577		
合　計	作業能力：1,000.00m２			116.00	116,174		

番号：96
名称：路盤材敷均し転圧　　1000m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
粒度調整砕石(舗装)	M-40	m３	384.00	5,000.00	1,920,000		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	1.00	66,227.00	66,227	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	1.60	67,198.00	107,516	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.80	63,142.00	50,513	5.00H / 8H	
普通作業員		人	6.00	27,540.00	165,240		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,309,496.00	11,547		
合　　計	作業能力：1,000.00m２			2,321.00	2,321,043		

番号：97
名称：鋼製型枠設置撤去　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
スチールフォーム[舗装用・軌条付]	下面幅25cm以上　高さ28～30cm 長さ100cm	m	100.00	231.00	23,100		
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	0.50	46,729.00	23,364	5.80H / 8H	
普通作業員		人	4.50	27,540.00	123,930		
雑材料	全体の%	%	2.00	170,394.00	3,407		
合　　計	作業能力：100.00m			1,738.00	173,801		

番号：98
名称：軌条設置撤去
100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レール設備[軌条(単線)]	15kg/m	m	100.00	3.38	338		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	0.50	46,729.00	23,364	5.80H / 8H	
雑材料	労務費の%	%	5.00	82,620.00	4,131		
合　　計	作業能力：100.00m			1,104.00	110,453		

番号：99
名称：大型機械舗設
1日当り（380m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	曲4.5−2.5−40	m３	79.04	21,100.00	1,667,744		
鉄網		m２	359.90	600.00	215,940		
アスファルト乳剤	PK-3	L	387.60	120.00	46,512		
コンクリートフィニッシャ	3.0～7.5m	日	1.00	251,230.00	251,230	6.40H / 8H	
コンクリートスプレッダ	ブレード式 3.0～7.5m	日	1.00	110,310.00	110,310	6.00H / 8H	
コンクリートレベラ	3.0～7.5m	日	1.00	143,622.00	143,622	6.40H / 8H	
世話役		人	1.00	34,170.00	34,170		
特殊作業員		人	5.00	32,230.00	161,150		
普通作業員		人	10.00	27,540.00	275,400		
雑材料	特定項目の%	%	17.00	975,882.00	165,899		
合　　計	作業能力：380.00m２			8,084.00	3,071,977		

番号：100
名称：機械移設　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.50	52,800.00	26,400	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	26,400.00	132		
合　　計	作業能力：1.00回			26,532.00	26,532		

番号：101
名称：縦施工目地　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg	38.00	810.00	30,780		
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	0.30	46,729.00	14,018	5.80H / 8H	
コンクリートカッタ	ブレード径 20cm	日	1.00	32,862.00	32,862	8H	
カッタブレード	径20cm	枚	0.63	14,800.00	9,324		
ジョイントシーラ	100L型	日	0.40	40,177.00	16,070	8H	
普通作業員		人	3.40	27,540.00	93,636		
雑材料	労務費の%	%	11.00	93,636.00	10,299		
合　　計	作業能力：100.00m			2,069.00	206,989		

番号：102
名称：縦施工目地鋼材　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
タイバー	D25×800L　ネジ付き	本	303.00	1,140.00	345,420		
チェア及びクロスバー	SD295 D13	kg	608.00	191.00	116,128		
合　　計	作業能力：1.00式			461,548.00	461,548		

番号：103
名称：横膨張目地　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
目地板	ゴム発泡体、厚20mm	m２	17.00	3,400.00	57,800		
目地充填材	加熱注入式、高弾性	ｋｇ	128.00	810.00	103,680		
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	0.30	46,729.00	14,018	5.80H / 8H	
ジョイントシーラ	100L型	日	0.60	40,177.00	24,106	8H	
普通作業員.		人	7.60	27,540.00	209,304		
雑材料	労務費の%	%	8.00	209,304.00	16,744		
合　　計	作業能力：100.00m			4,256.00	425,652		

番号：104
名称：横膨張目地鋼材　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
スリップバー	φ25×500L　キャップ付き	本	7.00	485.00	3,395		
チェア及びクロスバー	SD295 D13	ｋｇ	24.00	193.00	4,632		
合　　計	作業能力：1.00式			8,027.00	8,027		

番号：105
名称：横収縮目地　カッタ工法収縮目地

100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg	39.00	810.00	31,590		
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	0.30	46,729.00	14,018	5.80H / 8H	
コンクリートカッタ	ブレード径 20cm	日	1.00	32,862.00	32,862	8H	
カッタブレード	径20cm	枚	0.63	14,800.00	9,324		
ジョイントシーラ	100L型	日	0.40	40,177.00	16,070	8H	
普通作業員		人	5.50	27,540.00	151,470		
雑材料	労務費の%	%	6.00	151,470.00	9,088		
合　計	作業能力：100.00m			2,644.00	264,422		

番号：106
名称：横収縮目地鋼材

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
スリップバー	φ25×500L	本	312.00	420.00	131,040		
チェア及びクロスバー	SD295 D13	kg	1,191.00	193.00	229,863		
合　計	作業能力：1.00式			360,903.00	360,903		

番号：107
名称：隣接目地
100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
目地板	ゴム発泡体、厚20mm	ｍ２	17.00	3,400.00	57,800		
目地充填材	加熱注入式、高弾性	ｋｇ	128.00	810.00	103,680		
普通作業員		人	3.50	27,540.00	96,390		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	103,680.00	10,368		
合　計	作業能力：100.00m			2,682.00	268,238		

番号：108
名称：縁部補強鉄筋　材料費のみ、SD295 D13
1kg当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD295 D13（小口）	ｋｇ	1.00	108.00	108		
合　計	作業能力：1.00kg			108.00	108		

番号：109
名称：基礎砕石敷均し
10ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12.00	2,550.00	30,600		
特殊作業員		人	0.30	32,230.00	9,669		
普通作業員		人	1.80	27,540.00	49,572		
雑材料	労務費の%	%	3.00	59,241.00	1,777		
合　計	作業能力：10.00ｍ３			9,161.00	91,618		

番号：110
名称：型枠製作・設置・撤去工　　100m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	3.500	34,170.00	119,595		
型わく工		人	13.500	32,330.00	436,455		
普通作業員		人	11.100	27,540.00	305,694		
諸雑費（率）		%	15.000	861,744.00	129,261		
合　　計	作業能力：100.00m２			9,910.00	991,005		

番号：111
名称：コンクリート打設　18-8-40　　10m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	18−8−40	m３	10.60	19,400.00	205,640		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m３	10.00	2,856.00	28,560		
合　　計	作業能力：10.00m３			23,420.00	234,200		

番号：112
名称：伸縮目地　　100m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m２	100.00	2,979.00	297,900		
合　　計	作業能力：100.00m２			2,979.00	297,900		

番号：113
名称：床掘り　　1m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘り		m３	1.00	255.9	255.9		
合　　計	作業能力：1.00m３			255.9	255.9		

番号：114
名称：土砂等運搬　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬		ｍ３	1.00	948.3	948.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			948.3	948.3		

番号：115
名称：積込(ルーズ)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込(ルーズ)		ｍ３	1.00	249.5	249.5		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			249.5	249.5		

番号：116
名称：土砂等運搬　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬		ｍ３	1.00	948.3	948.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			948.3	948.3		

番号：117
名称：埋戻し　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し		ｍ３	1.00	542	542		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			542	542		

番号：118
名称：構造物取壊し　上部工（有筋）　　10m３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	10.00	18,174.00	181,740		
合　計	作業能力：10.00m３			18,174.00	181,740		

番号：119
名称：構造物取壊し　控上部工（有筋）　　10m３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	10.00	18,174.00	181,740		
合　計	作業能力：10.00m３			18,174.00	181,740		

番号：120
名称：構造物取壊し　控上部捨てコンクリート（無筋）　　10m３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	10.00	9,058.00	90,580		
合　計	作業能力：10.00m３			9,058.00	90,580		

番号：121
名称：構造物取壊し　小口止めコンクリート（無筋）　　10m３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	10.00	9,058.00	90,580		
合　計	作業能力：10.00m３			9,058.00	90,580		

番号：122
名称：殻運搬　コンクリート(有筋)　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
殻運搬	コンクリート(有筋)	ｍ３	1.00	3,782	3,782		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			3,782	3,782		

番号：123
名称：殻運搬　コンクリート(無筋)　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
殻運搬	コンクリート(無筋)	ｍ３	1.00	1,662	1,662		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			1,662	1,662		

番号：124
名称：舗装版切断　アスファルト、t=10cm　　1ｍ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
舗装版切断	アスファルト、t=10cm	m	1.000	758.8	758.8		
合　計	作業能力：1.00m			758.8	758.8		

番号：125
名称：舗装版破砕　アスファルト、t＝10cm　　1ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
舗装版破砕	アスファルト、t＝10cm	ｍ２	1.000	233.1	233.1		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			233.1	233.1		

番号：126
名称：殻運搬　アスファルト、舗装版破砕　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
殻運搬	アスファルト、舗装版破砕	ｍ３	1.00	3,162	3,162		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			3,162	3,162		

番号：127
名称：処分費　コンクリート殻(有筋)　　100ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	コンクリート殻(有筋)	t	100.000	500.00	50,000		
合　計	作業能力：100.00ｔ			500.00	50,000		

番号：128
名称：処分費　コンクリート殻(無筋)　　100ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	コンクリート殻(無筋)	t	100.000	1,000.00	100,000		
合　計	作業能力：100.00ｔ			1,000.00	100,000		

番号：129
名称：処分費　アスファルト殻　　100ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	アスファルト殻	t	100.000	1,000.00	100,000		
合　計	作業能力：100.00ｔ			1,000.00	100,000		

番号：130
名称：控鋼管杭撤去　φ500×12t×16.0m　　1日当り（8.6本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	120kW	日	1.00	87,060.00	87,060	7.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	120kW	日	1.00	56,390.00	56,390	7.00H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	90t吊	日	1.00	109,960.00	109,960	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	1.00	90,830.00	90,830	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	400kVA	日	1.00	58,128.00	58,128		
世話役		人	1.00	34,170.00	34,170		
とび工		人	2.00	33,560.00	67,120		
普通作業員		人	1.00	27,540.00	27,540		
特殊作業員		人	1.00	32,230.00	32,230		
雑材料	全体の%	%	0.50	563,428.00	2,817		
合　　計	作業能力：8.60本			65,842.00	566,245		

番号：131
名称：控鋼管杭撤去　φ600×6t×21.6m　　1日当り（6.8本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	120kW	日	1.00	87,060.00	87,060	7.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	120kW	日	1.00	56,390.00	56,390	7.00H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	90t吊	日	1.00	109,960.00	109,960	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	1.00	90,830.00	90,830	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	400kVA	日	1.00	58,128.00	58,128		
世話役		人	1.00	34,170.00	34,170		
とび工		人	2.00	33,560.00	67,120		
普通作業員		人	1.00	27,540.00	27,540		
特殊作業員		人	1.00	32,230.00	32,230		
雑材料	全体の%	%	0.50	563,428.00	2,817		
合　　計	作業能力：6.80本			83,271.00	566,245		

番号：132
名称：タイロッド撤去　タイロッド・腹起し　　10ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し撤去		t	10.000	51,527.80	515,278		
合　　計	作業能力：10.00ｔ			51,527.00	515,278		

番号：133
名称：控鋼管杭切断　φ600×6t　　1日当り（15.7m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガス切断(陸上施工)	手動　2mm以上10mm未満	m	15.70	3,060.00	48,042		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	47,600.00	47,600	8H	
合　計	作業能力：15.70m			6,091.00	95,642		

番号：134
名称：控鋼管杭切断　φ500×12t　　1日当り（14.4m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガス切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	14.40	3,570.00	51,408		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	47,600.00	47,600	8H	
合　計	作業能力：14.40m			6,875.00	99,008		

番号：135
名称：撤去鋼材運搬　施工場所～鋼材仮置場所　　1ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
撤去鋼材運搬	施工場所～鋼材仮置場所	t	1.000	2,160	2,160		
合　計	作業能力：1.00ｔ			2,160	2,160		

番号：136
名称：現場発生品及び支給品積込･荷卸　　1ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
現場発生品及び支給品積込･荷卸		t	1.000	10,390	10,390		
合　計	作業能力：1.00ｔ			10,390	10,390		

番号：137
名称：係船柱撤去　250kN型　　1日当り（2基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
係船柱撤去	けん引力150kN～1000kN未満	基	2.00	45,390.00	90,780		
合　計	作業能力：2.00基			45,390.00	90,780		

番号：138
名称：防舷材撤去　V-400H×1,500L　　1日当り（5基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
防舷材撤去	H＝250mm以上500mm未満 クレーン抜き	基	5.00	29,580.00	147,900		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	47,600.00	47,600	8H	
合　計	作業能力：5.00基			39,100.00	195,500		

番号：139
名称：車止撤去　被覆鋼板製、H=150mm　　100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
車止撤去	被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)	m	100.00	2,958.00	295,800		
合　計	作業能力：100.00m			2,958.00	295,800		

番号：140
名称：鋼管矢板材料　SKY490　φ1,000×14t　L=28.5m　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼管矢板	SKY490　φ1,000×14tL=28.5m L-T継手	本	24.00	2,640,000.00	63,360,000		
鋼管矢板	SKY490　φ1,000×14tL=28.5m T継手	本	1.00	2,490,000.00	2,490,000		
合　計	作業能力：1.00式			65,850,000.00	65,850,000		

番号：141
名称：鋼管矢板荷卸　　1日当り（60本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	90t吊	日	1.00	109,960.00	109,960	8H	
世話役		人	1.00	34,170.00	34,170		
とび工		人	2.00	33,560.00	67,120		
普通作業員		人	1.00	27,540.00	27,540		
雑材料	全体の%	%	0.50	238,790.00	1,193		
合　　計	作業能力：60.00本			3,999.00	239,983		

番号：142
名称：ウォータージェット配管系部材取付　　1日当り（2.9本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	1.00	90,830.00	90,830	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800	8H	
世話役		人	1.00	34,170.00	34,170		
とび工		人	2.00	33,560.00	67,120		
普通作業員		人	1.00	27,540.00	27,540		
溶接工		人	5.00	33,150.00	165,750		
溶接機	手動 D300A	日	5.00	5,078.00	25,390		
雑材料	全体の%	%	20.00	463,600.00	92,720		
合　　計	作業能力：2.90本			191,834.00	556,320		

番号：143
名称：鋼管矢板運搬　海上運搬　　1日当り（15本）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
台木	杉角 10×10cm	ｍ３	0.50	11,400.00	5,700		
クローラクレーン(油圧駆動式)	90t吊	日	0.30	109,960.00	32,988	8H	
台船	鋼400t積	日	1.00	185,379.00	185,379	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	215,100.00	215,100	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	33,560.00	100,680		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
雑材料	全体の%	%	0.50	622,467.00	3,112		
合　計	作業能力：15.00本			41,705.00	625,579		

番号：144
名称：鋼管矢板打設　　1日当り（6.1本）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	120kW	日	1.00	87,555.00	87,555	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	120kW	日	1.00	56,640.00	56,640	6.00H / 8H	
ウォータージェット(鋼管杭・鋼管矢板打設工・海上施工)	(ジェット併用バイブロ)14.7Mpa 895L/min	日	2.00	221,955.00	443,910	6.00H / 8H	
クレーン付台船	150t吊	日	1.00	697,776.00	697,776	6.00H / 8H	
台船	鋼400t積	日	1.00	185,379.00	185,379	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	215,100.00	215,100	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	273,426.00	273,426	8H	
世話役		人	1.00	34,170.00	34,170		
とび工		人	4.00	33,560.00	134,240		
普通作業員		人	3.00	27,540.00	82,620		
特殊作業員		人	1.00	32,230.00	32,230		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	400kVA	日	1.00	60,105.00	60,105		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	(排出ガス対策型)20kVA	日	1.00	4,674.00	4,674		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,307,825.00	11,539		
合　計	作業能力：6.10本			380,223.00	2,319,364		

番号：145
名称：導材賃料　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
導杭	H300×300×10×15mm	本	4.00	23,761.00	95,044		
導梁	H300×300×10×15mm×10m	本	2.00	17,344.00	34,688		
合　計	作業能力：1.00式			129,732.00	129,732		

番号：146
名称：導材設置撤去　海上施工　　1組当り（10m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.70	428,066.00	299,646	6.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	0.30	273,426.00	82,027	8H	
バイブロハンマ	60kW(クレーン付台船、起重機船)	日	0.70	36,975.00	25,882	6.00H	
溶接機	手動 D300A	日	0.70	4,438.00	3,106		
発動発電機(本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：導材設置撤去)	(排出ガス対策型)150kVA	日	0.70	22,198.00	15,538		
世話役		人	0.80	34,170.00	27,336		
とび工		人	1.30	33,560.00	43,628		
溶接工		人	0.20	33,150.00	6,630		
普通作業員		人	0.80	27,540.00	22,032		
雑材料	全体の%	%	0.50	525,825.00	2,629		
合　計	作業能力：10.00m			52,845.00	528,454		

番号：147
名称：控鋼管杭切断(1)　垂直　　1日当り（12m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(海上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	12.00	4,488.00	53,856		
合　計	作業能力：12.00m			4,488.00	53,856		

番号：148
名称：控鋼管杭切断(2)　水平　　1日当り（12m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガス切断(海上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	12.00	4,488.00	53,856		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	393,889.00	393,889	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	143,513.00	143,513	2.00H / 8H	
合　計	作業能力：12.00m			49,271.00	591,258		

番号：149
名称：撤去鋼材運搬　施工場所～鋼材仮置場所　　1ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
撤去鋼材運搬	施工場所～鋼材仮置場所	t	1.000	2,160	2,160		
合　計	作業能力：1.00ｔ			2,160	2,160		

番号：150
名称：現場発生品及び支給品積込･荷卸　　1ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
現場発生品及び支給品積込･荷卸		t	1.000	10,390	10,390		
合　計	作業能力：1.00ｔ			10,390	10,390		

番号：151
名称：控鋼管杭材料　SKY490、φ600×9t L=10.5m・11.0m　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼管杭	控鋼管杭 φ600×9t L=11.0m	本	8.00	351,000.00	2,808,000		
鋼管杭	控鋼管杭 φ600×9t L=10.5m	本	5.00	336,000.00	1,680,000		
合　計	作業能力：1.00式			4,488,000.00	4,488,000		

番号：152
名称：控鋼管杭打設(1)　φ600×9t×11.0m　　1日当り（12.4本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	120kW	日	1.00	87,060.00	87,060	7.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	120kW	日	1.00	56,390.00	56,390	7.00H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	90t吊	日	1.00	109,960.00	109,960	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	1.00	90,830.00	90,830	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	400kVA	日	1.00	58,128.00	58,128		
世話役		人	1.00	34,170.00	34,170		
とび工		人	2.00	33,560.00	67,120		
普通作業員		人	1.00	27,540.00	27,540		
特殊作業員		人	1.00	32,230.00	32,230		
雑材料	全体の%	%	0.50	563,428.00	2,817		
合　　計	作業能力：12.40本			45,664.00	566,245		

番号：153
名称：控鋼管杭打設(2)　φ600×9t×10.5m　　1日当り（12.7本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	120kW	日	1.00	87,060.00	87,060	7.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	120kW	日	1.00	56,390.00	56,390	7.00H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	90t吊	日	1.00	109,960.00	109,960	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	1.00	90,830.00	90,830	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	400kVA	日	1.00	58,128.00	58,128		
世話役		人	1.00	34,170.00	34,170		
とび工		人	2.00	33,560.00	67,120		
普通作業員		人	1.00	27,540.00	27,540		
特殊作業員		人	1.00	32,230.00	32,230		
雑材料	全体の%	%	0.50	563,428.00	2,817		
合　　計	作業能力：12.70本			44,586.00	566,245		

番号：154
名称：腹起材取付　2-[200×80×7.5×11mm

10m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
溝形鋼等	[200×7.5×8×11mm	kg	506.80	111.00	56,254		
器材費	労務費の%	%	42.00	140,714.00	59,099		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.50	52,800.00	26,400	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	0.50	90,830.00	45,415	8H	
溶接機	手動 D300A	日	1.50	5,078.00	7,617		
溶接工		人	0.80	33,150.00	26,520		
とび工		人	2.50	33,560.00	83,900		
普通作業員		人	1.10	27,540.00	30,294		
雑材料	全体の%	%	0.50	335,499.00	1,677		
合　計	作業能力：10.00m			33,717.00	337,176		

番号：155
名称：タイロッド（2）取付　高張力鋼690　φ50mm

10組当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
タイロッド	φ50mm、L=25.646m	組	10.00	677,000.00	6,770,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	1.20	90,830.00	108,996	8H	
とび工		人	4.70	33,560.00	157,732		
普通作業員		人	3.70	27,540.00	101,898		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	368,626.00	1,843		
合　計	作業能力：10.00組			714,046.00	7,140,469		

番号：156
名称：タイロッド（3）取付　高張力鋼690　φ50mm　　10組当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
タイロッド	φ50mm、L=24.995m	組	10.00	669,000.00	6,690,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	1.20	90,830.00	108,996	8H	
とび工		人	4.70	33,560.00	157,732		
普通作業員		人	3.70	27,540.00	101,898		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	368,626.00	1,843		
合　計	作業能力：10.00組			706,046.00	7,060,469		

番号：157
名称：タイロッド（1）取付　高張力鋼690　φ46mm　　10組当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
タイロッド	φ46mm、L=24.82m　5本継	組	10.00	479,000.00	4,790,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	1.20	90,830.00	108,996	8H	
とび工		人	4.70	33,560.00	157,732		
普通作業員		人	3.70	27,540.00	101,898		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	368,626.00	1,843		
合　計	作業能力：10.00組			516,046.00	5,160,469		

番号：158
名称：型枠　一般型枠、均しコンクリート　　1ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
型枠	一般型枠、均しコンクリート	ｍ２	1.000	5,519	5,519		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			5,519	5,519		

番号：159
名称：捨コンクリート打設　　10ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	18－8－40	ｍ３	10.40	19,400.00	201,760		
世話役		人	0.40	34,170.00	13,668		
特殊作業員		人	0.80	32,230.00	25,784		
普通作業員		人	1.20	27,540.00	33,048		
雑材料	労務費の%	%	2.00	72,500.00	1,450		
合　計	作業能力：10.00ｍ３			27,571.00	275,710		

番号：160
名称：鉄筋加工組立　SD345(D13)　　1000ｋｇ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D13	ｋｇ	1,030.00	109.00	112,270		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	88.74	88,740		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	47,600.00	4,760	8H	
合　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			205.00	205,770		

番号：161
名称：コンクリート打設　陸上施工　24-12-20(25)　W/C60%　　10ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	24-12-25　W/C60%	ｍ３	10.20	16,700.00	170,340		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	4,794.00	47,940		
合　計	作業能力：10.00ｍ３			21,828.00	218,280		

番号：162
名称：鋼製型枠組立組外　重力式上部工　　100ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	9,996.00	999,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	47,600.00	95,200	8H	
合　計	作業能力：100.00ｍ２			10,948.00	1,094,800		

番号：163
名称：木製型枠組立組外　重力式上部工　　100ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	11,220.00	1,122,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	47,600.00	47,600	8H	
合　計	作業能力：100.00ｍ２			11,696.00	1,169,600		

番号：164
名称：伸縮目地　発泡体系、t＝10㎜　　100ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
伸縮目地工(発泡体系)	t＝10㎜	ｍ２	100.00	2,979.00	297,900		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			2,979.00	297,900		

番号：165
名称：支保組立組外　鋼矢板式　　100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
支保組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m	100.00	23,970.00	2,397,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.10	47,600.00	99,960	8H	
合　計	作業能力：100.00m			24,969.00	2,496,960		

番号：166
名称：型枠　一般型枠　　1ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
型枠	一般型枠	ｍ２	1.000	5,519	5,519		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			5,519	5,519		

番号：167
名称：捨コンクリート　　10ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	18−8−40	ｍ３	10.40	19,400.00	201,760		
世話役		人	0.40	34,170.00	13,668		
特殊作業員		人	0.80	32,230.00	25,784		
普通作業員		人	1.20	27,540.00	33,048		
雑材料	労務費の%	%	2.00	72,500.00	1,450		
合　計	作業能力：10.00ｍ３			27,571.00	275,710		

番号：168
名称：鉄筋加工組立　SD345(D13)　　1000ｋｇ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D13	ｋｇ	1,030.00	109.00	112,270		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	88.74	88,740		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	47,600.00	4,760	8H	
合　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			205.00	205,770		

番号：169
名称：鉄筋溶接　　1日当り（9m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	9.00	3,825.00	34,425		
合　　計	作業能力：9.00m			3,825.00	34,425		

番号：170
名称：コンクリート打設　24-12-25　W/C65%　　10m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	24-12-25　W/C65%	m３	10.20	16,700.00	170,340		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m３	10.00	4,794.00	47,940		
合　　計	作業能力：10.00m３			21,828.00	218,280		

番号：171
名称：鋼製型枠組立組外　鋼矢板・桟橋式上部工　　100m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m２	100.00	9,996.00	999,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	47,600.00	95,200	8H	
合　　計	作業能力：100.00m２			10,948.00	1,094,800		

番号：172
名称：木製型枠組立組外　鋼矢板・桟橋式上部工　　100m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
木製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m２	100.00	11,220.00	1,122,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	47,600.00	47,600	8H	
合　　計	作業能力：100.00m２			11,696.00	1,169,600		

番号：173
名称：伸縮目地　t＝10mm

100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
伸縮目地工(発泡体系)	t＝10mm	ｍ２	100.00	2,979.00	297,900		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			2,979.00	297,900		

番号：174
名称：係船柱取付　曲柱1,000ｋN型

1日当り（1基）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
係船柱	曲柱、1,000kN型	基	1.00	1,730,000.00	1,730,000		
係船柱取付	1000kN以上(陸上)クレーン抜き	基	1.00	120,360.00	120,360		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.40	47,600.00	19,040	8H	
合　　計	作業能力：1.00基			1,869,400.00	1,869,400		

番号：175
名称：架台取付

1日当り（1基）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
架台現場製作工	1000－1500kN未満	基	1.00	40,290.00	40,290		
架台取付	1000－1500kN未満	基	1.00	20,400.00	20,400		
合　　計	作業能力：1.00基			60,690.00	60,690		

番号：176
名称：コンクリート打設　24-12-20(25)　W/C60%

10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	24-12-25　W/C60%	ｍ３	10.30	16,700.00	172,010		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	4,794.00	47,940		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			21,995.00	219,950		

番号：177
名称：係船柱塗装　下塗・上塗（2回）　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
係船柱塗装	下塗＋上塗(2回)	ｍ２	100.00	2,474.00	247,400		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			2,474.00	247,400		

番号：178
名称：車止取付　H200　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
車止	コラムストッパー　205×175㎜	m	100.00	46,800.00	4,680,000		
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	2,856.00	285,600		
合　　計	作業能力：100.00m			49,656.00	4,965,600		

番号：179
名称：コーナー保護材取付　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
縁金物	アルミ製コーナー材 100×100	m	100.00	14,000.00	1,400,000		
縁金物取付	二次製品	m	100.00	1,683.00	168,300		
合　　計	作業能力：100.00m			15,683.00	1,568,300		

番号：180
名称：取付金具製作　　1日（陽極３０個）（30組）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
取付金具製作		組	30.00	1,428.00	42,840		
合　　計	作業能力：30.00組			1,428.00	42,840		

番号：181
名称：取付金具取付　　1日（陽極３０個）（30組）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
取付金具取付		組	30.00	2,091.00	62,730		
合　計	作業能力：30.00組			2,091.00	62,730		

番号：182
名称：陽極取付　3.0A-耐用年数50年　　1日当り（18個）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
アルミニウム合金陽極	3.0A×50年型	個	18.00	435,000.00	7,830,000		
陽極取付	基地として作業可能 クレーン込み	個	18.00	24,480.00	440,640		
合　計	作業能力：18.00個			459,480.00	8,270,640		

番号：183
名称：電位測定装置取付　　1日当り（2個）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
端子板	簡易型、SUS304	個	2.00	14,700.00	29,400		
電位測定装置取付		個	2.00	29,070.00	58,140		
合　計	作業能力：2.00個			43,770.00	87,540		

番号：184
名称：間詰材積込　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
間詰材積込		ｍ３	1.00	249.5	249.5		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			249.5	249.5		

番号：185
名称：間詰材運搬

1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
間詰材運搬		ｍ３	1.00	948.3	948.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			948.3	948.3		

番号：186
名称：間詰材投入

1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
間詰材投入		ｍ３	1.00	249.5	249.5		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			249.5	249.5		

番号：187
名称：高圧噴射撹拌工　φ2.7m、土留部、改良長:11.5m　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.41	34,170.00	14,009		
特殊作業員		人	1.22	32,230.00	39,320		
普通作業員		人	0.82	27,540.00	22,582		
FTJ-NA施工機　運転	小型クローラ式施工機	日	0.41	344,610.00	141,290		
プラント設備　損料	スラリープラント　20m3/h	日	0.41	54,095.00	22,178		
超高圧ポンプ　運転	電動式 280kw 35MPa 300～400ﾘｯﾄﾙ/分	日	0.41	157,833.00	64,711		
発動発電機　運転	125/150KVA	日	0.41	18,130.00	7,433	8H	
発動発電機　運転	550/600KVA	日	0.41	99,188.00	40,667		
空気圧縮機　運転	10.5m3/分	日	0.41	14,268.00	5,849	8H	
バックホウ(山積/平積0.5/0.4m3)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊	日	0.41	49,075.00	20,120	8H	
改良材	専用品　FJ-X号 W/C=1.5	m3	25.49	19,040.00	485,329		
消耗材料	噴射(陸上地盤改良FTJ-NA工法)	m3	25.49	11,035.00	281,282		
諸雑費		%	2.00	378,159.00	7,563		
合　計	作業能力：1.00本			1,152,333.00	1,152,333		

番号：188
名称：高圧噴射撹拌工　φ2.2m軸、土留部、改良長:11.5m　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.32	34,170.00	10,934		
特殊作業員		人	0.96	32,230.00	30,940		
普通作業員		人	0.64	27,540.00	17,625		
FTJ-NA施工機　運転	小型クローラ式施工機	日	0.32	344,610.00	110,275		
プラント設備　損料	スラリープラント　20m3/h	日	0.32	54,095.00	17,310		
超高圧ポンプ　運転	電動式 280kw 35MPa 300～400ﾘｯﾄﾙ/分	日	0.32	157,833.00	50,506		
発動発電機　運転	125/150KVA	日	0.32	18,130.00	5,801	8H	
発動発電機　運転	550/600KVA	日	0.32	99,188.00	31,740		
空気圧縮機　運転	10.5m3/分	日	0.32	14,268.00	4,565	8H	
バックホウ(山積/平積0.5/0.4m3)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊	日	0.32	49,075.00	15,704	8H	
改良材	専用品　FJ-X号 W/C=1.5	m3	17.90	19,040.00	340,816		
消耗材料	噴射(陸上地盤改良FTJ-NA工法)	m3	17.90	11,035.00	197,526		
諸雑費		%	2.00	295,400.00	5,908		
合　計	作業能力：1.00本			839,650.00	839,650		

番号：189
名称：高圧噴射撹拌工　φ2.4m、間詰部、改良長:11.5m　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.36	34,170.00	12,301		
特殊作業員		人	1.09	32,230.00	35,130		
普通作業員		人	0.72	27,540.00	19,828		
FTJ-NA施工機　運転	小型クローラ式施工機	日	0.36	344,610.00	124,059		
プラント設備　損料	スラリープラント　20m3/h	日	0.36	54,095.00	19,474		
超高圧ポンプ　運転	電動式 280kw 35MPa 300～400ﾘｯﾄﾙ/分	日	0.36	157,833.00	56,819		
発動発電機　運転	125/150KVA	日	0.36	18,130.00	6,526	8H	
発動発電機　運転	550/600KVA	日	0.36	99,188.00	35,707		
空気圧縮機　運転	10.5m3/分	日	0.36	14,268.00	5,136	8H	
バックホウ(山積/平積0.5/0.4m3)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊	日	0.36	49,075.00	17,667	8H	
改良材	専用品　FJ-X号 W/C=1.5	m3	21.70	19,040.00	413,168		
消耗材料	噴射(陸上地盤改良FTJ-NA工法)	m3	21.70	11,035.00	239,459		
諸雑費		%	2.00	332,647.00	6,652		
合　計	作業能力：1.00本			991,926.00	991,926		

番号：190
名称：スラリー撹拌工　φ1600×2軸ラップ式　改良長L=11.5m　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.200	34,170.00	6,834		
特殊作業員		人	0.400	32,230.00	12,892		
普通作業員		人	0.200	27,540.00	5,508		
改良材	セメント(バラ)、高炉B	t	7.438	17,700.00	131,652		
深層混合処理機運転	変位低減型	日	0.200	449,600.00	89,920		
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ運転		日	0.200	102,879.00	20,575		
諸雑費（率）		%	49.000	135,729.00	66,507		
合　計	作業能力：1.00本			333,888.00	333,888		

番号：191
名称：排泥処理　改良位置～排泥ピット　　100ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	9.259	27,540.00	254,992		
側溝清掃車運転		日	9.259	86,160.00	797,755		
合　計	作業能力：100.00ｍ３			10,527.00	1,052,747		

番号：192
名称：排泥処理　排泥ピット（排泥処理）　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
排泥処理	排泥ピット（排泥処理）	ｍ３	1.00	249.5	249.5		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			249.5	249.5		

番号：193
名称：排泥積込
1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
排泥積込		ｍ３	1.00	249.5	249.5		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			249.5	249.5		

番号：194
名称：排泥運搬　排泥ピット～残土仮置場
1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
排泥運搬	排泥ピット～残土仮置場	ｍ３	1.000	410.9	410.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			410.9	410.9		

番号：195
名称：排泥仮置
1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
排泥仮置		ｍ３	1.000	133	133		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			133	133		

番号：196
名称：路床整地転圧
1000ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	0.90	43,301.00	38,970	4.90H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	1.00	45,448.00	45,448	4.00H / 8H	
普通作業員		人	2.50	27,540.00	68,850		
雑材料	全体の%	%	0.50	153,268.00	766		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ２			154.00	154,034		

番号：197
名称：路盤材敷均し転圧　　1000ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
粒度調整砕石(舗装)	M-40	ｍ３	384.00	5,000.00	1,920,000		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	1.80	43,301.00	77,941	4.90H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	1.60	45,448.00	72,716	4.00H / 8H	
普通作業員		人	10.00	27,540.00	275,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,346,057.00	11,730		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ２			2,357.00	2,357,787		

番号：198
名称：コンクリート舗装　人力舗設　　1日当り（75ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	曲4.5－2.5－40	ｍ３	15.60	21,100.00	329,160		
鉄網	鉄筋金網 D6 150×150　R8.3月	ｍ２	65.44	600.00	39,264		
アスファルト乳剤	PK-3　R8.3月	L	76.50	120.00	9,180		
世話役		人	1.00	34,170.00	34,170		
特殊作業員		人	3.00	32,230.00	96,690		
普通作業員		人	8.00	27,540.00	220,320		
雑材料	労務費の%	%	16.00	351,180.00	56,188		
合　　計	作業能力：75.00ｍ２			10,466.00	784,972		

番号：199
名称：横収縮目地

100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg	39.00	810.00	31,590		
チェア及びクロスバー	SD295 D13 収縮目地用	kg	841.00	193.00	162,313		
スリップバー	φ25×500L　キャップ付き	本	250.00	485.00	121,250		
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	0.30	46,729.00	14,018	5.80H / 8H	
コンクリートカッタ	ブレード径 20cm	日	1.00	32,862.00	32,862	8H	
カッタブレード	径20cm	枚	0.63	14,800.00	9,324		
ジョイントシーラ	100L型	日	0.40	40,177.00	16,070	8H	
普通作業員		人	5.50	27,540.00	151,470		
雑材料	労務費の%	%	6.00	151,470.00	9,088		
合　計	作業能力：100.00m			5,479.00	547,985		

番号：200
名称：施工目地

100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
目地板	ゴム発泡体、厚20mm	m2	17.00	3,400.00	57,800		
目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg	128.00	810.00	103,680		
普通作業員		人	3.50	27,540.00	96,390		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	103,680.00	10,368		
合　計	作業能力：100.00m			2,682.00	268,238		

番号：201
名称：縁部補強鉄筋　SD295 D13　　1kg当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD295 D13 (小口)	ｋｇ	1.00	108.00	108		
合　計	作業能力：1.00kg			108.00	108		

番号：202
名称：基礎砕石敷均し　　10ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12.00	2,550.00	30,600		
特殊作業員		人	0.30	32,230.00	9,669		
普通作業員		人	1.80	27,540.00	49,572		
雑材料	労務費の%	%	3.00	59,241.00	1,777		
合　計	作業能力：10.00ｍ３			9,161.00	91,618		

番号：203
名称：型枠製作・設置・撤去工　　100ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	3.500	34,170.00	119,595		
型わく工		人	13.500	32,330.00	436,455		
普通作業員		人	11.100	27,540.00	305,694		
諸雑費（率）		%	15.000	861,744.00	129,261		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			9,910.00	991,005		

番号：204
名称：コンクリート打設　18-8-40　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	18－8－40	ｍ３	10.60	19,400.00	205,640		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	ｍ３	10.00	2,856.00	28,560		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			23,420.00	234,200		

番号：205
名称：伸縮目地　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
伸縮目地工(発泡体系)	t＝10mm	ｍ２	100.00	2,979.00	297,900		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			2,979.00	297,900		

番号：206
名称：係船柱撤去　2,000kN型　　1日当り（1基）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
係船柱撤去	けん引力1000kN以上	基	1.00	88,740.00	88,740		
合　　計	作業能力：1.00基			88,740.00	88,740		

番号：207
名称：床掘り　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘り		ｍ３	1.00	255.9	255.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			255.9	255.9		

番号：208
名称：土砂等運搬
1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬		ｍ３	1.00	948.3	948.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			948.3	948.3		

番号：209
名称：積込(ルーズ)
1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込(ルーズ)		ｍ３	1.00	249.5	249.5		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			249.5	249.5		

番号：210
名称：土砂等運搬
1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬		ｍ３	1.00	948.3	948.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			948.3	948.3		

番号：211
名称：埋戻し　最大埋戻幅1m以上4m未満
1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1.00	2,205	2,205		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,205	2,205		

番号：212
名称：係船柱取付

1日当り（1基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
係船柱	直柱、2,000kN型	基	1.00	3,040,000.00	3,040,000		
係船柱取付	1000kN以上(陸上)クレーン抜き	基	1.00	120,360.00	120,360		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.40	47,600.00	19,040	8H	
合　計	作業能力：1.00基			3,179,400.00	3,179,400		

番号：213
名称：架台取付

1日当り（1基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
架台現場製作工	1500kN以上	基	1.00	45,390.00	45,390		
架台取付	1500kN以上	基	1.00	27,540.00	27,540		
合　計	作業能力：1.00基			72,930.00	72,930		

番号：214
名称：コンクリート打設

10ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	24-12-25　W/C60%	ｍ３	10.30	16,700.00	172,010		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	4,794.00	47,940		
合　計	作業能力：10.00ｍ３			21,995.00	219,950		

番号：215
名称：係船柱塗装

100ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
係船柱塗装	下塗＋上塗(2回)	ｍ２	100.00	2,474.00	247,400		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			2,474.00	247,400		

番号：216
名称：基礎砕石敷均し　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12.00	2,550.00	30,600		
特殊作業員		人	0.30	32,230.00	9,669		
普通作業員		人	1.80	27,540.00	49,572		
雑材料	労務費の%	%	3.00	59,241.00	1,777		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			9,161.00	91,618		

番号：217
名称：型枠　一般型枠、均しコンクリート　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
型枠	一般型枠、均しコンクリート	ｍ２	1.000	5,519	5,519		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			5,519	5,519		

番号：218
名称：捨コンクリート打設　18-8-40　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	18－8－40(BB)	ｍ３	10.40	19,400.00	201,760		
世話役		人	0.40	34,170.00	13,668		
特殊作業員		人	0.80	32,230.00	25,784		
普通作業員		人	1.20	27,540.00	33,048		
雑材料	労務費の%	%	2.00	72,500.00	1,450		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			27,571.00	275,710		

番号：219
名称：鋼製枠組足場架払　(重力式)　　100ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製枠組足場架払(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	3,232.00	323,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	47,600.00	38,080	8H	
合　計	作業能力：100.00ｍ２			3,612.00	361,280		

番号：220
名称：鉄筋加工組立　SD345(D13)、陸上施工、RC16t吊　　1000ｋｇ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D13	ｋｇ	1,030.00	109.00	112,270		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	88.74	88,740		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	47,600.00	4,760	8H	
合　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			205.00	205,770		

番号：221
名称：鋼製型枠組立組外　重力式上部工、陸上施工、RC16t吊　　100ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	9,996.00	999,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	47,600.00	95,200	8H	
合　計	作業能力：100.00ｍ２			10,948.00	1,094,800		

番号：222
名称：基礎コンクリート打設　24-12-25　W/C60%　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	24-12-25　W/C60%	ｍ３	10.20	16,700.00	170,340		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	4,794.00	47,940		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			21,828.00	218,280		

番号：223
名称：交通誘導整理　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	32.00	18,560.00	593,920		
雑材料	全体の%	%	0.50	593,920.00	2,969		
合　　計	作業能力：1.00式			596,889.00	596,889		

番号：224
名称：回航費(1)　深層混合処理船(2.2m2)　北九州港～金沢港　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	1,995,000.00	1,995,000		
運転費		式	1.00	4,819,448.00	4,819,448		
損料		式	1.00	9,971,000.00	9,971,000		
回航保険料		式	1.00	351,482.00	351,482		
合　　計	作業能力：1.00回			17,136,930.00	17,136,930		

番号：225
名称：分解組立運搬　クローラクレーン90t吊、往復　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.10	104,000.00	322,400	8H	
特殊作業員		人	11.30	32,230.00	364,199		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	686,599.00	2,162,786		
合　計	作業能力：1.00式			2,849,385.00	2,849,385		

番号：226
名称：分解組立運搬　クローラクレーン65t吊、往復　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.50	52,800.00	79,200	8H	
特殊作業員		人	5.50	32,230.00	177,265		
運搬費等率	特定項目の%	%	434.00	256,465.00	1,113,058		
合　計	作業能力：1.00式			1,369,523.00	1,369,523		

番号：227
名称：建設機械器具運搬　地盤改良機械（高圧噴射撹拌）滋賀県湖南市～金沢、往復　3台　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃	トレーラ25t積低床	台	6.00	246,025.00	1,476,150		
貨物自動車運賃	トラック11t積①	台	12.00	103,339.00	1,240,068		
貨物自動車運賃	トラック15t積	台	6.00	123,887.00	743,322		
貨物自動車運賃	トラック11t積②	台	18.00	95,066.00	1,711,188		
合　計	作業能力：1.00式			5,170,728.00	5,170,728		

番号：228
名称：分解組立運搬　地盤改良機械（機械撹拌）　90kW×2、往復　2台　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	12.60	104,000.00	1,310,400	8H	
特殊作業員		人	82.40	32,230.00	2,655,752		
運搬費等率	特定項目の%	%	211.00	3,966,152.00	8,368,580		
合　計	作業能力：1.00式			12,334,732.00	12,334,732		

番号：229
名称：安全監視船　FRP D 180PS型、18日　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	18.00	112,213.00	2,019,834	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,019,834.00	10,099		
合　計	作業能力：1.00式			2,029,933.00	2,029,933		

番号：230
名称：六価クロム溶出試験　4検体　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
六価クロム溶出試験		検体	4.00	7,800.00	31,200		
合　計	作業能力：1.00式			31,200.00	31,200		