

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 七尾港

件名 七尾港(矢田新地区)矢田新岸壁(-9.0m)(第二東)(災害復旧)改良外2件工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 七尾港(矢田新地区)矢田新岸壁(-9.0m)(第二東)(災害復旧)改良外2件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	491,052,051	
矢田新岸壁(-9.0m)(第二東)			
	1式	459,409,823	
構造物撤去工			
	1式	171,272,570	
取壊し工			棧橋上部コンクリート切断 616.00m <sup>2</sup> 、鋼管杭切断 69.00m <sup>2</sup> 、棧橋上部コンクリート撤去 207.00個、 コンクリート(有筋) 971.00m <sup>3</sup> 、コンクリート(無筋) 63.00m <sup>3</sup> 、コンクリート(有筋) 176.00m <sup>3</sup> 、 コンクリート(無筋) 63.00m <sup>3</sup>
撤去工			係船舶柱撤去 9.00基、防舷材撤去 16.00基、撤去材積込・荷卸 7.50t、撤去材運搬 7.50t
	1式	1,100,871	
本体工			
	1式	168,615,178	
鋼矢板工			鋼矢板材料 1.00式、鋼矢板荷卸 182.00枚、鋼矢板運搬 182.00枚、鋼矢板打設 182.00枚
	1式	95,378,010	
作業土工			床掘 993.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 993.00m <sup>3</sup> 、積込 1,103.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 1,103.00m <sup>3</sup> 、埋戻し 993.00m <sup>3</sup>
	1式	3,737,059	
控工			鋼管杭材料 1.00式、鋼管杭荷卸し 42.00本、控鋼管杭運搬 42.00本、控鋼管杭打設 42.00本、腹起取付 143.00m、 タイ材取付 46.00組
	1式	69,500,109	
裏込・裏埋工			
	1式	22,559,585	
裏込工			積込 5,402.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 5,402.00m <sup>3</sup> 、裏込石投入 5,132.00m <sup>3</sup> 、裏込石均し 1,458.00m <sup>2</sup>
	1式	22,559,585	
上部工			
	1式	40,105,870	
上部コンクリート工			支保組立取外(鋼矢板式) 166.00m、鉄筋加工組立 26,061.00kg、鋼製型枠組立取外(鋼矢板式) 431.00m <sup>2</sup> 、 伸縮目地 48.00m <sup>2</sup> 、上部コンクリート 261.00m <sup>3</sup> 、コンクリート保温養生 261.00m <sup>3</sup>
	1式	21,739,270	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 七尾港(矢田新地区)矢田新岸壁(-9.0m)(第二東)(災害復旧)改良外2件工事

名称	数量	金額	内訳
控え上部コンクリート工	1式	18,366,600	鋼製型枠組立取外(鋼矢板式) 331.00m <sup>2</sup> 、鉄筋加工組立 29,802.00kg、伸縮目地 55.00m <sup>2</sup> 、 控え上部コンクリート 298.00m <sup>3</sup> 、コンクリート保温養生 298.00m <sup>3</sup>
舗装工	1式	38,896,782	
コンクリート舗装	1式	15,616,372	コンクリート 16.00m <sup>3</sup> 、型枠制作・設置・撤去 166.00m <sup>2</sup> 、積込 16.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 16.00m <sup>3</sup> 、 基礎砕石敷均し 13.00m <sup>3</sup> 、伸縮目地 2.00m <sup>2</sup> 、積込 291.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 291.00m <sup>3</sup> 、 上層路盤 1,135.00m <sup>2</sup> 、軌条設置撤去(コンクリート上) 329.00m、コンクリート舗装 1,135.00m <sup>2</sup> 、 舗装保温養生 341.00m <sup>3</sup>
アスファルト舗装	1式	23,280,410	積込 450.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 450.00m <sup>3</sup> 、上層路盤 2,345.00m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装(1) 2,345.00m <sup>2</sup> 、 アスファルト舗装(2) 2,345.00m <sup>2</sup>
付属工	1式	17,959,838	
係船柱工	1式	4,727,998	係船曲柱取付 9.00基、架台取付 9.00基、係船柱塗装 8.00m <sup>2</sup>
防舷材工	1式	13,231,840	埋込栓取付 16.00基、防舷材取付 16.00基
矢田新さん橋(-5.5m)(第一東)	1式	20,273,566	
構造物撤去工	1式	20,273,566	
取壊し工	1式	16,724,799	栈橋上部コンクリート切り込み 1,339.00m、コンクリート(有筋) 659.00m <sup>3</sup> 、渡版撤去 12.00枚、削孔 48.00箇所、 吊金物 12.00個、ケミカルアンカー 48.00本、アンカー筋 48.00本
撤去工	1式	3,548,767	係船曲柱撤去 13.00基、防舷材撤去 31.00基、梯子撤去 2.00基、車止撤去 181.00m、縁金物撤去 233.00m、 撤去材積込・荷卸 31.00t、撤去材運搬 31.00t
臨港道路(第6号線)	1式	11,368,662	
構造物撤去工	1式	1,294,924	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 七尾港(矢田新地区)矢田新岸壁(-9.0m)(第二東)(災害復旧)改良外2件工事

名称	数量	金額	内訳
撤去工	1式	1,143,241	舗装版切断 40.00m、舗装版破碎 26.00m <sup>2</sup> 、アスファルト殻運搬 1.00m <sup>3</sup> 、アスファルト殻処分費 2.00t、 舗装版切断 117.00m、舗装版破碎 667.00m <sup>2</sup> 、U形側溝 2.00m <sup>3</sup> 、コンクリート舗装版 133.00m <sup>3</sup> 、 U形側溝 2.00m <sup>3</sup>
作業土工	1式	151,683	路盤掘削 210.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 210.00m <sup>3</sup>
排水構造物工	1式	864,248	
作業土工	1式	12,908	床掘 2.00m <sup>3</sup> 、埋戻し 2.00m <sup>3</sup>
側溝工	1式	851,340	プレキャストU型側溝 13.00m、側溝蓋 13.00枚、積込 1.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 1.00m <sup>3</sup>
舗装工	1式	8,533,863	
アスファルト舗装工	1式	195,644	積込 8.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 8.00m <sup>3</sup> 、下層路盤 26.00m <sup>2</sup> 、上層路盤 26.00m <sup>2</sup> 、表層 26.00m <sup>2</sup>
コンクリート舗装工	1式	8,338,219	積込 169.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 169.00m <sup>3</sup> 、下層路盤 667.00m <sup>2</sup> 、上層路盤 667.00m <sup>2</sup> 、コンクリート舗装 667.00m <sup>2</sup> 、 コンクリート舗装(材料) 667.00m <sup>2</sup> 、舗装保温養生 133.00m <sup>3</sup> 、目地 202.00m
区画線工	1式	66,612	
区画線工	1式	66,612	溶融式区画線 129.00m、溶融式区画線 28.00m
仮設工	1式	609,015	
安全対策	1式	609,015	交通誘導警備員 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 七尾港(矢田新地区)矢田新岸壁(-9.0m)(第二東)(災害復旧)改良外2件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	491,052,051	
間接工事費	1式	152,870,222	
共通仮設費(計)	1式	31,612,132	
共通仮設費(積上)	1式	4,456,963	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	25,534,706	
現場環境改善費	1式	1,620,463	
現場管理費	1式	121,258,090	
工事原価	1式	643,922,273	
一般管理費等	1式	84,160,159	
契約保証費	1式	257,568	
工事価格	1式	728,340,000	
予定工事価格	1式	728,340,000	