

総括表

令和8年度 新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設消波工事(その1)

| 名 称       | 規格・形状寸法  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額         | 摘 要 |
|-----------|--|----|-----|-----|-------------|-----|
| 直接工事費     |  |    |     |     | 90,799,240  |     |
| 間接工事費     | $9,693,804 + 25,454,888$   |    |     |     | 35,148,692  |     |
| 共通仮設費(計)  | $2,720,424 + 6,374,106 + 599,274$                                      |    |     |     | 9,693,804   |     |
| 共通仮設費(積上) |  |    |     |     | 2,720,424   |     |
| 共通仮設費(率)  | $90,799,240 \times 7.02\% ((4.88\% \times 1.00 + 2.00\%) \times 1.02)$ |    |     |     | 6,374,106   |     |
| 現場環境改善費   | $90,799,240 \times 0.66\%$   |    |     |     | 599,274     |     |
| 現場管理費     | $100,493,044 \times 25.33\% ((22.67\% + 1.92\%) \times 1.03)$          |    |     |     | 25,454,888  |     |
| 工事原価      | $90,799,240 + 35,148,692$  |    |     |     | 125,947,932 |     |
| 一般管理費等    | $125,947,932 \times 17.81\% (17.81\% \times 1.00) - 9,637$             |    |     |     | 22,421,689  |     |
| 契約保証費     | $125,947,932 \times 0.04\%$  |    |     |     | 50,379      |     |
| 工事価格      | $125,947,932 + 22,421,689 + 50,379$                                    |    |     |     | 148,420,000 |     |
| 消費税等相当額   | $148,420,000 \times 10.00\%$   |    |     |     | 14,842,000  |     |
| 請負工事費     | $148,420,000 + 14,842,000$   |    |     |     | 163,262,000 |     |

積算内訳表

令和8年度 新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設消波工事(その1)

| 名 称        | 規格・形状寸法       | 単 位 | 数 量    | 単 価       | 金 額        | 摘 要 |
|------------|---------------|-----|--------|-----------|------------|-----|
| 直接工事費      |               |     |        |           | 90,799,240 |     |
| 護岸         |               |     |        |           | 90,799,240 |     |
| 消波工        |               |     |        |           | 90,799,240 |     |
| 消波ブロック製作工  |               |     |        |           | 90,799,240 |     |
| 消波ブロック製作   |               |     |        |           | 90,799,240 |     |
| 1 テトラポッド製作 | 64t型          | 個   | 120.00 | 721,277   | 86,553,240 |     |
| 2 クレーン拘束   |               | 式   | 1.00   | 4,246,000 | 4,246,000  |     |
| 共通仮設費(積上)  |               |     |        |           | 2,720,424  |     |
| 共通仮設       |               |     |        |           | 2,720,424  |     |
| 共通仮設費      |               |     |        |           | 2,720,424  |     |
| 運搬費        |               |     |        |           | 2,720,424  |     |
| 建設機械器具等運搬  |               |     |        |           | 2,720,424  |     |
| 3 分解組立運搬   | クローラクレーン150t吊 | 式   | 1.00   | 2,720,424 | 2,720,424  |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設消波工事(その1)

番号：1

名称：テトラポッド製作 64t型

10個当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法             | 単 位            | 数 量    | 単 価        | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------------|----------------|--------|------------|-----------|-----|-----|
| レディーミクストコンクリート      | 21-8-40(BB) W/C≤65% | m <sup>3</sup> | 258.56 | 18,000.00  | 4,654,080 |     |     |
| 鋼製型枠                | 異形ブロック 50t以上60t未満   | m <sup>2</sup> | 545.90 | 2,290.00   | 1,250,111 |     |     |
| ベッド賃料               |                     | 個              | 10.00  | 10,900.00  | 109,000   |     |     |
| 型枠工                 | 50tを超える(クレーン抜き)     | m <sup>2</sup> | 545.90 | 765.00     | 417,613   |     |     |
| コンクリート打設工           | 50tを超える(クレーン抜き)     | m <sup>3</sup> | 256.00 | 1,632.00   | 417,792   |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)25t吊       | 日              | 2.18   | 52,800.00  | 115,104   | 8H  |     |
| クローラクレーン(油圧駆動式)     | 150t吊               | 日              | 1.75   | 142,326.00 | 249,070   | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：10.00個         |                |        | 721,277.00 | 7,212,770 |     |     |

番号：2

名称：クレーン拘束

1式当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単 位 | 数 量  | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|-----|------|--------------|-----------|-----|-----|
| クローラクレーン |            | 式   | 1.00 | 4,246,000.00 | 4,246,000 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00式 |     |      | 4,246,000.00 | 4,246,000 |     |     |

番号：3

名称：分解組立運搬 クローラクレーン150t吊

1式当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法       | 単 位 | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------|-----|--------|--------------|-----------|-----|-----|
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)60t吊 | 日   | 3.10   | 104,000.00   | 322,400   | 8H  |     |
| 特殊作業員               |               | 人   | 11.30  | 29,480.00    | 333,124   |     |     |
| 運搬費等率               | 全体の%          | %   | 315.00 | 655,524.00   | 2,064,900 |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：1.00式    |     |        | 2,720,424.00 | 2,720,424 |     |     |