

総括表

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工場製作原価					165,710,504	
直接工事費					140,847,799	
間接工事費	43,632,896 + 44,566,581				88,199,477	
共通仮設費（計）	34,234,937 + 8,632,966 + 764,993				43,632,896	
共通仮設費（積上）					34,234,937	
共通仮設費（率）	$140,831,432 \times 6.13\% \div ((4.51\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				8,632,966	
現場環境改善費	$136,605,999 \times 0.56\%$				764,993	
現場管理費	$184,464,328 \times 24.16\% \div ((22.24\% + 1.22\%) \times 1.03)$				44,566,581	
工事原価	165,710,504 + 140,847,799 + 88,199,477				394,757,780	
一般管理費等	$394,741,413 \times 14.13\% \div (14.13\% \times 1.00) - 2,637$				55,774,324	
契約保証費	$394,741,413 \times 0.04\%$				157,896	
工事価格	394,757,780 + 55,774,324 + 157,896				450,690,000	
消費税等相当額	$450,690,000 \times 10.00\%$				45,069,000	
請負工事費	450,690,000 + 45,069,000				495,759,000	

積算内訳表

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					140,847,799	
岸壁					140,847,799	
撤去工					75,487,406	
既設防舷材撤去					514,160	
既設防舷材撤去					117,800	
1 防舷材撤去		基	2.00	58,900	117,800	
ゴム防舷材運搬					72,360	
2 ゴム防舷材積込・荷卸		t	3.60	9,780	35,208	
3 ゴム防舷材運搬	仮置場～処分場	t	3.60	10,320	37,152	
ゴム防舷材処分費					324,000	
4 ゴム防舷材処分費		t	3.60	90,000	324,000	
既設係船柱撤去					126,672	
既設係船柱撤去					126,672	
5 既設係船柱撤去		基	3.00	42,224	126,672	
既設棧橋撤去					66,159,062	
コア削孔					838,084	

積算内訳表

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
6 コア削孔通し穴	φ50mm、L=350mm	孔	24.00	1,521	36,504	
7 コア削孔吊穴	φ150mm、L=350mm	孔	92.00	7,815	718,980	
8 コア削孔吊穴	φ110mm、L=1,000mm	孔	2.00	20,650	41,300	
9 コア削孔吊穴	φ110mm、L=1,300mm	孔	2.00	20,650	41,300	
コンクリート切断					24,025,460	
10 ワイヤソーイング切断	1、2、3ブロック	m2	122.00	196,930	24,025,460	
鋼管杭切断					24,662,712	
11 ワイヤソーイング切断	φ700mm t=12mm SKK400	m2	8.00	3,082,839	24,662,712	
コンクリート殻海上運搬・陸揚げ					4,923,336	
12 コンクリート殻海上運搬・陸揚げ	施工箇所～仮置場	個	33.00	149,192	4,923,336	
コンクリート構造物取壊し					7,125,313	
13 コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	389.00	18,317	7,125,313	
コンクリート殻運搬					666,357	
14 コンクリート殻運搬	コンクリート殻(有筋) 仮置場～処分場	m3	389.00	1,713	666,357	
コンクリート殻処分費					3,917,800	
15 コンクリート殻処分費	コンクリート殻(有筋) 処分場	t	1,031.00	3,800	3,917,800	

積算内訳表

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設鋼管杭撤去					8,459,006	
既設鋼管杭切断					7,486,661	
16 既設鋼管杭切断	φ700mm t=12mm SKK400 水中切断	m	73.00	102,557	7,486,661	
既設鋼管杭海上運搬・陸揚げ					972,345	
17 既設鋼管杭海上運搬・陸揚げ	施工箇所～仮置場	本	33.00	29,465	972,345	
電気防食撤去					126,378	
既設アルミニウム合金陽極撤去					126,378	
18 既設アルミニウム合金陽極撤去		m	21.00	6,018	126,378	
被覆石及び基礎捨石撤去仮置					102,128	
被覆石撤去仮置					71,686	
19 被覆石撤去仮置	200kg/個	m ³	73.00	982	71,686	
基礎捨石撤去仮置					30,442	
20 基礎捨石撤去仮置	10～20kg/個	m ³	31.00	982	30,442	
栈橋本体工					64,218,325	
鋼杭工					3,858,462	
導材設置撤去(海上施工)					3,858,462	

積算内訳表

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
21 導材設置撤去	10m/組×4組	m	40.00	92,205	3,688,200	
22 導材質料		式	1.00	170,262	170,262	
鋼管杭打設					23,889,676	
鋼管杭打設(A通り)					11,024,136	
23 鋼管杭製作	Φ1,000 t=10 L=4.5m(上杭)、Φ1,000 t=14 L=18.0m(下杭)	本	4.00	1,930,000	7,720,000	
24 鋼管杭打設(バイプロハンマ・海上施工)	Φ1,000 t=10mm、14mm L=22.5m、打設長 L=12.4m	本	4.00	451,581	1,806,324	
25 鋼管杭打設(油圧ハンマ・海上施工)	Φ1,000 t=10mm、14mm L=22.5m、打設長 L=2.0m	本	4.00	374,453	1,497,812	
鋼管杭打設(B通り)					12,865,540	
26 鋼管杭製作	Φ1,000 t=10 L=3.5m(上杭)、Φ1,000 t=15 L=21.0m(下杭)	本	4.00	2,290,000	9,160,000	
27 鋼管杭打設(バイプロハンマ・海上施工)	Φ1,000 t=10mm、15mm L=24.5m、打設長 L=16.4m	本	4.00	551,932	2,207,728	
28 鋼管杭打設(油圧ハンマ・海上施工)	Φ1,000 t=10mm、15mm L=24.5m、打設長 L=2.0m	本	4.00	374,453	1,497,812	
基礎捨石及び被覆石復旧					337,219	
防砂シート敷設					142,956	
29 防砂シート敷設	ポリエステル製不織布	m ²	66.00	2,166	142,956	
基礎捨石投入					45,936	
30 基礎捨石投入	10~20kg/個 水深10m未満 転用品	m ³	29.00	1,584	45,936	

積算内訳表

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎捨石運搬					10,750	
31 基礎捨石運搬	10~20kg/個 施工箇所～仮置場 転用品	m ³	2.00	5,375	10,750	
被覆石投入					107,712	
32 被覆石投入	200kg/個 水深10m未満 転用品	m ³	68.00	1,584	107,712	
被覆石運搬					29,865	
33 被覆石運搬	200kg/個 施工箇所～仮置場 転用品	m ³	5.00	5,973	29,865	
ジャケット運搬工					19,002,174	
ジャケット運搬					19,002,174	
34 積込準備（取付け）	北九州港（若松地区）	回	1.00	1,117,536	1,117,536	
35 ジャケット積込（台船）	北九州港（若松地区）	基	1.00	3,760,233	3,760,233	
36 積込準備（取外し）	北九州港（若松地区）	回	1.00	1,117,536	1,117,536	
37 ジャケット運搬	北九州港（若松地区）～両津港	回	1.00	13,006,869	13,006,869	
ジャケット据付工					17,130,794	
ジャケット据付					9,122,963	
38 固縛解除		式	1.00	427,144	427,144	
39 固縛材切断		式	1.00	418,567	418,567	

積算内訳表

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
40 固縛材運搬・仮置		個	8.00	47,053	376,424	
41 据付準備（取付け）		回	1.00	1,884,080	1,884,080	
42 ジャケット据付		基	1.00	4,132,668	4,132,668	
43 据付準備（取外し）		回	1.00	1,884,080	1,884,080	
グラウト注入					4,956,826	
44 グラウト注入		m ³	17.00	291,578	4,956,826	
現場溶接					3,022,538	
45 アーク溶接①	手動 部分溶込 t=10mm 下	m	32.00	26,401	844,832	
46 アーク溶接②	手動 すみ肉 t=9mm 下	m	18.40	11,791	216,954	
47 アーク溶接③	手動 すみ肉 t=9mm 横	m	102.40	17,720	1,814,528	
48 アーク溶接④	手動 すみ肉 t=10mm 上	m	6.40	14,560	93,184	
49 アーク溶接⑤	手動 すみ肉 t=10mm 横	m	5.10	10,400	53,040	
現場切断					28,467	
50 ガス切断①	t=10mm以上20mm未満（レグ蓋吊金具）	m	2.90	4,264	12,365	
51 ガス切断②	t=20mm以上30mm未満（杭吊金具）	m	3.20	5,032	16,102	
付属工					1,142,068	

積算内訳表

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防食工					1,142,068	
防食塗装					614,721	
52 素地調整	プラスト処理	m ²	3.00	3,122	9,366	
53 防食塗装	超膜厚形エポキシ樹脂	m ²	3.00	201,785	605,355	
電気防食取付金具製作					12,348	
54 取付金具製作		個	9.00	1,372	12,348	
取付金具取付					17,316	
55 取付金具取付		個	9.00	1,924	17,316	
電気防食取付					205,920	
56 陽極取付	流用陽極 2.0A-40残存	個	9.00	22,880	205,920	
陽極金具溶接					291,763	
57 水中被覆アーク溶接	水中溶接 手動 すみ肉 t=6mm 横	m	8.60	33,926	291,763	
共通仮設費(積上)					34,234,937	
共通仮設					34,234,937	
共通仮設費					34,234,937	
回航・えい航費					33,847,183	

積算内訳表

令和6年度《国債》 両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
回航					33,847,183	
58 回航費(被回航方式 作業船)	起重機船(鋼D300t吊) 寺泊港～両津港 往復	回	2.00	6,401,151	12,802,302	
59 回航費(被回航方式 作業船)	起重機船(鋼D250t吊) 苅田港～北九州港(若松地区) 往復	回	2.00	4,770,854	9,541,708	
60 回航費(被回航方式 作業船)	台船(鋼3,000t積) 両津港～北九州港(若松地区) 復路	回	1.00	11,503,173	11,503,173	
運搬費					136,254	
仮設材等運搬					136,254	
61 仮設材等運搬	H形鋼 新潟市～両津港 往復	式	1.00	136,254	136,254	
技術管理費					251,500	
技術管理					251,500	
62 施工情報調査		式	1.00	151,500	151,500	
63 諸経費動向調査		式	1.00	100,000	100,000	

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：1

名称：防舷材撤去

1日当り(3基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防舷材撤去	H=800mm以上 クレーン抜き	基	3.00	44,200.00	132,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
合 計	作業能力：3.00基			58,900.00	176,700		

番号：2

名称：ゴム防舷材積込・荷卸

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ゴム防舷材積込・荷卸		t	1.000	9,780	9,780		
合 計	作業能力：1.00 t			9,780	9,780		

番号：3

名称：ゴム防舷材運搬 仮置場～処分場

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ゴム防舷材運搬	仮置場～処分場	t	1.000	10,320	10,320		
合 計	作業能力：1.00 t			10,320	10,320		

番号：4

名称：ゴム防舷材処分費

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	ゴム防舷材	t	1.000	90,000.00	90,000		
合 計	作業能力：1.00 t			90,000.00	90,000		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》 両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：5

名称：既設係船柱撤去

1日当り（2基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱撤去	けん引力150kN～1000kN未満	基	2.00	42,224.00	84,448		
合 計	作業能力：2.00基			42,224.00	84,448		

番号：6

名称：コア削孔通し穴 φ50mm、L=350mm

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コア削孔通し穴	φ50mm、L=350mm	孔	1.000	1,521	1,521		
合 計	作業能力：1.00孔			1,521	1,521		

番号：7

名称：コア削孔吊穴 φ150mm、L=350mm

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コア削孔吊穴	φ150mm、L=350mm	孔	1.000	7,815	7,815		
合 計	作業能力：1.00孔			7,815	7,815		

番号：8

名称：コア削孔吊穴 φ110mm、L=1,000mm

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コア削孔吊穴	φ110mm、L=1,000mm	孔	1.000	20,650	20,650		
合 計	作業能力：1.00孔			20,650	20,650		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》 両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：9

名称：コア削孔吊穴 φ110mm、L=1,300mm

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コア削孔吊穴	φ110mm、L=1,300mm	孔	1.000	20,650	20,650		
合 計	作業能力：1.00孔			20,650	20,650		

番号：10

名称：ワイヤーソーイング切断 1、2、3ブロック

10m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.17	27,980.00	60,716		
特殊作業員		人	2.17	27,140.00	58,893		
潜水土		人	4.33	50,130.00	217,062		
潜水連絡員		人	2.17	31,820.00	69,049		
潜水送気員		人	2.17	33,800.00	73,346		
コンクリート壁面カッタ損料	自走式ワイヤソー ワイヤ接触長さ6m	日	2.17	63,400.00	137,578		
ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	31.60	35,000.00	1,106,000		
諸雑費		%	40.00	616,644.00	246,657		
合 計	作業能力：10.00m2			196,930.00	1,969,301		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：11

名称：ワイヤーソーイング切断 φ700mm t=12mm SKK400

10m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役：		人	11.11	27,980.00	310,857		
特殊作業員：		人	11.11	27,140.00	301,525		
潜水士：		人	22.22	50,130.00	1,113,888		
潜水連絡員：		人	11.11	31,820.00	353,520		
潜水送気員：		人	11.11	33,800.00	375,518		
コンクリート壁面カッタ損料：	自走式ワイヤソー ワイヤ接触長さ6m	日	11.11	63,400.00	704,374		
ダイヤモンドワイヤー損耗費：		m	41.56	35,000.00	1,454,600		
諸雑費：		%	40.00	3,159,682.00	1,263,872		
起重機船(非航旋回)：	鋼D 300t吊	日	11.11	2,245,746.00	24,950,238	6.00H / 8H	
合 計	作業能力：10.00m2			3,082,839.00	30,828,392		

番号：12

名称：コンクリート殻海上運搬・陸揚げ 施工箇所～仮置場

19個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)：	鋼D 300t吊	日	1.00	2,245,746.00	2,245,746	6.00H / 8H	
引船：	鋼D 1500PS型	日	1.00	427,110.00	427,110	2.00H / 8H	
とび工：		人	2.00	28,290.00	56,580		
普通作業員：		人	4.00	22,780.00	91,120		
雑材料：	全体の%	%	0.50	2,820,556.00	14,102		
合 計	作業能力：19.00個			149,192.00	2,834,658		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：13

名称：コンクリート構造物取壊し・鉄筋構造物・機械施工・

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物・	昼間 機械施工 制約無・	m ³	10.00	18,317.00	183,170		
合 計	作業能力：10.00m ³			18,317.00	183,170		

番号：14

名称：コンクリート殻運搬・コンクリート殻（有筋）・仮置場～処分場・

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬・	コンクリート殻（有筋）・仮置場～処分場・	m ³	1.00	1,713	1,713		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,713	1,713		

番号：15

名称：コンクリート殻処分費・コンクリート殻（有筋）・処分場・

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費・	C○殻 有筋・	t	1.00	3,800.00	3,800		
合 計	作業能力：1.00t			3,800.00	3,800		

番号：16

名称：既設鋼管杭切断・φ700mm t=12mm SKK400 水中切断・

10.9m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中酸素アーク切断・	10mm以上20mm未満・	m	10.90	25,272.00	275,464		
クレーン付台船・	100t吊・	日	1.00	613,357.00	613,357	4.00H / 8H	
引船・	鋼D 550PS型・	日	1.00	229,058.00	229,058	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：10.90m			102,557.00	1,117,879		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》 両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：17

名称：既設鋼管杭海上運搬・陸揚げ 施工箇所～仮置場

1本当り（38本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	100t吊	日	1.00	620,845.00	620,845	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	229,058.00	229,058	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	209,484.00	167,587	8H	
とび工		人	1.00	28,290.00	28,290		
普通作業員		人	3.00	22,780.00	68,340		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,114,120.00	5,570		
合 計	作業能力：38.00本			29,465.00	1,119,690		

番号：18

名称：既設アルミニウム合金陽極撤去

1日当り（15m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	15.00	3,432.00	51,480		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	38,800.00	38,800	8H	
合 計	作業能力：15.00m			6,018.00	90,280		

番号：19

名称：被覆石撤去仮置 200kg/個

1日当り（1000m3）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	100t吊	日	1.15	620,845.00	713,971	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.15	229,058.00	263,416	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	977,387.00	4,886		
合 計	作業能力：1,000.00m3			982.00	982,273		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：20

名称：基礎捨石撤去仮置 10~20kg/個

1日当り(1000m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	100t吊	日	1.15	620,845.00	713,971	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.15	229,058.00	263,416	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	977,387.00	4,886		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			982.00	982,273		

番号：21

名称：導材設置撤去 10m/組×4組

1組当り(10m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	100t吊	日	0.70	620,845.00	434,591	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	0.70	164,349.00	115,044	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	0.70	229,058.00	160,340	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	0.30	268,223.00	80,466	8H	
パイプロハンマ	60kW	日	0.70	36,975.00	25,882	6.00H	
溶接機	手動 D300A	日	0.70	4,204.00	2,942		
発動発電機	(排出ガス対策型)150kVA	日	0.70	20,917.00	14,641		
世話役		人	0.80	27,980.00	22,384		
とび工		人	1.30	28,290.00	36,777		
溶接工		人	0.20	30,890.00	6,178		
普通作業員		人	0.80	22,780.00	18,224		
雑材料	全体の%	%	0.50	917,469.00	4,587		
合 計	作業能力：10.00m			92,205.00	922,056		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：22

名称：導材質料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
導杭	H300×300×10×15mm×15m	本	4.00	31,924.00	127,696		
導梁	H300×300×10×15mm×10m	本	2.00	21,283.00	42,566		
合 計	作業能力：1.00式			170,262.00	170,262		

番号：23

名称：鋼管杭製作：Φ1,000 t=10 L=4.5m(上杭)；Φ1,000 t=14 L=18.0m(下杭)。

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管杭	φ1000、t=10、L=4.5m（上杭）；φ1000、t=14、L=18.0m（下杭）。	本	1.00	1,930,000.00	1,930,000		
合 計	作業能力：1.00本			1,930,000.00	1,930,000		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：24

名称：鋼管杭打設(バイプロハンマ・海上施工) Φ1,000 t=10mm、14mm L=22.5m、打設長 L=12.4m

1日当り(7.7本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイプロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	150kW	日	1.00	116,505.00	116,505	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイプロ)	150kW	日	1.00	63,435.00	63,435	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	1.00	2,245,746.00	2,245,746	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	164,349.00	164,349	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	210,724.00	210,724	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	268,223.00	268,223	8H	
発動発電機	500kVA	日	1.00	210,855.00	210,855		
世話役		人	1.00	27,980.00	27,980		
とび工		人	2.00	28,290.00	56,580		
普通作業員		人	3.00	22,780.00	68,340		
特殊作業員		人	1.00	27,140.00	27,140		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,459,877.00	17,299		
合 計	作業能力：7.70本			451,581.00	3,477,176		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》 両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：25

名称：鋼管杭打設(油圧ハンマ・海上施工) Φ1,000 t=10mm、14mm L=22.5m、打設長 L=2.0m

1日当り (8.1本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
油圧ハンマ	7～8t	日	1.00	106,593.00	106,593	8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	1.00	2,245,746.00	2,245,746	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	210,724.00	210,724	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	268,223.00	268,223	8H	
世話役		人	1.00	27,980.00	27,980		
とび工		人	4.00	28,290.00	113,160		
普通作業員		人	2.00	22,780.00	45,560		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,017,986.00	15,089		
合 計	作業能力：8.10本			374,453.00	3,033,075		

番号：26

名称：鋼管杭製作 Φ1,000 t=10 L=3.5m(上杭)、Φ1,000 t=15 L=21.0m(下杭)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管杭	φ1000、t=10、L=3.5m(上杭)、φ1000、t=15、L=21.0m(下杭)	本	1.00	2,290,000.00	2,290,000		
合 計	作業能力：1.00本			2,290,000.00	2,290,000		

番号：27

名称：鋼管杭打設(バイプロハンマ・海上施工) Φ1,000 t=10mm、15mm L=24.5m、打設長 L=16.4m

1日当り (6.3本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイプロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	150kW	日	1.00	116,505.00	116,505	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイプロ)	150kW	日	1.00	63,435.00	63,435	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	1.00	2,245,746.00	2,245,746	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	164,349.00	164,349	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	210,724.00	210,724	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	268,223.00	268,223	8H	
発動発電機	500kVA	日	1.00	210,855.00	210,855		
世話役		人	1.00	27,980.00	27,980		
とび工		人	2.00	28,290.00	56,580		
普通作業員		人	3.00	22,780.00	68,340		
特殊作業員		人	1.00	27,140.00	27,140		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,459,877.00	17,299		
合 計	作業能力：6.30本			551,932.00	3,477,176		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》 両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：28

名称：鋼管杭打設(油圧ハンマ・海上施工) Φ1,000 t=10mm、15mm L=24.5m、打設長 L=2.0m

1日当り (8.1本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
油圧ハンマ	7～8 t	日	1.00	106,593.00	106,593	8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	1.00	2,245,746.00	2,245,746	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	210,724.00	210,724	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	268,223.00	268,223	8H	
世話役		人	1.00	27,980.00	27,980		
とび工		人	4.00	28,290.00	113,160		
普通作業員		人	2.00	22,780.00	45,560		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,017,986.00	15,089		
合 計	作業能力：8.10本			374,453.00	3,033,075		

番号：29

名称：防砂シート敷設・ポリエステル製不織布

1日当り (2436m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	ポリエステル製不織布	m ²	2,679.60	1,260.00	3,376,296		
クレーン付台船	100t吊	日	1.00	620,845.00	620,845	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	229,058.00	229,058	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	4.00	209,484.00	837,936	8H	
とび工		人	1.00	28,290.00	28,290		
普通作業員		人	7.00	22,780.00	159,460		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,251,885.00	26,259		
合 計	作業能力：2,436.00m ²			2,166.00	5,278,144		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：30

名称：基礎捨石投入 10～20kg/個 水深10m未満 転用品

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	100t吊	日	1.15	620,845.00	713,971	6.00H/ 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.15	229,058.00	263,416	2.00H/ 8H	
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.86	209,484.00	599,124	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,576,511.00	7,882		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			1,584.00	1,584,393		

番号：31

名称：基礎捨石運搬 10～20kg/個 施工箇所～仮置場 転用品

200m³ 当り (200m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガット船(能力補正型)	グラブ容量 1.8m ³	日	1.00	1,069,826.00	1,069,826	6.00H/ 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,069,826.00	5,349		
合 計	作業能力：200.00m ³			5,375.00	1,075,175		

番号：32

名称：被覆石投入 200kg/個 水深10m未満 転用品

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	100t吊	日	1.15	620,845.00	713,971	6.00H/ 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.15	229,058.00	263,416	2.00H/ 8H	
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.86	209,484.00	599,124	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,576,511.00	7,882		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			1,584.00	1,584,393		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：33

名称：被覆石運搬・200kg/個・施工箇所～仮置場・転用品・

180m3当り (180m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガット船(能力補正型)	グラブ容量 1.8m3	日	1.00	1,069,826.00	1,069,826	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,069,826.00	5,349		
合 計	作業能力：180.00m3			5,973.00	1,075,175		

番号：34

名称：積込準備（取付け）北九州港（若松地区）

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	0.50	1,705,243.00	852,621	4.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 10t吊	日	0.50	472,132.00	236,066	8H	
吊金具	ケーソン質量1,000t用	日	0.50	29,600.00	14,800		
吊ワイヤーロープ	径 φ80mm	日	0.50	14,520.00	7,260		
平衡滑車	100t型	日	0.50	2,460.00	1,230		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,111,977.00	5,559		
合 計	作業能力：1.00回			1,117,536.00	1,117,536		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：35

名称：ジャケット積込（台船）・北九州港（若松地区）

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	1,892,892.00	1,892,892	6.00H / 8H	
引船	鋼D 2000PS型	日	1.00	494,200.00	494,200	2.00H / 8H	
台船（福岡県）	鋼3000 t 積	日	1.00	683,142.00	683,142		
揚錨船	鋼D 10t吊	日	1.00	472,132.00	472,132	8H	
とび工	福岡県	人	3.00	28,080.00	84,240		
普通作業員	福岡県	人	3.00	22,780.00	68,340		
吊金具	ケーソン質量1,000t用	日	1.00	29,600.00	29,600		
吊ワイヤーロープ	径 φ80mm	日	1.00	14,520.00	14,520		
平衡滑車	100t型	日	1.00	2,460.00	2,460		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,741,526.00	18,707		
合 計	作業能力：1.00基			3,760,233.00	3,760,233		

番号：36

名称：積込準備（取外し）・北九州港（若松地区）

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	0.50	1,705,243.00	852,621	4.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 10t吊	日	0.50	472,132.00	236,066	8H	
吊金具	ケーソン質量1,000t用	日	0.50	29,600.00	14,800		
吊ワイヤーロープ	径 φ80mm	日	0.50	14,520.00	7,260		
平衡滑車	100t型	日	0.50	2,460.00	1,230		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,111,977.00	5,559		
合 計	作業能力：1.00回			1,117,536.00	1,117,536		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：37
 名称：ジャケット運搬・北九州港（若松地区）～両津港 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	4,212,363.00	4,212,363		
損料		式	1.00	6,847,500.00	6,847,500		
回航保険料		式	1.00	1,947,006.00	1,947,006		
合 計	作業能力：1.00回			13,006,869.00	13,006,869		

番号：38
 名称：固縛解除 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(海上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	7.00	4,264.00	29,848		
ガス切断(海上施工)	手動 20mm以上30mmまで	m	10.60	5,033.00	53,349		
台船	鋼3000 t 積	日	0.50	687,894.00	343,947		
合 計	作業能力：1.00式			427,144.00	427,144		

番号：39
 名称：固縛材切断 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(海上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	17.50	4,264.00	74,620		
台船	鋼3000 t 積	日	0.50	687,894.00	343,947		
合 計	作業能力：1.00式			418,567.00	418,567		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》 両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：40

名称：固縛材運搬・仮置

1日当り（36個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	100t吊	日	1.00	620,845.00	620,845	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	229,058.00	229,058	2.00H / 8H	
台船	鋼3000 t 積	日	1.00	687,894.00	687,894		
とび工		人	2.00	28,290.00	56,580		
普通作業員		人	4.00	22,780.00	91,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,685,497.00	8,427		
合 計	作業能力：36.00個			47,053.00	1,693,924		

番号：41

名称：据付準備（取付け）

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	0.50	2,016,550.00	1,008,275	4.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 10t吊	日	0.50	487,018.00	243,509	8H	
台船	鋼3000 t 積	日	0.50	687,894.00	343,947		
引船	鋼D 2000PS型	日	0.50	511,372.00	255,686	2.00H / 8H	
吊金具	ケーソン質量1,000t用	日	0.50	29,600.00	14,800		
吊ワイヤーロープ	径 φ80mm	日	0.50	14,520.00	7,260		
平衡滑車	100t型	日	0.50	2,460.00	1,230		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,874,707.00	9,373		
合 計	作業能力：1.00回			1,884,080.00	1,884,080		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：42

名称：ジャケット据付

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	1.00	2,016,550.00	2,016,550	4.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 10t吊	日	1.00	487,018.00	487,018	8H	
台船	鋼3000 t 積	日	1.00	687,894.00	687,894		
引船	鋼D 2000PS型	日	1.00	511,372.00	511,372	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	209,484.00	209,484	8H	
とび工		人	3.00	28,290.00	84,870		
普通作業員		人	3.00	22,780.00	68,340		
吊金具	ケーソン質量1,000t用	日	1.00	29,600.00	29,600		
吊ワイヤーロープ	径 φ80mm	日	1.00	14,520.00	14,520		
平衡滑車	100t型	日	1.00	2,460.00	2,460		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,112,108.00	20,560		
合 計	作業能力：1.00基			4,132,668.00	4,132,668		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》 両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：43

名称：据付準備（取外し）

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	0.50	2,016,550.00	1,008,275	4.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 10t吊	日	0.50	487,018.00	243,509	8H	
台船	鋼3000 t 積	日	0.50	687,894.00	343,947		
引船	鋼D 2000PS型	日	0.50	511,372.00	255,686	2.00H / 8H	
吊金具	ケーソン質量1,000t用	日	0.50	29,600.00	14,800		
吊ワイヤーロープ	径 φ80mm	日	0.50	14,520.00	7,260		
平衡滑車	100t型	日	0.50	2,460.00	1,230		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,874,707.00	9,373		
合 計	作業能力：1.00回			1,884,080.00	1,884,080		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》 両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：44

名称：グラウト注入

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高炉セメント	B種 パラ	k g	1,286.00	16.70	21,476		
水		m3	0.57	171.50	97		
混和剤	各種	L	3.22	419.00	1,349		
クレーン付台船	100t吊	日	0.24	620,845.00	149,002	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	0.24	229,058.00	54,973	2.00H / 8H	
世話役		人	0.24	27,980.00	6,715		
特殊作業員		人	0.47	27,140.00	12,755		
潜水世話役		人	0.05	50,130.00	2,506		
潜水土		人	0.24	50,130.00	12,031		
潜水連絡員		人	0.24	31,820.00	7,636		
潜水送気員		人	0.24	33,800.00	8,112		
雑材料	労務の	%	30.00	49,755.00	14,926		
合 計	作業能力：1.00m3			291,578.00	291,578		

番号：45

名称：アーク溶接① 手動 部分溶込 t=10mm 下

1日当り (3m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(海上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m	3.00	13,468.00	40,404		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	38,800.00	38,800	8H	
合 計	作業能力：3.00m			26,401.00	79,204		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：46

名称：アーク溶接②・手動・すみ肉 t=9mm 下・

1日当り (8.6m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(海上施工)・	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満・	m	8.60	7,280.00	62,608		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)・	(油圧伸縮ジブ型)16t吊・	日	1.00	38,800.00	38,800	8H	
合 計	作業能力：8.60m			11,791.00	101,408		

番号：47

名称：アーク溶接③・手動・すみ肉 t=9mm 横・

1日当り (5.3m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(海上施工)・	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満・	m	5.30	10,400.00	55,120		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)・	(油圧伸縮ジブ型)16t吊・	日	1.00	38,800.00	38,800	8H	
合 計	作業能力：5.30m			17,720.00	93,920		

番号：48

名称：アーク溶接④・手動・すみ肉 t=10mm 上・

1日当り (2.9m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(海上施工)・	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満・	m	2.90	14,560.00	42,224		
合 計	作業能力：2.90m			14,560.00	42,224		

番号：49

名称：アーク溶接⑤・手動・すみ肉 t=10mm 横・

1日当り (4.5m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(海上施工)・	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満・	m	4.50	10,400.00	46,800		
合 計	作業能力：4.50m			10,400.00	46,800		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：50

名称：ガス切断① t=10mm以上20mm未満（レグ蓋吊金具）

1日当り（12m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(海上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	12.00	4,264.00	51,168		
合 計	作業能力：12.00m			4,264.00	51,168		

番号：51

名称：ガス切断② t=20mm以上30mm未満（杭吊金具）

1日当り（10.7m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(海上施工)	手動 20mm以上30mm未満	m	10.70	5,033.00	53,853		
合 計	作業能力：10.70m			5,032.00	53,853		

番号：52

名称：素地調整・ブラスト処理

100m2当り（100m2）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人	10.000	29,740.00	297,400		
補助材料費		%	5.000	297,400.00	14,870		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,122.00	312,270		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：53

名称：防食塗装・超膜厚形エポキシ樹脂

1m²当り(1m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.83	27,980.00	51,203		
特殊作業員		人	1.00	27,140.00	27,140		
塗装工		人	0.83	29,430.00	24,426		
普通作業員		人	1.83	22,780.00	41,687		
諸雑費	上記労務費の%	%	30.00	144,456.00	43,336		
船舶製作工		人	0.05	29,740.00	1,487		
上塗塗料	超膜厚形エポキシ樹脂2,500μm	k g	6.88	1,740.00	11,971		
希釈材	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	0.81	570.00	461		
諸雑費	船舶製作工の%	%	5.00	1,487.00	74		
合 計	作業能力：1.00m ²			201,785.00	201,785		

番号：54

名称：取付金具製作

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付金具製作		個	1.00	1,372.00	1,372		
合 計	作業能力：1.00個			1,372.00	1,372		

番号：55

名称：取付金具取付

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気防食取付金具取付		個	1.00	1,924.00	1,924		
合 計	作業能力：1.00個			1,924.00	1,924		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》 両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：56

名称：陽極取付・流用陽極・2.0A-40残存

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
陽極取付		個	1.00	22,880.00	22,880		
合 計	作業能力：1.00個			22,880.00	22,880		

番号：57

名称：水中被覆アーク溶接 水中溶接 手動 すみ肉 t=6mm 横

1日当り (10.3m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中被覆アーク溶接	6mm以上10mm未満	m	10.30	30,160.00	310,648		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	38,800.00	38,800	8H	
合 計	作業能力：10.30m			33,926.00	349,448		

番号：58

名称：回航費(被回航方式 作業船) 起重機船(鋼D300t吊) 寺泊港～両津港・往復

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	2,850,000.00	2,850,000		
運転費		式	1.00	641,302.00	641,302		
損料		式	1.00	2,641,000.00	2,641,000		
回航保険料		式	1.00	89,852.00	89,852		
旅費等		式	1.00	178,997.00	178,997		
合 計	作業能力：1.00回			6,401,151.00	6,401,151		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》 両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：59

名称：回航費(被回航方式 作業船) 起重機船（鋼D250 t 吊） 苅田港～北九州港（若松地区） 往復 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	2,380,000.00	2,380,000		
運転費		式	1.00	384,074.00	384,074		
損料		式	1.00	1,812,100.00	1,812,100		
回航保険料		式	1.00	52,965.00	52,965		
旅費等		式	1.00	141,715.00	141,715		
合 計	作業能力：1.00回			4,770,854.00	4,770,854		

番号：60

名称：回航費(被回航方式 作業船) 台船（鋼3,000 t 積） 両津港～北九州港（若松地区） 復路 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	408,000.00	408,000		
運転費		式	1.00	4,212,363.00	4,212,363		
損料		式	1.00	6,847,500.00	6,847,500		
回航保険料		式	1.00	35,310.00	35,310		
合 計	作業能力：1.00回			11,503,173.00	11,503,173		

番号：61

名称：仮設材等運搬 H形鋼 新潟市～両津港 往復 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	125,094.00	125,094		
取卸し・積込み費用		式	1.00	11,160.00	11,160		
合 計	作業能力：1.00式			136,254.00	136,254		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事

番号：62

名称：施工情報調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工情報調査		工種	1.00	45,000.00	45,000		
詳細調査		工種	1.00	106,500.00	106,500		
合 計	作業能力：1.00式			151,500.00	151,500		

番号：63

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		工事	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

総括表

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事(工場製作原価)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接製作費					121,339,485	
間接製作費	16,743,870 + 27,627,149				44,371,019	
間接労務費	37,208,600 × 45%				16,743,870	
工場管理費	69,067,874 × 40%				27,627,149	
工場製作原価					165,710,504	

積算内訳表

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事(工場製作原価)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接製作費：					121,339,485	
岸壁：					121,339,485	
棧橋本体工：					121,339,485	
ジャケット製作工：					121,339,485	
ジャケット工場製作：					121,339,485	
1 材料費：	鋼管・H形鋼・鋼板：	基	1.00	57,034,443	57,034,443	
2 その他材料費：	陽極・グラウトシール・ボールバルブ他：	基	1.00	7,596,768	7,596,768	
3 労務費①：	ジャケット製作：	式	1.00	37,065,600	37,065,600	
4 労務費②：	陽極・グラウトシール：	式	1.00	143,000	143,000	
5 労務費③：	スタッドジベル φ19×250：	式	1.00	294,095	294,095	
6 アーク溶接①：	手動 すみ肉 t=6mm 横：	m	8.00	4,500	36,000	
7 アーク溶接②：	手動 すみ肉 t=9mm 横：	m	74.30	10,000	743,000	
8 アーク溶接③：	手動 すみ肉 t=9mm 上：	m	25.70	14,000	359,800	
9 アーク溶接④：	手動 すみ肉 t=9mm 下：	m	32.80	7,000	229,600	
10 アーク溶接⑤：	手動 すみ肉 t=12mm 横：	m	42.20	19,000	801,800	
11 アーク溶接⑥：	手動 すみ肉 t=12mm 上：	m	14.10	26,600	375,060	

積算内訳表

令和6年度《国債》 両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事(工場製作原価)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
12 アーク溶接⑦	手動 すみ肉 t=12mm 下	m	28.20	13,300	375,060	
13 アーク溶接⑧	手動 すみ肉 t=14mm 下	m	10.60	13,300	140,980	
14 アーク溶接⑨	手動 すみ肉 t=16mm 横	m	26.40	19,000	501,600	
15 アーク溶接⑩	手動 すみ肉 t=16mm 下	m	21.10	13,300	280,630	
16 ガス切断①	手動 板厚11mm 10mm以上20mm未満	m	25.50	3,150	80,325	
17 ガス切断②	手動 板厚18mm 10mm以上20mm未満	m	52.80	3,150	166,320	
18 素地調整	ブラスト処理	m ²	105.00	3,003	315,315	
19 下塗	ジンクリッチプライマー 20μm	m ²	105.00	817	85,785	
20 上塗	超厚膜形エポキシ樹脂 2,500μm	m ²	1,056.00	13,934	14,714,304	

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》 両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事(工場製作原価)

番号：1

施工数量：1

名称：材料費 鋼管 H形鋼 鋼板

1基当り (1基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管	SM570-Z25S φ1,344×32mm	t	34.932	584,411.00	20,414,645		
鋼管	SM490YB-Z25S φ1,344×32mm	t	6.008	545,911.00	3,279,833		
鋼管	STK490 φ500×12mm	t	3.720	270,911.00	1,007,788		
鋼管	STK490 φ500×9mm	t	1.181	270,911.00	319,945		
鋼管	STK400 φ500×9mm	t	10.315	255,511.00	2,635,595		
鋼管	STK400 φ406.4×7.9mm	t	9.154	255,511.00	2,338,947		
鋼管	SKK400 φ800×12mm	t	0.596	250,011.00	149,006		
鋼管	SGP 50A	t	0.016	377,611.00	6,041		
H形鋼	SS400 H-440×300×11×18	t	10.592	137,811.00	1,459,694		
鋼板	SS400 FB-125×12	t	0.224	146,493.00	32,814		
鋼板	SM490YB PL-32	t	9.708	218,173.00	2,118,023		
鋼板	SM490YB PL-25	t	8.671	212,573.00	1,843,220		
鋼板	SM490YB PL-22	t	29.699	212,573.00	6,313,205		
鋼板	SM490YB PL-19	t	0.064	212,573.00	13,604		
鋼板	SM490YA PL-16	t	17.114	209,213.00	3,580,471		
鋼板	SM400A PL-28	t	0.955	199,693.00	190,706		
鋼板	SM400A PL-25	t	0.384	198,573.00	76,252		
鋼板	SM400A PL-22	t	4.012	198,573.00	796,674		
鋼板	SM400A PL-19	t	9.400	198,573.00	1,866,586		
鋼板	SM400A PL-16	t	2.196	198,573.00	436,066		
鋼板	SM400A PL-12	t	1.406	198,573.00	279,193		
鋼板	SM400A PL-6	t	2.200	198,573.00	436,860		
補助材料		%	15.000	49,595,168.00	7,439,275		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事(工場製作原価)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
合 計				57,034,443.00	57,034,443		

番号：2 施工数量：1

名称：その他材料費・陽極 グラウトシール ボールバルブ他

1基当り(1基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アルミニウム合金陽極	2.0A-40年型	個	10.000	200,000.00	2,000,000		
グラウトシール	L型、内径φ1,280用 受材・ベアリング・PL含む	個	8.000	649,000.00	5,192,000		
ねじ込み式ボールバルブ	50A 10K	個	16.000	24,400.00	390,400		
ねじ込み式ソケット	50A	個	16.000	509.00	8,144		
ねじ込み式プラグ	50A	個	16.000	389.00	6,224		
合 計				7,596,768.00	7,596,768		

番号：3 施工数量：1

名称：労務費① ジャケット製作

1式当り(1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人工	1,296.000	28,600.00	37,065,600		
合 計				37,065,600.00	37,065,600		

番号：4 施工数量：1

名称：労務費② 陽極 グラウトシール

1式当り(1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人工	5.000	28,600.00	143,000		
合 計				143,000.00	143,000		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事(工場製作原価)

番号：5 施工数量：1

名称：労務費③・スタッドジベル φ19×250

1式当り(1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スタッドジベル設置	φ19×250・工場設置	本	655.000	449.00	294,095		
合 計				294,095.00	294,095		

番号：6 施工数量：8

名称：アーク溶接①・手動 すみ肉 t=6mm 横

1日当り(9.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接【隅肉】【福岡県】	海上施工 3mm以上 8mm未満	m	9.40	4,500.00	42,300		
合 計	作業能力：9.40m			4,500.00	42,300		

番号：7 施工数量：74.3

名称：アーク溶接②・手動 すみ肉 t=9mm 横

1日当り(5.3m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接【隅肉】【福岡県】	海上施工 8mm以上12mm未満	m	5.30	10,000.00	53,000		
合 計	作業能力：5.30m			10,000.00	53,000		

番号：8 施工数量：25.7

名称：アーク溶接③・手動 すみ肉 t=9mm 上

1日当り(3.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接【隅肉】【福岡県】	海上施工 8mm以上12mm未満	m	3.40	14,000.00	47,600		
合 計	作業能力：3.40m			14,000.00	47,600		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(～7.5m)(改良)築造工事(工場製作原価)

番号：9 施工数量：32.8

名称：アーク溶接④・手動 すみ肉 t=9mm 下

1日当り (8.6m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接【隅肉】【福岡県】	海上施工 8mm以上12mm未満	m	8.60	7,000.00	60,200		
合 計	作業能力：8.60m			7,000.00	60,200		

番号：10 施工数量：42.2

名称：アーク溶接⑤・手動 すみ肉 t=12mm 横

1日当り (3.3m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接【隅肉】【福岡県】	海上施工 12mm以上16mmまで	m	3.30	19,000.00	62,700		
合 計	作業能力：3.30m			19,000.00	62,700		

番号：11 施工数量：14.1

名称：アーク溶接⑥・手動 すみ肉 t=12mm 上

1日当り (2.1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接【隅肉】【福岡県】	海上施工 12mm以上16mmまで	m	2.10	26,600.00	55,860		
合 計	作業能力：2.10m			26,600.00	55,860		

番号：12 施工数量：28.2

名称：アーク溶接⑦・手動 すみ肉 t=12mm 下

1日当り (5m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接【隅肉】【福岡県】	海上施工 12mm以上16mmまで	m	5.00	13,300.00	66,500		
合 計	作業能力：5.00m			13,300.00	66,500		

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事(工場製作原価)

施工数量：10.6

1日当り (3.7m)

番号：14		施工数量：26.4		1日当り (2m)			
名称：アーク溶接⑨・手動 すみ肉 t=16mm 横							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接【隅肉】 【福岡県】	海上施工 12mm以上16mmまで	m	2.00	19,000.00	38,000		
合 計	作業能力：2.00m			19,000.00	38,000		

施工数量：21.1

1日当り (2.9m)

番号: 16		施工数量: 25.5					
名称: ガス切断① 手動 板厚11mm 10mm以上20mm未満				1日当り (15m)			
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)【福岡県】	手動 10mm以上20mm未満	m	15.00	3,150.00	47,250		
合 計	作業能力: 15.00m			3,150.00	47,250		

代価表・施工パッケージ

令和6年度《国債》 両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事(工場製作原価)

番号：17

施工数量：52.8

名称：ガス切断② 手動 板厚18mm 10mm以上20mm未満

1日当り (13.3m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)・【福岡県】	手動 10mm以上20mm未満	m	13.30	3,150.00	41,895		
合 計	作業能力：13.30m			3,150.00	41,895		

番号：18

施工数量：105

名称：素地調整・ブラスト処理

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人工	10.000	28,600.00	286,000		
補助材料	労務費の%	%	5.000	286,000.00	14,300		
合 計				3,003.00	300,300		

番号：19		施工数量：105					
名称：下塗 ジンクリッチプライマー 20μm		100m ² 当り					
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人工	2.000	28,600.00	57,200		
下塗塗料	有機ジンクリッチプライマー	kg	15.000	1,380.00	20,700		
希釈剤	有機ジンクリッチプライマー用シンナー	L	1.760	575.00	1,012		
補助材料	労務費の%	%	5.000	57,200.00	2,860		
合 計				817.00	81,772		

令和6年度《国債》両津港(港地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事(工場製作原価)

施工数量：1056

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶製作工		人工	5.000	28,600.00	143,000		
上塗塗料	超厚膜エポキシ樹脂塗料	k g	688.000	1,740.00	1,197,120		
希釈剤	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	81.000	570.00	46,170		
補助材料	労務費の%	%	5.000	143,000.00	7,150		
合 計				13,934.00	1,393,440		