

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 敦賀港

件名 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	142,258,396	
岸壁(-9m)			
	1式	142,258,396	
浚渫工			
	1式	23,297,020	
グラブ浚渫工			
	1式	23,297,020	グラブ浚渫(能力現行型) 3,590.00m ³ 、グラブ浚渫(能力現行型) 5,910.00m ³ 、 グラブ浚渫(能力現行型) 5,703.00m ³ 、グラブ浚渫(能力現行型) 2,369.00m ³ 、 グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力現行型) 1.00式
土捨工			
	1式	118,961,376	
土運船運搬工			
	1式	25,525,836	土運船運搬(能力現行型) 9,500.00m ³ 、土運船運搬(能力現行型) 8,072.00m ³ 、消臭剤材料費 1.00式、 消臭剤散布 17,922.00L
揚土工			
	1式	3,065,600	バックホウ揚土(能力現行型) 9,500.00m ³ 、バックホウ揚土(能力現行型) 8,072.00m ³
仮設工			
	1式	27,509,945	敷鉄板敷設・撤去 892.00m ² 、敷鉄板賃料 96.00枚、敷鉄板敷設・撤去 37.00m ² 、敷鉄板賃料 4.00枚、 土砂積込 3,275.00m ³ 、土砂運搬 3,275.00m ³ 、土砂積込(ルーズ) 2,458.00m ³ 、土砂掘削 817.00m ³ 、 土砂運搬 3,275.00m ³ 、築堤盛土 244.00m ³ 、築堤盛土 491.00m ³ 、大型土のう製作・設置 576.00袋、 遮水シート張 1,063.00m ² 、大型土のう撤去 576.00袋、大型土のう製作・設置 2,373.00袋、 大型土のう撤去 2,373.00袋、交通誘導警備員 1.00式
土質改良工			
	1式	62,859,995	浚渫土砂選別 17,572.00m ³ 、土砂移設 17,572.00m ³ 、自走式土質改良機設置・撤去 3.00台・回、 土質改良 17,572.00m ³ 、土砂積込(ルーズ) 17,572.00m ³ 、土砂運搬 17,572.00m ³
直接測量費			
	1式	5,367,393	
3次元測量			
	1式	5,089,963	
3次元起工測量			
	1式	1,988,279	
マルチビーム測深			
	1式	1,988,279	測量準備 1.00式、機材運搬 1.00式、艀装テスト 1.00式、マルチビーム測深 1.00式、起工時データ整理 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
3次元出来形測量	1式	3,101,684	
マルチビーム測深	1式	3,002,684	機材運搬 1.00式、艀装テスト 1.00式、マルチビーム測深 1.00式、竣工時データ整理 1.00式
直接経費	1式	99,000	出来形報告 1.00式
3次元測量	1式	277,430	
3次元起工測量	1式	277,430	
マルチビーム測深	1式	277,430	3次元設計データ作成 1.00施設

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	142,258,396	
間接工事費	1式	68,956,621	
共通仮設費(計)	1式	32,849,395	
共通仮設費(積上)	1式	20,364,990	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費、水雷傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	11,811,155	
現場環境改善費	1式	673,250	
現場管理費	1式	36,107,226	
工事原価	1式	211,215,017	
一般管理費等	1式	32,690,497	
契約保証費	1式	84,486	
工事価格	1式	243,990,000	
直接測量費	1式	5,089,963	
諸経費	1式	4,010,037	
測量作業費	1式	9,100,000	
直接原価	1式	277,430	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	269,350	
直接経費	1式	8,080	
その他原価	1式	145,044	
業務原価	1式	422,474	
一般管理費等	1式	217,526	
測量調査費	1式	640,000	
測量業務価格	1式	9,740,000	
合併予定工事価格	1式	253,730,000	