

総括表

令和7年度 伏木富山港太閤山宿舍居室内装改修工事

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
建築工事直接工事費					5,427,649	
共通仮設費(率)					391,876	
純工事費					5,819,525	
現場管理費					2,246,918	
工事原価					8,066,443	
一般管理費等					1,330,331	
契約保証費					3,226	
工事価格					9,400,000	
消費税等相当額					940,000	
請負工事費					10,340,000	

積算内訳表

令和7年度 伏木富山港(新湊地区)会議兼広報施設改修工事

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
建築工事直接工事費					5,427,649	
建築工事					5,427,649	
外装改修					5,427,649	
仮設工事					1,376,031	
1 墨出し	外壁改修	m ²	134.00	110	14,740	
2 養生	外壁改修	m ²	64.30	470	30,221	
3 開口部養生	合板養生	m ²	31.40	2,000	62,800	
4 整理清掃後片付け	外壁改修	m ²	64.30	1,830	117,669	
5 外部足場	W900	m ²	252.00	2,730	687,960	
6 外部仕上足場	脚立足場	m ²	7.20	1,060	7,632	
7 災害防止	養生シート	m ²	252.00	1,360	342,720	
8 安全手摺		m	32.20	670	21,574	
9 仮設材運搬	外部足場	m ²	252.00	340	85,680	
10 仮設材運搬	外部仕上足場	m ²	7.20	84	604	
11 仮設材運搬	養生シート	m ²	252.00	8	2,016	
12 仮設材運搬	安全手摺	m	32.20	75	2,415	
防水工事					219,513	

積算内訳表

令和7年度 伏木富山港(新湊地区)会議兼広報施設改修工事

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
13 シーリング	MS-2 15×10	m	343.00	633	217,119	
14 シーリング	φ22 MS-2 15×10 ロープ受け金具箇所	ヶ所	7.00	44	308	
15 シーリング	φ150 MS-2 15×10 換気口箇所	ヶ所	7.00	298	2,086	
外装改修工事					3,561,050	
16 アルミ笠木	W=250	m	26.10	21,600	563,760	
17 アルミ笠木コーナー	W=250 R加工	ヶ所	2.00	71,800	143,600	
18 外壁樹脂胴縁下地	レベル調整	m ²	134.00	2,400	321,600	
19 外壁透湿防水シート		m ²	134.00	1,000	134,000	
20 外壁出隅アルミ補	t=2.0 R245	m	14.10	40,900	576,690	
21 外壁角波鋼板	t=0.4	m ²	134.00	7,500	1,005,000	
22 建具廻り上部水切		m	20.10	3,750	75,375	
23 建具廻り下部水切		m	20.10	3,250	65,325	
24 建具廻り縦見切		m	30.90	3,250	100,425	
25 出隅縦見切		m	28.20	3,500	98,700	
26 鉄骨柱廻り縦見切		m	19.80	3,500	69,300	
27 外壁下端見切		m	17.30	4,750	82,175	
28 外壁下端見切コーナー	R245	ヶ所	2.00	40,000	80,000	

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
29 外壁腰水切り		m	12.80	4,250	54,400	
30 外壁腰水切りコーナー	R245	ヶ所	2.00	40,000	80,000	
31 けし面戸		m	123.00	900	110,700	
撤去工事					271,055	
32 館名サイン取外し再取付		ヶ所	1.00	54,000	54,000	
33 ロ-フ受け金具取外し再取付	φ22 丸鋼	ヶ所	7.00	9,000	63,000	
34 換気口取外し再取付	φ150 塩ビ	ヶ所	7.00	4,500	31,500	
35 排気口取外し再取付		ヶ所	1.00	4,500	4,500	
36 コンセント取外し		ヶ所	5.00	970	4,850	
37 コンセント再取付		ヶ所	5.00	2,900	14,500	
38 室外機取外し		台	2.00	4,990	9,980	
39 室外機再取付		台	2.00	15,000	30,000	
40 ｱﾙﾐ笠木撤去	W=150程度	m	26.10	2,250	58,725	

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

番号：1

名称：墨出し

外壁改修

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	0.002	1.000	31,520.00	63.04		
普通作業員		人	0.001	1.000	24,890.00	24.89		
その他		%	26.000	1.000	87.93	22.86		
合 計	作業能力：1.00m2				110.00	110.79		

番号：2

名称：養生

外壁改修

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.015	1.000	24,890.00	373.35		
その他		%	26.000	1.000	373.35	97.07		
合 計	作業能力：1.00m2				470.00	470.42		

番号：3

名称：開口部養生

合板養生

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
合板	2種 厚5.5mm	m2	1.050	0.330	763.00	264.38		
木下地材	仮設用材	m3	0.010	0.330	65,000.00	214.50		
くぎ		kg	0.020	1.000	233.00	4.66		
大工		人	0.040	1.000	29,990.00	1,199.60		
その他		%	26.000	1.000	1,204.26	313.11		
合 計	作業能力：1.00m2				2,000.00	1,996.25		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舎居室内装改修工事

番号：4

名称：整理清掃後片付け		外壁改修		1m2当り					
名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考	
軽作業員		人	0.070	1.000	20,710.00	1,449.70			
その他		%	26.000	1.000	1,449.70	376.92			
合 計	作業能力：1.00m2				1,830.00	1,826.62			

番号：5

名称：外部足場		W900		1m2当り					
名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考	
建枠	900×1,700mm	枚	0.380	1.000	235.50	89.49			
板付布枠	500×1,800mm	枚	0.320	1.000	274.00	87.68			
板付布枠	240×1,800mm	枚	0.320	1.000	249.50	79.84			
筋違	1,200×1,800mm	本	0.320	1.000	80.50	25.76			
合板足場板	240×4,000×25mm	枚	0.050	1.000	443.00	22.15			
ジャッキベース	ストローク250mm	本	0.120	1.000	112.00	13.44			
壁つなぎ	L=600程度	個	0.030	1.000	209.50	6.29			
先行手すり枠		枚	0.360	1.000	585.50	210.78			
つま先板（幅木）		枚	0.680	1.000	512.00	348.16			
手すり		本	0.360	1.000	68.00	24.48			
修理費		%	5.000	1.000	908.07	45.40			
とび工		人	0.044	1.000	32,130.00	1,413.72			
その他		%	26.000	1.000	1,413.72	367.57			
合 計	作業能力：1.00m2				2,730.00	2,734.76			

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

番号：6

名称：外部仕上足場

脚立足場

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製脚立	1,800mm級	脚	0.200	1.000	461.50	92.30		
合板足場板	240×4,000mm	枚	0.200	1.000	443.00	88.60		
普通作業員		人	0.028	1.000	24,890.00	696.92		
その他		%	26.000	1.000	696.92	181.20		
合 計	作業能力：100.00m2				1,060.00	1,059.02		

番号：7

名称：災害防止

養生シート

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
養生シート		m2	1.100	1.000	408.50	449.35		
修理費		%	5.000	1.000	449.35	22.47		
とび工		人	0.022	1.000	32,130.00	706.86		
その他		%	26.000	1.000	706.86	183.78		
合 計					1,360.00	1,362.46		

番号：8

名称：安全手摺

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
先行手すり枠		枚	0.560	1.000	585.50	327.88		
修理費		%	5.000	1.000	327.88	16.39		
とび工		人	0.008	1.000	32,130.00	257.04		
その他		%	26.000	1.000	257.04	66.83		
合 計	作業能力：1.00m				670.00	668.14		

番号：9

名称：仮設材運搬		外部足場		100m2当り					
名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考	
仮設材運搬	4t積	日	0.810	1.000	41,844.09	33,893.71			
合 計	作業能力：100m2				340.00	33,893.71			

番号：10

名称：仮設材運搬		外部仕上足場		100m2当り					
名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考	
仮設材運搬	4t積	日	0.200	1.000	41,844.09	8,368.82			
合 計	作業能力：100m2				84.00	8,368.82			

番号：11

名称：仮設材運搬		養生シート		100m2当り					
名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考	
仮設材運搬	4t積	日	0.020	1.000	41,844.09	836.88			
合 計	作業能力：100m2				8.00	836.88			

番号：12

名称：仮設材運搬		安全手摺		100m当り					
名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考	
仮設材運搬	4t積	日	0.180	1.000	41,844.09	7,531.94			
合 計	作業能力：100m				75.00	7,531.94			

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

番号：13
 名称：シーリング MS-2 15×10 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
シーリング		m	1.000	1.140	555.00	632.70		
合 計	作業能力：1.00m				633.00	632.70		

番号：14
 名称：シーリング φ22 MS-2 15×10 ロープ受け金具箇所 1ヶ所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
シーリング		ヶ所	1.000	1.140	38.30	43.66		
合 計	作業能力：1.00ヶ所				44.00	43.66		

番号：15
 名称：シーリング φ150 MS-2 15×10 換気口箇所 1ヶ所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
シーリング		ヶ所	1.000	1.140	261.41	298.01		
合 計	作業能力：1.00ヶ所				298.00	298.01		

番号：16
 名称：アルミ笠木 W=250 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
アルミ笠木		m	1.000	1.000	21,600.00	21,600.00		
合 計	作業能力：1.00m				21,600.00	21,600.00		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舎居室内装改修工事

番号：17
 名称：アルミ笠木コーナ W=250 R加工 1ヶ所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
アルミ笠木コーナ		ヶ所	1.000	1.000	71,800.00	71,800.00		
合 計	作業能力：1.00ヶ所				71,800.00	71,800.00		

番号：18
 名称：外壁樹脂胴縁下地 レベル調整 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
外壁樹脂胴縁下地		m2	1.000	1.000	2,400.00	2,400.00		
合 計	作業能力：1.00m2				2,400.00	2,400.00		

番号：19
 名称：外壁透湿防水シート 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
外壁透湿防水シート		m2	1.000	1.000	1,000.00	1,000.00		
合 計	作業能力：1.00m2				1,000.00	1,000.00		

番号：20
 名称：外壁出隅アルミハシ t=2.0 R245 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
外壁出隅アルミハシ		m	1.000	1.000	40,900.00	40,900.00		
合 計	作業能力：1.00m				40,900.00	40,900.00		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

番号：21

名称：外壁角波鋼板

t=0.4

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
外壁角波鋼板		m2	1.000	1.000	7,500.00	7,500.00		
合 計	作業能力：1.00m2				7,500.00	7,500.00		

番号：22

名称：建具廻り上部水切

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
建具廻り上部水切		m	1.000	1.000	3,750.00	3,750.00		
合 計	作業能力：1.00m				3,750.00	3,750.00		

番号：23

名称：建具廻り下部水切

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
建具廻り下部水切		m	1.000	1.000	3,250.00	3,250.00		
合 計	作業能力：1.00m				3,250.00	3,250.00		

番号：24

名称：建具廻り縦見切

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
建具廻り縦見切		m	1.000	1.000	3,250.00	3,250.00		
合 計	作業能力：1.00m				3,250.00	3,250.00		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舎居室内装改修工事

番号：25

名称：出隅縦見切

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
出隅縦見切		m	1.000	1.000	3,500.00	3,500.00		
合 計	作業能力：1.00m				3,500.00	3,500.00		

番号：26

名称：鉄骨柱廻り縦見切

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄骨柱廻り縦見切		m	1.000	1.000	3,500.00	3,500.00		
合 計	作業能力：1.00m				3,500.00	3,500.00		

番号：27

名称：外壁下端見切

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
外壁下端見切		m	1.000	1.000	4,750.00	4,750.00		
合 計	作業能力：1.00m				4,750.00	4,750.00		

番号：28

名称：外壁下端見切コーナ

R245

1ヶ所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
外壁下端見切コーナ		ヶ所	1.000	1.000	40,000.00	40,000.00		
合 計	作業能力：1.00ヶ所				40,000.00	40,000.00		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

番号：29

名称：外壁腰水切り

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
外壁腰水切り		m	1.000	1.000	4,250.00	4,250.00		
合 計	作業能力：1.00m				4,250.00	4,250.00		

番号：30

名称：外壁腰水切りコーナー

R245

1ヶ所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
外壁腰水切りコーナー		ヶ所	1.000	1.000	40,000.00	40,000.00		
合 計	作業能力：1.00ヶ所				40,000.00	40,000.00		

番号：31

名称：付加面戸

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
付加面戸		m	1.000	1.000	900.00	900.00		
合 計	作業能力：1.00m				900.00	900.00		

番号：32

名称：館名サイン取外し再取付

1ヶ所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
館名サイン取外し再取付		ヶ所	1.000	1.000	54,000.00	54,000.00		
合 計	作業能力：1.00ヶ所				54,000.00	54,000.00		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舎居室内装改修工事

番号：33

名称：ローブ受け金具取外し再取付

φ22 丸鋼

1ヶ所当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	乗率	単価	金額	摘要	備考
ローブ受け金具取外し再取付		ヶ所	1.000	1.000	9,000.00	9,000.00		
合計	作業能力：1.00ヶ所				9,000.00	9,000.00		

番号：34

名称：換気口取外し再取付

φ150 塩ビ

1ヶ所当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	乗率	単価	金額	摘要	備考
換気口取外し再取付		ヶ所	1.000	1.000	4,500.00	4,500.00		
合計	作業能力：1.00ヶ所				4,500.00	4,500.00		

番号：35

名称：排気口取外し再取付

1ヶ所当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	乗率	単価	金額	摘要	備考
排気口取外し再取付		ヶ所	1.000	1.000	4,500.00	4,500.00		
合計	作業能力：1.00ヶ所				4,500.00	4,500.00		

番号：36

名称：コンセント取外し

1個当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	乗率	単価	金額	摘要	備考
電工		人	0.067	0.400	28,660.00	768.09		
その他		%	26.000	1.000	768.09	199.70		
合計	作業能力：1.00個				970.00	967.79		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舎居室内装改修工事

番号：37

名称：コンセント再取付

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.067	1.200	28,660.00	2,304.26		
その他		%	26.000	1.000	2,304.26	599.11		
合 計	作業能力：1.00個				2,900.00	2,903.37		

番号：38

名称：室外機取外し

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
設備機械工		人	0.136	1.000	29,580.00	4,022.88		
その他		%	24.000	1.000	4,022.88	965.49		
合 計	作業能力：1.00台				4,990.00	4,988.37		

番号：39

名称：室外機再取付

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
設備機械工		人	0.340	1.200	29,580.00	12,068.64		
その他		%	24.000	1.000	12,068.64	2,896.47		
合 計	作業能力：1.00台				15,000.00	14,965.11		

番号：40

名称：7㍓笠木撤去

W=150程度

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
7㍓笠木撤去		m	1.000	1.000	2,250.00	2,250.00		
合 計	作業能力：1.00m				2,250.00	2,250.00		