

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 輪島港

件名 輪島港(河井地区)泊地(-7.5m)(災害復旧)浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 輪島港(河井地区)泊地(-7.5m)(災害復旧)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	1,562,121,646	
泊地(-7.5m)	1式	1,562,121,646	
浚渫工	1式	119,552,443	
グラブ浚渫工	1式	119,552,443	グラブ浚渫(能力現行型) 62,752.00m <sup>3</sup> 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力現行型) 1.00式
土捨工	1式	464,820,050	
土運船運搬工	1式	35,973,925	土運船運搬 67,640.00m <sup>3</sup> 、土運船拘束 1.00式
土砂改良工	1式	228,889,960	カルシア改質材材料費 17,420.00m <sup>3</sup> 、カルシア改質土混合 84,550.00m <sup>3</sup> 、落下混合船拘束 1.00式、特許等 84,550.00m <sup>3</sup>
土砂投入工	1式	199,956,165	土運船運搬 84,550.00m <sup>3</sup> 、土運船拘束 1.00式、グラブ浚渫船投入 84,550.00m <sup>3</sup> 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束 1.00式
付帯工	1式	977,749,153	
捨石工	1式	417,345,034	捨石(ICT) 32,591.00m <sup>3</sup> 、捨石荒均し(水中)(ICT潜水作業) 6,880.00m <sup>2</sup> 、捨石荒均し(水中)(ICT潜水作業) 129.00m <sup>2</sup>
被覆石工	1式	560,404,119	被覆石投入 27,926.00m <sup>3</sup> 、被覆均し(水中)(ICT潜水作業) 28,649.00m <sup>2</sup>
直接測量費	1式	6,237,197	
その他調査	1式	5,959,767	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 輪島港(河井地区)泊地(-7.5m)(災害復旧)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
深浅測量	1式	5,959,767	
3次元起工測量 (ICT浚渫工)	1式	1,996,451	測量準備 (ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト (ICT) 1.00式、マルチビーム測深 (ICT) 1.00式、起工時データ整理 (MBC) (ICT) 1.00式
3次元出来形測量 (ICT浚渫工)	1式	3,853,316	機材運搬(2往復当り) 1.00式、検潮基準測定 1.00式、検潮資料整理 1.00日、艀装テスト (ICT) 1.00式、マルチビーム測深 (ICT) 1.00式、3次元出来形管理データ整理 (浚渫工) (ICT) 1.00式、底質判別 1.00地点
直接経費	1式	110,000	業務成果品 1.00式
その他調査 (測量調査費)	1式	277,430	
深浅測量 (測量調査費)	1式	277,430	
3次元起工測量 (ICT浚渫工)	1式	277,430	3次元設計データ作成 (ICT) 1.00施設

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 輪島港(河井地区)泊地(-7.5m)(災害復旧)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	1,562,121,646	
間接工事費	1式	636,159,326	
共通仮設費(計)	1式	315,467,159	
共通仮設費(積上)	1式	225,191,284	回航・えい航費、事業損失防止施設費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	88,227,750	
現場環境改善費	1式	2,048,125	
現場管理費	1式	320,692,167	
工事原価	1式	2,198,280,972	
一般管理費等	1式	229,059,716	
契約保証費	1式	879,312	
工事価格	1式	2,428,220,000	
直接測量費	1式	5,959,767	
諸経費	1式	4,630,233	
測量作業費	1式	10,590,000	
直接原価	1式	277,430	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 輪島港(河井地区)泊地(-7.5m)(災害復旧)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	269,350	
直接経費	1式	8,080	
その他原価	1式	145,044	
業務原価	1式	422,474	
一般管理費等	1式	217,526	
測量調査費	1式	640,000	
測量業務価格	1式	11,230,000	
合併予定工事価格	1式	2,439,450,000	