

総括表

令和7年度 伏木富山港太閤山宿舎居室内装改修工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建築工事直接工事費 <sup>①</sup>					7,528,430 <sup>②</sup>	
電気設備直接工事費 <sup>①</sup>					299,160 <sup>②</sup>	
共通仮設費(率) <sup>①</sup>					478,836 <sup>②</sup>	
純工事費 <sup>①</sup>					8,306,426 <sup>②</sup>	
現場管理費 <sup>①</sup>					2,659,038 <sup>②</sup>	
工事原価 <sup>①</sup>					10,965,464 <sup>②</sup>	
一般管理費等 <sup>①</sup>					1,780,151 <sup>②</sup>	
契約保証費 <sup>①</sup>					4,385 <sup>②</sup>	
工事価格 <sup>①</sup>					12,750,000 <sup>②</sup>	
消費税等相当額 <sup>①</sup>					1,275,000 <sup>②</sup>	
請負工事費 <sup>①</sup>					14,025,000 <sup>②</sup>	

積算内訳表

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建築工事直接工事費					7,528,430	
建築工事					7,528,430	
内装改修					7,528,430	
仮設工事					384,044	
1 墨出し	内部改修	m <sup>2</sup>	134.00	180	24,120	
2 養生	内部改修	m <sup>2</sup>	134.00	340	45,560	
3 整理清掃後片付け	内部改修	m <sup>2</sup>	134.00	1,400	187,600	
4 内部仕上足場	階高4m以下 脚立足場 改修	m <sup>2</sup>	134.00	880	117,920	
5 仮設材運搬費	脚立足場 階高4m以下	m <sup>2</sup>	134.00	66	8,844	
金属工事					1,656,884	
6 軽量鉄骨天井下地	19形 0300	m <sup>2</sup>	35.90	2,060	73,954	
7 あと施工アンカー	金属拡張アンカー（おねじ形）M10 TCW-1080	本	95.00	1,520	144,400	
8 あと施工アンカー鉄筋探査		ヶ所	95.00	1,250	118,750	
9 あと施工アンカー引張試験	1ロット3本	式	1.00	53,000	53,000	
10 角スタッド天井下地	角スタッド40×20	m <sup>2</sup>	71.80	17,100	1,227,780	
11 床下点検口	木下地用:MOFE-450-15-M	ヶ所	1.00	39,000	39,000	
左官工事					456,387	

積算内訳表

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舎居室内装改修工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
12 ケレン	床 既設ビニル床シート撤去部	m <sup>2</sup>	44.70	1,210	54,087	
13 セルフレベリング	床 セメント系 厚さ3.0~5.0mm	m <sup>2</sup>	44.70	9,000	402,300	
木製建具工事					216,000	
14 既存建具調整	2枚引違い襖戸 1,700×1,815	箇所	3.00	24,000	72,000	
15 既存建具調整	4枚引違い襖戸 3,400×1,815	箇所	3.00	48,000	144,000	
塗装工事					72,700	
16 既存壁下地調整	モルタル面・プaster塗面 RB種	式	1.00	33,500	33,500	
17 既存壁EP-G塗	モルタル面・プaster塗面 工程B種	式	1.00	39,200	39,200	
内装工事					3,127,622	
18 断熱性床下地材 (床ネダフォーム)	洋室用 606×909 栈木φ303	m <sup>2</sup>	33.20	16,000	531,200	
19 床下地張り	厚12mm ラワン合板(1類) 完全耐水ベニヤ	m <sup>2</sup>	49.80	3,560	177,288	
20 複合フローリング	床 厚12mm 捨貼り用	m <sup>2</sup>	49.80	12,000	597,600	
21 複合フローリング	床 厚15mm 直張り用	m <sup>2</sup>	44.70	17,500	782,250	
22 敷居 (木製)	米つが 90×40	m	15.30	3,250	49,725	
23 巾木	MDF巾木 H=50	m	38.50	2,640	101,640	
24 木製床組	根太:米つが 45×30~45	m <sup>2</sup>	16.60	7,810	129,646	
25 床見切	直貼りフローリング用 SUS製 HL 50×15 L=1,700	本	3.00	14,800	44,400	

積算内訳表

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
26 壁紙下地調整	モルタル面・プaster塗面 RB種	m <sup>2</sup>	112.00	300	33,600	
27 壁紙下地調整	プリント合板面・セメント板面 RB種	m <sup>2</sup>	62.90	420	26,418	
28 壁紙張り	無機質製 準不燃	m <sup>2</sup>	175.00	1,450	253,750	
29 天井ボード張り	GB-R 厚9.5mm	m <sup>2</sup>	108.00	980	105,840	
30 天井壁紙張り	無機質製 不燃	m <sup>2</sup>	108.00	1,840	198,720	
31 天井壁紙素地ごしらえ	せっこうボード面	m <sup>2</sup>	108.00	170	18,360	
32 天井グラスウール	24kg/m <sup>3</sup> 厚100mm	m <sup>2</sup>	35.90	2,150	77,185	
仕上げユニット及びその他工事					224,100	
33 キッチン・コン台取外し・再取付	1,800×550	箇所	3.00	48,000	144,000	
34 浴室排水溝	SUS製 230角 厚2mm	箇所	3.00	26,700	80,100	
撤去工事					1,390,693	
35 畳撤去	厚45mm 835×1,700	枚	12.00	930	11,160	
36 畳撤去	厚45mm 840×1,740	枚	8.00	930	7,440	
37 畳撤去	厚45mm 840×870	枚	2.00	930	1,860	
38 畳撤去	厚55mm 835×1,700	枚	6.00	930	5,580	
39 畳撤去	厚55mm 840×1,740	枚	4.00	930	3,720	
40 畳撤去	厚55mm 840×870	枚	1.00	930	930	

積算内訳表

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室室内装改修工事

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
41 畳積込	厚45mm 835×1,700	枚	12.00	800	9,600	
42 畳積込	厚45mm 840×1,740	枚	8.00	800	6,400	
43 畳積込	厚45mm 840×870	枚	2.00	800	1,600	
44 畳積込	厚55mm 835×1,700	枚	6.00	800	4,800	
45 畳積込	厚55mm 840×1,740	枚	4.00	800	3,200	
46 畳積込	厚55mm 840×870	枚	1.00	800	800	
47 畳運搬		式	1.00	16,500	16,500	
48 畳処分		式	1.00	99,000	99,000	
49 床縁甲板撤去	厚12mm	式	1.00	41,100	41,100	
50 木製床組撤去	H=140	式	1.00	41,400	41,400	
51 断熱性床下地材撤去	和室用 厚80mm	m <sup>2</sup>	30.20	800	24,160	
52 床モルタルダンゴ撤去	厚15mm 断熱性床下地材下	m <sup>2</sup>	30.20	1,200	36,240	
53 ビニル床シート撤去	厚2mm	m <sup>2</sup>	44.70	2,120	94,764	
54 敷居撤去	木製 米柵 90×40-1,700	本	3.00	1,090	3,270	
55 敷居撤去	木製 米柵 90×40-3,400	本	3.00	1,090	3,270	
56 壁紙撤去		m <sup>2</sup>	177.00	930	164,610	
57 天井GB撤去	厚9mm 目透し	m <sup>2</sup>	35.90	1,700	61,030	

積算内訳表

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
58 天井下地撤去	木下地	m <sup>2</sup>	35.90	1,210	43,439	
59 発生材集積・積込	木材・内装材・金属類	m <sup>3</sup>	6.00	6,220	37,320	
60 発生材集積・積込	床ビニルシート・天井GB	式	1.00	25,500	25,500	
61 発生材運搬	木材・内装材・金属類	式	1.00	50,000	50,000	
62 発生材運搬	床ビニルシート・天井GB	式	1.00	25,500	25,500	
63 発生材処分	木材・内装材・金属類	式	1.00	150,000	150,000	
64 発生材処分	床ビニルシート・天井GB	式	1.00	255,000	255,000	
65 書類作成等	関係法令書類、作業記録等	式	1.00	85,000	85,000	
66 保護具等	保護服、靴カバー、手袋、防塵マスク等	式	1.00	76,500	76,500	
電気設備直接工事費					299,160	
電気設備工事					299,160	
内装改修					299,160	
照明設備工事					118,650	
67 丸型引掛けローゼット撤去		個	12.00	580	6,960	
68 丸型引掛けローゼット		個	12.00	2,920	35,040	
69 スイッチ+コンセント撤去	1P15A×2+2P15A×2	個	3.00	1,740	5,220	
70 スイッチ+コンセント	1P15A×2+2P15A×2	個	3.00	7,930	23,790	

積算内訳表

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
71 600V絶縁ケーブル	ころがし配線 EM-EEF 1.6mm-2C	m	6.00	460	2,760	
72 照明器具取外	LSS9-2-15 L=630相当	台	3.00	1,680	5,040	
73 照明器具再取付	LSS9-2-15 L=630相当	台	3.00	5,030	15,090	
74 照明器具取外	FCL32W+30W φ550相当	台	3.00	2,060	6,180	
75 照明器具再取付	FCL32W+30W φ550相当	台	3.00	6,190	18,570	
コンセント設備工事					77,790	
76 コンセント撤去	2P15A×2	個	3.00	870	2,610	
77 コンセント取付	2P15A×2 (一体型)	個	3.00	2,660	7,980	
78 コンセント取外	2P15A×2	個	12.00	1,160	13,920	
79 コンセント再取付	2P15A×2	個	12.00	3,480	41,760	
80 コンセント取外	2P15A×1 ET付	個	3.00	960	2,880	
81 コンセント再取付	2P15A×1 ET付	個	3.00	2,880	8,640	
テレビ共同受信設備工事					21,990	
82 テレビ整合器取外		個	3.00	1,830	5,490	
83 テレビ整合器再取付		個	3.00	5,500	16,500	
火災報知器設備工事					80,730	
84 住宅用煙感知器取外	電池式	個	9.00	2,240	20,160	

積算内訳表

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
85 住宅用煙感知器再取付*	電池式*	個*	9.00*	6,730*	60,570*	

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

番号：1

名称：墨出し		内部改修		1m2当り					
名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考	
特殊作業員		人	0.003	1.000	31,520.00	94.56			
普通作業員		人	0.002	1.000	24,890.00	49.78			
その他		%	25.000	1.000	144.34	36.09			
合 計	作業能力：1.00m2				180.00	180.43			

番号：2

名称：養生		内部改修		1m2当り					
名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考	
普通作業員		人	0.011	1.000	24,890.00	273.79			
その他		%	25.000	1.000	273.79	68.45			
合 計	作業能力：1.00m2				340.00	342.24			

番号：3

名称：整理清掃後片付け		内部改修		1m2当り					
名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考	
軽作業員		人	0.054	1.000	20,710.00	1,118.34			
その他		%	25.000	1.000	1,118.34	279.59			
合 計	作業能力：1.00m2				1,400.00	1,397.93			

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舎居室内装改修工事

番号：4  
 名称：内部仕上足場 階高4m以下 脚立足場 改修 1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	乗率	単価	金額	摘要	備考
鋼製脚立	1,800級	脚	0.200	0.040	674.00	5.39		
合板足場板	240×4000mm	枚	0.200	0.040	647.00	5.18		
普通作業員		人	0.028	1.000	24,890.00	696.92		
その他		%	25.000	1.000	696.92	174.23		
合計	作業能力：1.00m2				880.00	881.72		

番号：5  
 名称：仮設材運搬費 脚立足場 階高4m以下 100m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	乗率	単価	金額	摘要	備考
トラック4t積		日	0.160	1.000	41,556.93	6,649.11		
合計	作業能力：100.00m2				66.00	6,649.11		

番号：6  
 名称：軽量鉄骨天井下地 19形 @300 1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	乗率	単価	金額	摘要	備考
軽量鉄骨天井下地		m2	1.000	1.090	1,455.00	1,585.95		
合計						1,585.95		
	作業能力：1.00m2			1.300	1,585.95	2,061.74	2,060.00	

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

番号：7

名称：あと施工アンカー

金属拡張アンカー（おねじ形）M10 TCW-1080

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
あと施工アンカー		本	1.000	1.000	1,520.00	1,520.00		
合 計	作業能力：1.00本				1,520.00	1,520.00		

番号：8

名称：あと施工アンカー鉄筋探査

1ヶ所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
あと施工アンカー鉄筋探査		ヶ所	1.000	1.000	1,250.00	1,250.00		
合 計	作業能力：1.00ヶ所				1,250.00	1,250.00		

番号：9

名称：あと施工アンカー引張試験

1ロット3本

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
あと施工アンカー引張試験		式	1.000	1.000	53,000.00	53,000.00		
合 計	作業能力：1.00式				53,000.00	53,000.00		

番号：10

名称：角スタッド天井下地

角スタッド40×20

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
角スタッド天井下地		m2	1.000	1.000	17,100.00	17,100.00		
合 計	作業能力：1.00m2				17,100.00	17,100.00		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

番号：11  
 名称：床下点検口 木下地用:MOFE-450-15-M 1ヶ所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
点検口		個	1.000	1.000	27,200.00	27,200.00		
内装工		人	0.100	1.150	30,400.00	3,496.00		
左官		人	0.050	1.150	31,520.00	1,812.40		
その他		%	20.000	1.000	32,508.40	6,501.68		
合 計	作業能力：1.00ヶ所				39,000.00	39,010.08		

番号：12  
 名称：ケレン 床 既設ビニル床シート撤去部 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.030	1.000	24,890.00	746.70		
その他		%	25.000	1.000	746.70	186.68		
合 計						933.38		
	作業能力：1.00m2			1.300	933.38	1,213.39	1,210.00	

番号：13  
 名称：セルフレベリング 床 セメント系 厚さ3.0~5.0mm 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
セルフレベリング		m2	1.000	1.000	9,000.00	9,000.00		
合 計	作業能力：1.00m2				9,000.00	9,000.00		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舎居室内装改修工事

番号：14  
 名称：既存建具調整 2枚引違い襖戸 1,700×1,815 1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
既存建具調整		箇所	1.000	1.000	24,000.00	24,000.00		
合 計	作業能力：1.00箇所				24,000.00	24,000.00		

番号：15  
 名称：既存建具調整 4枚引違い襖戸 3,400×1,815 1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
既存建具調整		箇所	1.000	1.000	48,000.00	48,000.00		
合 計	作業能力：1.00箇所				48,000.00	48,000.00		

番号：16  
 名称：既存壁下地調整 モルタル面・プaster塗面 RB種 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
既存壁下地調整		m2	5.700	0.720	420.00	1,723.68		
塗装工		人	1.000	1.000	31,820.00	31,820.00		
合 計	作業能力：1.00式				33,500.00	33,543.68		

番号：17  
 名称：既存壁EP-G塗 モルタル面・プaster塗面 工程B種 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
既存壁EP-G塗		m2	5.700	1.180	1,095.00	7,364.97		
塗装工		人	1.000	1.000	31,820.00	31,820.00		
合 計	作業能力：1.00式				39,200.00	39,184.97		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

番号：18

名称：断熱性床下地材（床ネダフォーム） 洋室用 606×909 桧木#303 1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	乗率	単価	金額	摘要	備考
断熱性床下地材（床ネダフォーム）		m <sup>2</sup>	1.000	1.000	16,000.00	16,000.00		
合計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>				16,000.00	16,000.00		

番号：19

名称：床下地張り 厚12mm ラワン合板(1類) 完全耐水ベニヤ 1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	乗率	単価	金額	摘要	備考
床下地張り		m <sup>2</sup>	1.000	1.010	2,710.00	2,737.10		
合計						2,737.10		
	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			1.300	2,737.10	3,558.23	3,560.00	

番号：20

名称：複合フローリング 床 厚12mm 捨貼り用 1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	乗率	単価	金額	摘要	備考
フローリングボード	厚12mm 巾=90mm 捨貼用	m <sup>2</sup>	1.050	1.000	2,520.00	2,646.00		
くぎ		kg	0.110	1.000	400.00	44.00		
内装工		人	0.130	1.150	30,400.00	4,544.80		
普通作業員		人	0.018	1.150	24,890.00	515.22		
その他		%	19.000	1.000	7,750.02	1,472.50		
合計						9,222.52		
	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			1.300	9,222.52	11,989.28	12,000.00	

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

番号：21

名称：複合フローリング

床 厚15mm 直張り用

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
フローリングボード	厚15mm 巾=90mm 捨貼用	m <sup>2</sup>	1.050	1.000	5,960.00	6,258.00		
内装工		人	0.130	1.150	30,400.00	4,544.80		
普通作業員		人	0.018	1.150	24,890.00	515.22		
その他		%	19.000	1.000	11,318.02	2,150.42		
合 計						13,468.44		
	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			1.300	13,468.44	17,508.97	17,500.00	

番号：22

名称：敷居（木製）

米つが 90×40

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷居（木製）		m	1.000	1.010	3,220.00	3,252.20		
合 計	作業能力：1.00m				3,250.00	3,252.20		

番号：23

名称：巾木

MDF巾木 H=50

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
巾木		m	1.000	1.000	2,640.00	2,640.00		
合 計	作業能力：1.00m				2,640.00	2,640.00		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

番号：24

名称：木製床組 根太：米つが 45×30～45 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製床組		m2	1.000	1.010	5,950.00	6,009.50		
合 計						6,009.50		
	作業能力：1.00m2			1.300	6,009.50	7,812.35	7,810.00	

番号：25

名称：床見切 直貼りフローリング用 SUS製 HL 50×15 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
床見切		本	1.000	1.000	14,800.00	14,800.00		
合 計						14,800.00		
	作業能力：1.00本				14,800.00	14,800.00		

番号：26

名称：壁紙下地調整 モルタル面・プラスター塗面 RB種 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
壁紙下地調整		m2	1.000	0.720	420.00	302.40		
合 計						302.40		
	作業能力：1.00m2				300.00	302.40		

番号：27

名称：壁紙下地調整 プリント合板面・セメント板面 RB種 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
壁紙下地調整		m2	1.000	1.370	235.00	321.95		
合 計						321.95		
	作業能力：1.00m2			1.300	321.95	418.54	420.00	

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

番号：28

名称：壁紙張り

無機質製 準不燃

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
壁紙	無機質系 準不燃	m <sup>2</sup>	1.050	1.000	260.00	273.00		
接着剤	壁紙用	kg	0.180	1.000	374.00	67.32		
内装工		人	0.025	1.150	30,400.00	874.00		
その他		%	19.000	1.000	1,214.32	230.72		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>				1,450.00	1,445.04		

番号：29

名称：天井ボード張り

GB-R 厚9.5mm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
天井ボード張り		m <sup>2</sup>	1.000	1.010	970.00	979.70		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>				980.00	979.70		

番号：30

名称：天井壁紙張り

無機質製 不燃

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
壁紙	無機質系 不燃	m <sup>2</sup>	1.050	1.000	480.00	504.00		
接着剤	壁紙用	kg	0.180	1.000	374.00	67.32		
内装工		人	0.028	1.150	30,400.00	978.88		
その他		%	19.000	1.000	1,550.20	294.54		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>				1,840.00	1,844.74		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

番号：31  
 名称：天井壁紙素地ごしらえ      せっこうボード面      1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
せっこうボード用目地処理剤	ジョイントコンパウンド	kg	0.020	1.000	140.00	2.80		
研磨紙	P120~220	枚	0.030	1.000	40.00	1.20		
内装工		人	0.004	1.150	30,400.00	139.84		
その他		%	19.000	1.000	143.84	27.33		
合 計	作業能力：1.00m2				170.00	171.17		

番号：32  
 名称：天井グラスウール      24kg/m3 厚100mm      1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラスウール敷込み	天井 厚100mm 密度24kg/m3	m2	1.000	1.010	1,640.00	1,656.40		
合 計						1,656.40		
	作業能力：1.00m2			1.300	1,656.40	2,153.32	2,150.00	

番号：33  
 名称：キッチン・コンロ台取外し・再取付      1,800×550      1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
キッチン・コンロ台取外し・再取付		箇所	1.000	1.000	48,000.00	48,000.00		
合 計	作業能力：1.00箇所				48,000.00	48,000.00		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

番号：34  
 名称：浴室排水溝 SUS製 230角 厚2mm 1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
浴室排水溝		箇所	1.000	1.000	26,700.00	26,700.00		
合 計	作業能力：1.00箇所				26,700.00	26,700.00		

番号：35  
 名称：畳撤去 厚45mm 835×1,700 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.030	1.000	24,890.00	746.70		
その他		%	25.000	1.000	746.70	186.68		
合 計	作業能力：1.00枚				930.00	933.38		

番号：36  
 名称：畳撤去 厚45mm 840×1,740 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.030	1.000	24,890.00	746.70		
その他		%	25.000	1.000	746.70	186.68		
合 計	作業能力：1.00枚				930.00	933.38		

番号：37  
 名称：畳撤去 厚45mm 840×870 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.030	1.000	24,890.00	746.70		
その他		%	25.000	1.000	746.70	186.68		
合 計	作業能力：1.00枚				930.00	933.38		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舎居室内装改修工事

番号：38  
 名称：畳撤去 厚55mm 835×1,700 1枚当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	乗率	単価	金額	摘要	備考
普通作業員		人	0.030	1.000	24,890.00	746.70		
その他		%	25.000	1.000	746.70	186.68		
合計	作業能力：1.00枚				930.00	933.38		

番号：39  
 名称：畳撤去 厚55mm 840×1,740 1枚当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	乗率	単価	金額	摘要	備考
普通作業員		人	0.030	1.000	24,890.00	746.70		
その他		%	25.000	1.000	746.70	186.68		
合計	作業能力：1.00枚				930.00	933.38		

番号：40  
 名称：畳撤去 厚55mm 840×870 1枚当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	乗率	単価	金額	摘要	備考
普通作業員		人	0.030	1.000	24,890.00	746.70		
その他		%	25.000	1.000	746.70	186.68		
合計	作業能力：1.00枚				930.00	933.38		

番号：41  
 名称：畳積込 厚45mm 835×1,700 1枚当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	乗率	単価	金額	摘要	備考
畳積込		枚	1.000	1.000	800.00	800.00		
合計	作業能力：1.00枚				800.00	800.00		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舎居室内装改修工事

番号：42  
 名称：畳積込 厚45mm 840×1,740 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
畳積込		枚	1.000	1.000	800.00	800.00		
合 計	作業能力：1.00枚				800.00	800.00		

番号：43  
 名称：畳積込 厚45mm 840×870 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
畳積込		枚	1.000	1.000	800.00	800.00		
合 計	作業能力：1.00枚				800.00	800.00		

番号：44  
 名称：畳積込 厚55mm 835×1,700 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
畳積込		枚	1.000	1.000	800.00	800.00		
合 計	作業能力：1.00枚				800.00	800.00		

番号：45  
 名称：畳積込 厚55mm 840×1,740 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
畳積込		枚	1.000	1.000	800.00	800.00		
合 計	作業能力：1.00枚				800.00	800.00		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舎居室内装改修工事

番号：46

名称：畳積込 厚55mm 840×870 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
畳積込		枚	1.000	1.000	800.00	800.00		
合 計	作業能力：1.00枚				800.00	800.00		

番号：47

名称：畳運搬 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
畳運搬		式	1.000	1.000	16,500.00	16,500.00		
合 計	作業能力：1.00式				16,500.00	16,500.00		

番号：48

名称：畳処分 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
畳処分		式	1.000	1.000	99,000.00	99,000.00		
合 計	作業能力：1.00式				99,000.00	99,000.00		

番号：49

名称：床縁甲板撤去 厚12mm 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	1.320	1.000	24,890.00	32,854.80		
その他		%	25.000	1.000	32,854.80	8,213.70		
合 計	作業能力：1.00式				41,100.00	41,068.50		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

番号：50

名称：木製床組撤去 H=140 1式当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	乗率	単価	金額	摘要	備考
普通作業員		人	1.330	1.000	24,890.00	33,103.70		
その他		%	25.000	1.000	33,103.70	8,275.93		
合計	作業能力：1.00式				41,400.00	41,379.63		

番号：51

名称：断熱性床下地材撤去 和室用 厚80mm 1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	乗率	単価	金額	摘要	備考
断熱性床下地材撤去		m <sup>2</sup>	1.000	1.000	800.00	800.00		
合計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>				800.00	800.00		

番号：52

名称：床モルタルダンゴ撤去 厚15mm 断熱性床下地材下 1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	乗率	単価	金額	摘要	備考
床モルタルダンゴ撤去		m <sup>2</sup>	1.000	1.000	1,200.00	1,200.00		
合計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>				1,200.00	1,200.00		

番号：53

名称：ビニル床シート撤去 厚2mm 1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	乗率	単価	金額	摘要	備考
ビニル床シート撤去		m <sup>2</sup>	1.000	1.000	2,120.00	2,120.00		
合計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>				2,120.00	2,120.00		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

番号：54  
 名称：敷居撤去 木製 米柵 90×40-1,700 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.035	1.000	24,890.00	871.15		
その他		%	25.000	1.000	871.15	217.79		
合 計	作業能力：1.00本				1,090.00	1,088.94		

番号：55  
 名称：敷居撤去 木製 米柵 90×40-3,400 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.035	1.000	24,890.00	871.15		
その他		%	25.000	1.000	871.15	217.79		
合 計	作業能力：1.00本				1,090.00	1,088.94		

番号：56  
 名称：壁紙撤去 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.030	1.000	24,890.00	746.70		
その他		%	25.000	1.000	746.70	186.68		
合 計	作業能力：1.00m2				930.00	933.38		

番号：57  
 名称：天井GB撤去 厚9mm 目透し 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
天井GB撤去		m2	1.000	1.000	1,700.00	1,700.00		
合 計	作業能力：1.00m2				1,700.00	1,700.00		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

番号：58

名称：天井下地撤去		木下地		1m2当り					
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考	
普通作業員		人	0.030	1.000	24,890.00	746.70			
その他		%	25.000	1.000	746.70	186.68			
合 計						933.38			
	作業能力：1.00m2			1.300	933.38	1,213.39	1,210.00		

番号：59

名称：発生材集積・積込		木材・内装材・金属類		1m3当り					
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考	
普通作業員		人	0.200	1.000	24,890.00	4,978.00			
その他		%	25.000	1.000	4,978.00	1,244.50			
合 計						6,222.50			
	作業能力：1.00m3				6,220.00	6,222.50			

番号：60

名称：発生材集積・積込		床ビニルシート・天井GB		1式当り					
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考	
発生材集積・積込		式	1.000	1.000	25,500.00	25,500.00			
合 計						25,500.00			
	作業能力：1.00式				25,500.00	25,500.00			

番号：61

名称：発生材運搬		木材・内装材・金属類		1式当り					
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考	
発生材運搬		式	1.000	1.000	50,000.00	50,000.00			
合 計						50,000.00			
	作業能力：1.00式				50,000.00	50,000.00			

番号：62  
 名称：発生材運搬 床ビニルシート・天井GB 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生材運搬		式	1.000	1.000	25,500.00	25,500.00		
合 計	作業能力：1.00式				25,500.00	25,500.00		

番号：63  
 名称：発生材処分 木材・内装材・金属類 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生材処分		式	1.000	1.000	150,000.00	150,000.00		
合 計	作業能力：1.00式				150,000.00	150,000.00		

番号：64  
 名称：発生材処分 床ビニルシート・天井GB 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生材処分		式	1.000	1.000	255,000.00	255,000.00		
合 計	作業能力：1.00式				255,000.00	255,000.00		

番号：65  
 名称：書類作成等 関係法令書類、作業記録等 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
書類作成等		式	1.000	1.000	85,000.00	85,000.00		
合 計	作業能力：1.00式				85,000.00	85,000.00		

番号：66  
 名称：保護具等 保護服、靴カバー、手袋、防塵マスク等 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
保護具等		式	1.000	1.000	76,500.00	76,500.00		
合 計	作業能力：1.00式				76,500.00	76,500.00		

番号：67  
 名称：丸型引掛けローゼット撤去 1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.054	0.300	28,660.00	464.29		
その他		%	25.000	1.000	464.29	116.07		
合 計	作業能力：1.00個				580.00	580.36		

番号：68  
 名称：丸型引掛けローゼット 1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸型引掛けローゼット		個	1.000	1.000	590.00	590.00		
雑材料		式	1.000	0.020	590.00	11.80		
電工		人	0.054	1.200	28,660.00	1,857.17		
その他		%	25.000	1.000	1,857.17	464.29		
合 計	作業能力：1.00個				2,920.00	2,923.26		

番号：69  
 名称：スイッチ+コンセント撤去 1P15A×2+2P15A×2 1個当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	乗率	単価	金額	摘要	備考
電工		人	0.162	0.300	28,660.00	1,392.88		
その他		%	25.000	1.000	1,392.88	348.22		
合計	作業能力：1.00個				1,740.00	1,741.10		

番号：70  
 名称：スイッチ+コンセント 1P15A×2+2P15A×2 1個当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	乗率	単価	金額	摘要	備考
ダンブラスイッチ	1P15A	個	2.000	1.000	207.00	414.00		
プレート	2連用	個	1.000	1.000	199.00	199.00		
取付枠		個	1.000	1.000	41.00	41.00		
コンセント	連用形2P15A	個	2.000	1.000	148.00	296.00		
雑材料		式	1.000	0.020	950.00	19.00		
電工		人	0.162	1.200	28,660.00	5,571.50		
その他		%	25.000	1.000	5,571.50	1,392.88		
合計	作業能力：1.00個				7,930.00	7,933.38		

番号：71  
 名称：600V絶縁ケーブル ころがし配線 EM-EEF 1.6mm-2C 1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	乗率	単価	金額	摘要	備考
600V絶縁ケーブル		式	1.000	1.170	390.00	456.30		
合計	作業能力：1.00m				460.00	456.30		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

番号：72

名称：照明器具取外 LSS9-2-15 L=630相当 1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.117	0.400	28,660.00	1,341.29		
その他		%	25.000	1.000	1,341.29	335.32		
合 計	作業能力：1.00台				1,680.00	1,676.61		

番号：73

名称：照明器具再取付 LSS9-2-15 L=630相当 1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.117	1.200	28,660.00	4,023.86		
その他		%	25.000	1.000	4,023.86	1,005.97		
合 計	作業能力：1.00台				5,030.00	5,029.83		

番号：74

名称：照明器具取外 FCL32W+30W φ550相当 1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.144	0.400	28,660.00	1,650.82		
その他		%	25.000	1.000	1,650.82	412.70		
合 計	作業能力：1.00台				2,060.00	2,063.52		

番号：75

名称：照明器具再取付 FCL32W+30W φ550相当 1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.144	1.200	28,660.00	4,952.45		
その他		%	25.000	1.000	4,952.45	1,238.11		
合 計	作業能力：1.00台				6,190.00	6,190.56		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

番号：76

名称：コンセント撤去

2P15A×2

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.081	0.300	28,660.00	696.44		
その他		%	25.000	1.000	696.44	174.11		
合 計	作業能力：1.00個				870.00	870.55		

番号：77

名称：コンセント取付

2P15A×2（一体型）

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンセント	連携用2P15A×2（一体型）	個	1.000	1.000	236.00	236.00		
プレート	連用形1連用	個	1.000	1.000	99.00	99.00		
雑材料		式	1.000	0.020	335.00	6.70		
電工		人	0.054	1.200	28,660.00	1,857.17		
その他		%	25.000	1.000	1,857.17	464.29		
合 計	作業能力：1.00個				2,660.00	2,663.16		

番号：78

名称：コンセント取外

2P15A×2

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.081	0.400	28,660.00	928.58		
その他		%	25.000	1.000	928.58	232.15		
合 計	作業能力：1.00個				1,160.00	1,160.73		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

番号：79

名称：コンセント再取付

2P15A×2

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.081	1.200	28,660.00	2,785.75		
その他		%	25.000	1.000	2,785.75	696.44		
合 計	作業能力：1.00個				3,480.00	3,482.19		

番号：80

名称：コンセント取外

2P15A×1 ET付

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.067	0.400	28,660.00	768.09		
その他		%	25.000	1.000	768.09	192.02		
合 計	作業能力：1.00個				960.00	960.11		

番号：81

名称：コンセント再取付

2P15A×1 ET付

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.067	1.200	28,660.00	2,304.26		
その他		%	25.000	1.000	2,304.26	576.07		
合 計	作業能力：1.00個				2,880.00	2,880.33		

番号：82

名称：テレビ整合器取外

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.130	0.400	28,660.00	1,490.32		
その他		%	23.000	1.000	1,490.32	342.77		
合 計	作業能力：1.00個				1,830.00	1,833.09		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港 太閤山宿舍居室内装改修工事

番号：83

名称：テレビ整合器再取付

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.130	1.200	28,660.00	4,470.96		
その他		%	23.000	1.000	4,470.96	1,028.32		
合 計	作業能力：1.00個				5,500.00	5,499.28		

番号：84

名称：住宅用煙感知器取外

電池式

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.159	0.400	28,660.00	1,822.78		
その他		%	23.000	1.000	1,822.78	419.24		
合 計	作業能力：1.00個				2,240.00	2,242.02		

番号：85

名称：住宅用煙感知器再取付

電池式

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.159	1.200	28,660.00	5,468.33		
その他		%	23.000	1.000	5,468.33	1,257.72		
合 計	作業能力：1.00個				6,730.00	6,726.05		