

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 輪島港

件名 輪島港・飯田港施工管理用設備工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 輪島港・飯田港施工管理用設備工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	11,049,981	
CCTV設備【輪島港施工管理用設備】	1式	5,314,125	
機器製作設置工	1式	5,307,470	
CCTV設備工	1式	5,307,470	管理用カメラ据付 1.00台、管理用カメラ調整 1.00台、ウォッシュ装置据付 1.00台、ウォッシュ装置調整 1.00台、変換器盤据付 1.00面、変換器盤調整 1.00面、機側盤据付 1.00面、機側盤調整 1.00面、非常用発電機据付 1.00台、非常用発電機調整 1.00台、プルボックス据付 5.00個、プルボックス 5.00個、電力量計盤取付 1.00個、カメラ、変換器盤、ウォッシュ装置架台 1.00基、機側盤、電力量計盤架台 1.00基、非常用発電機架台 1.00基、ゴム板 1.00式、L2スイッチ据付 1.00台、L2スイッチ調整 1.00台、デコーダ据付 1.00台、デコーダ調整 1.00台、映像記録装置据付 1.00台、映像記録装置調整 1.00台、映像分配器3据付 1.00台、映像分配器3調整 1.00台、ダウンコンバータ据付 1.00台、ダウンコンバータ調整 1.00台、TV変調器据付 1.00台、TV変調器調整 1.00台、液晶モニタ据付 1.00台、液晶モニタ調整 1.00台、デコーダ据付 1.00台、デコーダ調整 1.00台、デコーダ据付 1.00台、デコーダ調整 1.00台、映像合成装置据付 1.00台、映像合成装置調整 1.00台、システム・インテグレーション 1.00式、厚鋼電線管敷設 10.00m、厚鋼電線管敷設 84.00m、厚鋼電線管敷設 6.00m、各種配管材料費 1.00式、配管付属品 1.00式、低圧電力用ケーブル配線 6.00m、低圧電力用ケーブル配線 4.00m、低圧電力用ケーブル配線 79.00m、低圧電力用ケーブル配線 1.00m、低圧電力用ケーブル配線 7.00m、低圧電力用ケーブル配線 23.00m、低圧電力用ケーブル配線 4.00m、低圧電力用ケーブル配線 1.00m、絶縁電線配線 89.00m、絶縁電線配線 25.00m、制御用ケーブル配線 2.00m、制御用ケーブル配線 3.00m、制御用ケーブル配線 1.00m、制御用ケーブル配線 3.00m、制御用ケーブル配線 2.00m、同軸ケーブル敷設 3.00m、光ケーブル配線 80.00m、各種配線材料費 1.00式、映像用ケーブル配線 6.00m、各種配線材料費 1.00式、制御用ケーブル(接続端子) 2.00箇所、制御用ケーブル(接続端子) 4.00箇所、同軸ケーブル 2.00箇所、光ケーブル成端接続 2.00箇所、光ケーブル伝送損失試験 3.00方向、光ケーブル接続損失試験 3.00対向、光ケーブル配線付属品据付 2.00個、光ケーブル配線付属品材料費 1.00式
撤去工	1式	6,655	
CCTV設備工	1式	6,655	液晶モニタ撤去 1.00式
CCTV設備【飯田港施工管理用設備】	1式	5,735,856	
機器製作設置工			

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 輪島港・飯田港施工管理用設備工事

名称	数量	金額	内訳
機器間接費	1式	9,552,666	
直接工事費	1式	11,049,981	
間接工事費	1式	3,582,000	
共通仮設費(計)	1式	795,000	
共通仮設費(率)	1式	579,000	
現場環境改善費	1式	216,000	
現場管理費	1式	2,787,000	
工事原価	1式	24,184,647	
一般管理費等	1式	4,875,280	
契約保証費	1式	9,673	
機器単体費	1式	117,260,400	
工事価格	1式	146,330,000	
予定工事価格	1式	146,330,000	