名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					2,930,334	
間接工事費	254,059＋1,673,716				1,927,775	
共通仮設費	2,930,334×8.67%				254,059	
現場管理費	3,184,393×52.56%（52.04%×1.01）				1,673,716	
工事原価	2,930,334＋1,927,775				4,858,109	
一般管理費等	4,858,109×17.24%-7,589				829,948	
契約保証費	4,858,109×0.04%				1,943	
工事価格	4,858,109＋829,948＋1,943				5,690,000	
消費税等相当額	5,690,000×　10.00　%				569,000	
請負工事費	5,690,000＋569,000				6,259,000	

積算内訳書

令和8年度　金沢第一宿舎屋上防水改修工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
直接工事費					2,930,334		
改修工事					2,930,334		
建築工事					2,930,334		
直接仮設工事					526,128		
墨出し					21,172		
1　墨出し	屋上防水改修	㎡	160.40	132	21,172		
養生					12,671		
2　養生	屋上防水改修	㎡	160.40	79	12,671		
整理清掃後片付け					43,789		
3　整理清掃後片付け	屋上防水改修	㎡	160.40	273	43,789		
枠組本足場					182,240		
4　枠組本足場	手すり先行方式、高さ12m未満、建地幅600mm	㎡	68.00	2,680	182,240		
仮設材運搬費					22,440		
5　仮設材運搬費	枠組本足場、手すり先行方式	㎡	68.00	330	22,440		
災害防止ネット					79,016		
6　災害防止ネット	グリーンネット	㎡	68.00	1,162	79,016		
墜落災害防止処理					164,800		
7　墜落災害防止処理		m	41.20	4,000	164,800		

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
防水改修工事					2,404,206		
アルミ笠木（金物）撤去					119,592		
8　アルミ笠木（金物）撤去	パラペット軒先	m	45.30	2,640	119,592		
下地掃除					42,672		
9　下地掃除		㎡	177.80	240	42,672		
合成高分子系ルーフィングシート防水					1,569,974		
10　合成高分子系ルーフィングシート防水	S4S工法、t=1.5 材料費含む	㎡	177.80	8,830	1,569,974		
塩ビ鋼板取付					503,144		
11　塩ビ鋼板取付	パラペット軒先 10×50×80 材料費含む	m	54.50	3,680	200,560		
12　塩ビ鋼板取付	パラペット入隅 70×30シート付き 材料費含む	m	71.70	4,080	292,536		
13　塩ビ鋼板取付	パラペット端部 50×10 材料費含む	m	0.30	3,440	1,032		
14　塩ビ鋼板取付	パラペット縦入隅 60×60 材料費含む	m	2.30	3,920	9,016		
丸環廻り処理					19,200		
15　丸環廻り処理	塩ビ鋼板処理、シーリング処理	ヶ所	2.00	9,600	19,200		
既設ドレーン撤去、既設ゴムシート撤去、新設ドレーン取付					19,200		
16　既設ドレーン撤去、既設ゴムシート撤去、新設ドレーン取付	材料費含む	ヶ所	1.00	19,200	19,200		
アンテナ台プレート周囲シーリング打ち替え					3,840		
17　アンテナ台プレート周囲シーリング打ち替え		m	1.60	2,400	3,840		
荷揚げ場重量					76,800		

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
18　荷揚げ場重量		回	2.00	38,400	76,800		
荷揚げ費					49,784		
19　荷揚げ費		㎡	177.80	280	49,784		

代価表番号：1
代価表名称：墨出し（屋上防水改修）　　1㎡当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	0.002	32,230.00	74	×1.15	執務並行改修補正
普通作業員		人	0.001	27,540.00	31	×1.15	執務並行改修補正
その他	(労)×26%	式	1.00	105.00	27		
合　　計	作業能力：1.00㎡				132		

代価表番号：2
代価表名称：養生（屋上防水改修）　　1㎡当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	0.002	27,540.00	63	×1.15	執務並行改修補正
その他	(労)×26%	式	1.00	63.00	16		
合　　計	作業能力：1.00㎡				79		

代価表番号：3
代価表名称：整理清掃後片付け（屋上防水改修）

1㎡当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
軽作業員		人	0.009	21,010.00	217	×1.15	執務並行改修補正
その他	(労)×26%	式	1.00	217.00	56		
合　計	作業能力：1.00㎡				273		

代価表番号：4
代価表名称：枠組本足場（手すり先行方式、高さ12m未満、建地幅600mm）

1㎡当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
建枠	600×1700mm	枚	0.38	199.50	76	×1.01	週休二日補正
板付布枠	500×1800mm	枚	0.32	240.00	77	×1.01	週休二日補正
筋違	1200×1800mm	本	0.32	67.50	21	×1.01	週休二日補正
合板足場板	240×4,000mm	枚	0.05	352.50	17	×1.01	週休二日補正
ジャッキベース	ストローク250mm	本	0.12	94.50	11	×1.01	週休二日補正
壁つなぎ	L=600程度	個	0.03	181.50	5	×1.01	週休二日補正
先行手すり枠		枚	0.36	483.50	175	×1.01	週休二日補正
つま先板（幅木）		枚	0.68	436.50	299	×1.01	週休二日補正
手すり		本	0.36	57.50	20	×1.01	週休二日補正
修理費	(仮設資材賃料)×5%	式	1.00	701.00	35		
とび工		人	0.04	33,560.00	1,543	×1.15	執務並行改修補正
その他	(労)×26%	式	1.00	1,543.00	401		
合　計	作業能力：1.00㎡				2,680		

代価表番号：5
代価表名称：仮設材運搬費（枠組本足場、手すり先行方式）　　100㎡当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
トラック運転	4t積	日	0.70	47,143.00	33,000		
合　計	作業能力：1.00㎡			330.00	33,000		

代価表番号：6
代価表名称：災害防止ネット（グリーンネット）　　1㎡当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
安全ネット	15mm目防災タイプ	㎡	1.20	36.00	43	×1.01	週休二日補正
修理費	(仮設資材賃料)×5%	式	1.00	43.00	2		
とび工		人	0.023	33,560.00	887	×1.15	執務並行改修補正
その他	(労)×26%	式	1.00	887.00	230		
合　計	作業能力：1.00㎡				1,162		

代価表番号：7
代価表名称：墜落災害防止処理　　1m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
墜落災害防止処理		m	1.00	4,000.00	4,000		
合　計	作業能力：1.00m				4,000		

代価表番号：8
代価表名称：アルミ笠木（金物）撤去（パラペット軒先）　　1m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
アルミ笠木（金物）撤去		m	1.00	2,640.00	2,640		
合　計	作業能力：1.00m				2,640		

代価表番号：9
代価表名称：下地清掃

1㎡当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
下地清掃		㎡	1.00	240.00	240		
合　　計	作業能力：1.00㎡				240		

代価表番号：10
代価表名称：合成高分子系ルーフィングシート防水

1㎡当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
合成高分子系ルーフィングシート防水	S4S工法、t=1.5 材料費含む	㎡	1.00	8,830.00	8,830		
合　　計	作業能力：1.00㎡				8,830		

代価表番号：11
代価表名称：塩ビ鋼板取付（パラペット軒先）

1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
塩ビ鋼板取付	パラペット軒先 10×50×80 材料費含む	m	1.00	3,680.00	3,680		
合　　計	作業能力：1.00m				3,680		

代価表番号：12
代価表名称：塩ビ鋼板取付（パラペット入隅）

1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
塩ビ鋼板取付	パラペット入隅 70×30シート付き 材料費含む	m	1.00	4,080.00	4,080		
合　　計	作業能力：1.00m				4,080		

代価表番号：13
代価表名称：塩ビ鋼板取付（パラペット端部）

1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
塩ビ鋼板取付	パラペット端部 50×10 材料費含む	m	1.00	3,440.00	3,440		
合　　計	作業能力：1.00m				3,440		

代価表番号：14
代価表名称：塩ビ鋼板取付（パラペット縦入隅）

1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
塩ビ鋼板取付	パラペット縦入隅 60×60 材料費含む	m	1.00	3,920.00	3,920		
合　　計	作業能力：1.00m				3,920		

代価表番号：15
代価表名称：丸環廻り処理（塩ビ鋼板+シーリング処理）

1ヶ所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
丸環廻り処理		ヶ所	1.00	9,600.00	9,600		
合　　計	作業能力：1.00ヶ所				9,600		

代価表番号：16
代価表名称：既設ドレーン撤去、既設ゴムシート撤去、新設ドレーン取付

1ヶ所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
既設ドレーン撤去、既設ゴムシート撤去、新設ドレーン取付	材料費含む	ヶ所	1.00	19,200.00	19,200		
合　　計	作業能力：1.00ヶ所				19,200		

代価表番号：17
代価表名称：アンテナ台プレート周囲シーリング打ち替え　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アンテナ台プレート周囲シーリング打ち替え		m	1.00	2,400.00	2,400		
合　　計	作業能力：1.00m				2,400		

代価表番号：18
代価表名称：荷揚げ楊重量　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
荷揚げ楊重量		回	1.00	38,400.00	38,400		
合　　計	作業能力：1.00回				38,400		

代価表番号：19
代価表名称：荷揚げ費　　1㎡当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
荷揚げ費		㎡	1.00	280.00	280		
合　　計	作業能力：1.00㎡				280		