総括表

令和8年度 伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)舗装工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					31,156,100	
間接工事費	2,956,633 ＋ 8,766,972				11,723,605	
共通仮設費（計）	120,000 ＋ 2,517,412 ＋ 319,221				2,956,633	
共通仮設費（積上）					120,000	
共通仮設費（率）	31,156,100 × 8.08% ((5.92% ×1.00 ＋2.00%) × 1.02)				2,517,412	
現場環境改善費	30,992,400 × 1.03%				319,221	
現場管理費	34,112,733 × 25.70% ((23.45% ＋1.50%) × 1.03)				8,766,972	
工事原価	31,156,100 ＋ 11,723,605				42,879,705	
一般管理費等	42,879,705 × 20.26% (20.26% × 1.00) － 4,284				8,683,144	
契約保証費	42,879,705 × 0.04%				17,151	
工事価格	42,879,705 ＋ 8,683,144 ＋ 17,151				51,580,000	
消費税等相当額	51,580,000 × 10.00%				5,158,000	
請負工事費	51,580,000 ＋ 5,158,000				56,738,000	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					31,156,100	
岸壁					31,156,100	
構造物撤去工					2,771,731	
取壊し工					1,286,125	
アスファルト舗装版撤去					950,029	
1 舗装版破砕	アスファルトt=5cm	m２	1,467.00	647.6	950,029	
アスファルト殻運搬					200,896	
2 アスファルト殻運搬		m３	73.00	2,752	200,896	
アスファルト殻処分					135,200	
3 アスファルト殻処分費		t	169.00	800	135,200	
撤去工					1,485,606	
路盤撤去					155,142	
4 路盤撤去	路盤M-40	m３	390.00	397.8	155,142	
路盤材運搬					126,762	
5 路盤材運搬	施工場所～土砂・路盤材仮置場所	m３	171.00	741.3	126,762	
大型土のう撤去					25,277	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
6 大型土のう撤去		袋	23.00	1,099	25,277	
土砂等運搬					14,826	
7 土砂運搬	施工場所～土砂・路盤材仮置場所	m３	20.00	741.3	14,826	
防音パネル撤去					316,848	
8 防音パネル撤去		m	82.00	3,864	316,848	
仮設給水管切断撤去					54,180	
9 鋼管切断(Φ100)		口	33.00	1,548	51,084	
10 鋼管切断(Φ80)		口	2.00	1,548	3,096	
現場発生品運搬					774,571	
11 防音パネル・仮設給水管積込･荷卸		t	34.00	11,250	382,500	
12 防音パネル・仮設給水管運搬	施工場所～発生品仮置場所	t	34.00	11,130	378,420	
13 廃プラ積込･荷卸		t	1.00	10,610	10,610	
14 廃プラ運搬	施工場所～処分場	t	1.00	3,041	3,041	
廃プラ処分					18,000	
15 廃プラ処分費		m３	1.00	18,000	18,000	
舗装工					27,998,148	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
舗装工					27,998,148	
不陸整正（エプロン部）					91,191	
16 不陸整正	エプロン部	m2	807.00	113	91,191	
コンクリート舗装（エプロン部）					14,304,593	
17 鋼製型枠設置撤去		m	81.00	1,877	152,037	
18 軌条設置撤去		m	161.00	1,064	171,304	
19 簡易機械舗設(エプロン部)	曲げ4.5-2.5-40 t=35cm	m2	807.00	16,645	13,432,515	
20 養生工	練炭	m3	283.00	1,939	548,737	
縦施工目地（エプロン部）					704,476	
21 縦施工目地	t=35cm 6.83mスパン ①	m	34.00	8,738	297,092	
22 縦施工目地	t=35cm 7.54mスパン ③	m	38.00	8,698	330,524	
23 縦施工目地	t=35cm 8.83mスパン ⑤	m	9.00	8,540	76,860	
横収縮目地（エプロン部）					794,444	
24 横収縮目地	t=35cm 5.5mスパン ①	m	22.00	7,490	164,780	
25 横収縮目地	t=35cm 5mスパン ①	m	20.00	7,352	147,040	
26 横収縮目地	t=35cm 5.5mスパン ④	m	6.00	3,674	22,044	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
27 横収縮目地	t=35cm 5mスパン ④	m	5.00	3,940	19,700	
28 横収縮目地	t=35cm 5mスパン ⑤	m	60.00	7,348	440,880	
隣接目地（エプロン部）					289,562	
29 隣接目地	t=20mm ①	m	82.00	3,182	260,924	
30 隣接目地	t=20mm ④	m	9.00	3,182	28,638	
不陸整正（野積場）					74,580	
31 不陸整正	野積場	m2	660.00	113	74,580	
コンクリート舗装（野積場）					7,554,848	
32 鋼製型枠設置撤去		m	160.00	1,877	300,320	
33 軌条設置撤去		m	240.00	1,064	255,360	
34 簡易機械舗設(野積場)	曲げ4.5-2.5-40 t=20cm	m2	660.00	10,217	6,743,220	
35 養生工	練炭	m3	132.00	1,939	255,948	
縦施工目地（野積場）					691,162	
36 縦施工目地	t=20cm 6.83mスパン ②	m	34.00	8,659	294,406	
37 縦施工目地	t=20cm 7.54mスパン ④	m	38.00	8,622	327,636	
38 縦施工目地	t=20cm 8.15mスパン ⑥	m	8.00	8,640	69,120	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
横収縮目地（野積場）					651,630	
39 横収縮目地	t=20cm 4.11mスパン ②	m	41.00	7,523	308,443	
40 横収縮目地	t=20cm 4.11mスパン ②	m	41.00	7,523	308,443	
41 横収縮目地	t=20cm 4.11mスパン ③	m	8.00	4,343	34,744	
隣接目地（野積場）					447,498	
42 隣接目地	t=20mm ②	m	72.00	2,250	162,000	
43 隣接目地	t=20mm ③	m	8.00	2,250	18,000	
44 隣接目地	t=20mm ⑤	m	9.00	2,702	24,318	
45 隣接目地	t=20mm ⑥	m	82.00	2,702	221,564	
46 隣接目地	t=20mm ⑦	m	8.00	2,702	21,616	
アスファルト舗装（擦付部）					2,022,846	
47 路面切削	コンクリート舗装 t=5cm	m2	115.00	596	68,540	
48 コンクリート殻運搬		m3	3.00	2,073	6,219	
49 不陸整正	擦付部	m2	470.00	113	53,110	
50 アスファルト舗装（擦付部）	再生密粒度13 t=5cm	m2	585.00	2,964	1,733,940	
51 プライムコート	PK-3	m2	585.00	165	96,525	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
52 車止取付	H100×W160×L600	m	9.00	7,168	64,512	
コンクリート擁壁					360,818	
53 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	Φ16×100L	孔	146.00	750.3	109,543	
54 ケミカルアンカー材料費		式	1.00	34,456	34,456	
55 鉄筋加工組立		kg	78.00	203	15,834	
56 木製型枠組立組外		m2	15.00	11,476	172,140	
57 コンクリート打設		m3	1.00	26,906	26,906	
58 養生工	練炭	m3	1.00	1,939	1,939	
殻処分					10,500	
59 コンクリート殻処分費	有筋	t	7.00	1,500	10,500	
仮設工					386,221	
安全対策					386,221	
交通誘導警備員					386,221	
60 交通誘導整理		式	1.00	386,221	386,221	
共通仮設費(積上)					120,000	
共通仮設					120,000	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
共通仮設費					120,000	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
61 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

番号：1
名称：舗装版破砕　アスファルトt=5cm　　1ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
舗装版破砕	アスファルトt=5cm	ｍ２	1.000	647.6	647.6		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			647.6	647.6		

番号：2
名称：アスファルト殻運搬　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
アスファルト殻運搬		ｍ３	1.000	2,752	2,752		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			2,752	2,752		

番号：3
名称：アスファルト殻処分費　　100ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	アスファルト殻	ｔ	100.000	800.00	80,000		
合　計	作業能力：100.00ｔ			800.00	80,000		

番号：4
名称：路盤撤去　路盤M-40　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
路盤撤去	路盤M-40	ｍ３	1.000	397.8	397.8		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			397.8	397.8		

番号：5
名称：路盤材運搬　施工場所～土砂・路盤材仮置場所　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
路盤材運搬	施工場所～土砂・路盤材仮置場所	ｍ３	1.000	741.3	741.3		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			741.3	741.3		

番号：6
名称：大型土のう撤去　　10袋当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.094	31,200.00	2,932		
特殊作業員		人	0.094	32,700.00	3,073		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.094	52,800.00	4,963		
諸雑費（率＋まるめ）		%	0.400	6,005.00	22		
合　計	作業能力：10.00袋			1,099.00	10,990		

番号：7
名称：土砂運搬　施工場所～土砂・路盤材仮置場所　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂運搬	施工場所～土砂・路盤材仮置場所	ｍ３	1.000	741.3	741.3		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			741.3	741.3		

番号：8
名称：防音パネル撤去　　10m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
仮囲い撤去		m	10.000	3,864.00	38,640		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	38,640.00	0		
合　計	作業能力：10.00m			3,864.00	38,640		

番号：9
名称：鋼管切断(Φ100)　　口（1口）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	0.030	32,700.00	981		
普通作業員		人	0.020	26,100.00	522		
諸雑費（率）		%	3.000	1,503.00	45		
合　計	作業能力：1.00口			1,548.00	1,548		

番号：10
名称：鋼管切断(Φ80)　　口（1口）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	0.030	32,700.00	981		
普通作業員		人	0.020	26,100.00	522		
諸雑費（率）		%	3.000	1,503.00	45		
合　計	作業能力：1.00口			1,548.00	1,548		

番号：11
名称：防音パネル・仮設給水管積込･荷卸　　1ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
防音パネル・仮設給水管積込･荷卸		t	1.000	11,250	11,250		
合　計	作業能力：1.00ｔ			11,250	11,250		

番号：12
名称：防音パネル・仮設給水管運搬　施工場所～発生品仮置場所　　1ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
防音パネル・仮設給水管運搬	施工場所～発生品仮置場所	t	1.000	11,130	11,130		
合　計	作業能力：1.00ｔ			11,130	11,130		

番号：13
名称：廃プラ積込･荷卸　　1ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃プラ積込･荷卸		t	1.000	10,610	10,610		
合　計	作業能力：1.00ｔ			10,610	10,610		

番号：14
名称：廃プラ運搬　施工場所～処分場　　1ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃プラ運搬	施工場所～処分場	t	1.000	3,041	3,041		
合　計	作業能力：1.00ｔ			3,041	3,041		

番号：15
名称：廃プラ処分費　　100ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	廃プラ	ｍ３	100.000	18,000.00	1,800,000		
合　計	作業能力：100.00ｍ３			18,000.00	1,800,000		

番号：16
名称：不陸整正　エプロン部　　1000ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.30	66,661.00	19,998	5.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	0.40	69,422.00	27,768	4.90H / 8H	
普通作業員		人	2.50	26,100.00	65,250		
雑材料	全体の%	%	0.50	113,016.00	565		
合　計	作業能力：1,000.00ｍ２			113.00	113,581		

番号：17
名称：鋼製型枠設置撤去

100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
スチールフォーム[舗装用・軌条付]	下面幅30cm以上×高さ42cm×長さ100cm	m	100.00	427.00	42,700		
クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	0.50	47,752.00	23,876	5.40H / 8H	
普通作業員		人	4.50	26,100.00	117,450		
雑材料	全体の%	%	2.00	184,026.00	3,680		
合　　計	作業能力：100.00m			1,877.00	187,706		

番号：18
名称：軌条設置撤去

100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レール設備[軌条(単線)]	重量15kg/m	m	100.00	3.63	363		
普通作業員		人	3.00	26,100.00	78,300		
クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	0.50	47,752.00	23,876	5.40H / 8H	
雑材料	労務費の%	%	5.00	78,300.00	3,915		
合　　計	作業能力：100.00m			1,064.00	106,454		

番号：19
名称：簡易機械舗設(エプロン部)　曲げ4.5-2.5-40 t=35cm　　1日当り（150ｍ２）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	曲4.5－2.5－40	ｍ３	54.08	24,000.00	1,297,920		
鉄網		ｍ２	146.48	600.00	87,888		
アスファルト乳剤	PK-3	Ｌ	153.00	154.00	23,562		
コンクリート簡易仕上機	3.5～9.0m	日	1.00	36,580.00	36,580	8H	
世話役		人	1.00	31,200.00	31,200		
特殊作業員		人	9.00	32,700.00	294,300		
普通作業員		人	23.00	26,100.00	600,300		
雑材料	特定項目の%	%	13.00	962,380.00	125,109		
合　計	作業能力：150.00ｍ２			16,645.00	2,496,859		

番号：20
名称：養生工　練炭　　10ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.150	31,200.00	4,680		
普通作業員		人	0.440	26,100.00	11,484		
諸雑費（率＋まるめ）		%	20.000	16,164.00	3,226		
合　計	作業能力：10.00ｍ３			1,939.00	19,390		

番号：21

名称：縦施工目地　t=35cm 6.83mスパン ①

100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	ｋｇ	50.00	930.00	46,500		
チェア及びクロスバー	縦施工目地①	ｋｇ	532.00	215.00	114,380		
タイバー	1,000mm,ネジ付	本	265.00	1,960.00	519,400		
クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	0.30	47,752.00	14,325	5.40H / 8H	
コンクリートカッタ	ブレード径 30cm	日	1.20	35,151.00	42,181	8H	
カッタブレード	径30cm	枚	0.63	34,900.00	21,987		
ジョイントシーラ	100L型	日	0.40	41,318.00	16,527	8H	
普通作業員		人	3.40	26,100.00	88,740		
雑材料	労務費の%	%	11.00	88,740.00	9,761		
合　　計	作業能力：100.00m			8,738.00	873,801		

番号：22
名称：縦施工目地　t=35cm 7.54mスパン ③

100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg	50.00	930.00	46,500		
チェア及びクロスバー	縦施工目地③	kg	532.00	215.00	114,380		
タイバー	1,000mm,ネジ付	本	263.00	1,960.00	515,480		
クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	0.30	47,752.00	14,325	5.40H / 8H	
コンクリートカッタ	ブレード径 30cm	日	1.20	35,151.00	42,181	8H	
カッタブレード	径30cm	枚	0.63	34,900.00	21,987		
ジョイントシーラ	100L型	日	0.40	41,318.00	16,527	8H	
普通作業員		人	3.40	26,100.00	88,740		
雑材料	労務費の%	%	11.00	88,740.00	9,761		
合　　計	作業能力：100.00m			8,698.00	869,881		

番号：23
名称：縦施工目地　t=35cm 8.83mスパン ⑤

100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg	50.00	930.00	46,500		
チェア及びクロスバー	縦施工目地⑤	kg	522.00	215.00	112,230		
タイバー	1,000mm,ネジ付	本	256.00	1,960.00	501,760		
クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	0.30	47,752.00	14,325	5.40H / 8H	
コンクリートカッタ	ブレード径 30cm	日	1.20	35,151.00	42,181	8H	
カッタブレード	径30cm	枚	0.63	34,900.00	21,987		
ジョイントシーラ	100L型	日	0.40	41,318.00	16,527	8H	
普通作業員		人	3.40	26,100.00	88,740		
雑材料	労務費の%	%	11.00	88,740.00	9,761		
合　　計	作業能力：100.00m			8,540.00	854,011		

番号：24
名称：横収縮目地　t=35cm 5.5mスパン ①

100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg	50.00	930.00	46,500		
チェア及びクロスバー	横収縮目地①、⑤	kg	1,064.00	215.00	228,760		
ダウエルバー	φ32,600mm	本	273.00	830.00	226,590		
クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	0.30	47,752.00	14,325	5.4OH / 8H	
コンクリートカッタ	ブレード径 30cm	日	1.20	35,151.00	42,181	8H	
カッタブレード	径30cm	枚	0.63	34,900.00	21,987		
ジョイントシーラ	100L型	日	0.40	41,318.00	16,527	8H	
普通作業員		人	5.50	26,100.00	143,550		
雑材料	労務費の%	%	6.00	143,550.00	8,613		
合　計	作業能力：100.00m			7,490.00	749,033		

番号：25
名称：横収縮目地　t=35cm 5mスパン ①

100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg	50.00	930.00	46,500		
チェア及びクロスバー	横収縮目地①、⑤	kg	1,050.00	215.00	225,750		
ダウエルバー	φ32,600mm	本	260.00	830.00	215,800		
クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	0.30	47,752.00	14,325	5.40H / 8H	
コンクリートカッタ	ブレード径 30cm	日	1.20	35,151.00	42,181	8H	
カッタブレード	径30cm	枚	0.63	34,900.00	21,987		
ジョイントシーラ	100L型	日	0.40	41,318.00	16,527	8H	
普通作業員		人	5.50	26,100.00	143,550		
雑材料	労務費の%	%	6.00	143,550.00	8,613		
合　計	作業能力：100.00m			7,352.00	735,233		

番号：26
名称：横収縮目地　t=35cm 5.5mスパン ④

100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg	50.00	930.00	46,500		
ダウエルバー	φ32,300mm(ネジ付)SS400,防錆塗装	本	217.00	620.00	134,540		
クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	0.30	47,752.00	14,325	5.40H / 8H	
普通作業員		人	6.40	26,100.00	167,040		
雑材料	労務費の%	%	3.00	167,040.00	5,011		
合　計	作業能力：100.00m			3,674.00	367,416		

番号：27
名称：横収縮目地　t=35cm 5mスパン ④

100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg	50.00	930.00	46,500		
ダウエルバー	φ32,300mm(ネジ付)SS400,防錆塗装	本	260.00	620.00	161,200		
クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	0.30	47,752.00	14,325	5.40H / 8H	
普通作業員		人	6.40	26,100.00	167,040		
雑材料	労務費の%	%	3.00	167,040.00	5,011		
合　計	作業能力：100.00m			3,940.00	394,076		

番号：28
名称：横収縮目地　t=35cm 5mスパン ⑤

100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg	50.00	930.00	46,500		
チェア及びクロスバー	横収縮目地①、⑤	kg	1,048.00	215.00	225,320		
ダウエルバー	φ32,600mm	本	260.00	830.00	215,800		
クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	0.30	47,752.00	14,325	5.40H / 8H	
コンクリートカッタ	ブレード径 30cm	日	1.20	35,151.00	42,181	8H	
カッタブレード	径30cm	枚	0.63	34,900.00	21,987		
ジョイントシーラ	100L型	日	0.40	41,318.00	16,527	8H	
普通作業員		人	5.50	26,100.00	143,550		
雑材料	労務費の%	%	6.00	143,550.00	8,613		
合　計	作業能力：100.00m			7,348.00	734,803		

番号：29
名称：隣接目地　t=20mm ①

100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
目地板	t=20mm 瀝青繊維質版	m2	33.00	3,000.00	99,000		
目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg	125.00	930.00	116,250		
普通作業員		人	3.50	26,100.00	91,350		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	116,250.00	11,625		
合　計	作業能力：100.00m			3,182.00	318,225		

番号：30
名称：隣接目地　t=20mm ④

100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
目地板	t=20mm 瀝青繊維質版	m2	33.00	3,000.00	99,000		
目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg	125.00	930.00	116,250		
普通作業員		人	3.50	26,100.00	91,350		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	116,250.00	11,625		
合　計	作業能力：100.00m			3,182.00	318,225		

番号：31
名称：不陸整正　野積場

1000m2当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.30	66,661.00	19,998	5.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	0.40	69,422.00	27,768	4.90H / 8H	
普通作業員		人	2.50	26,100.00	65,250		
雑材料	全体の%	%	0.50	113,016.00	565		
合　計	作業能力：1,000.00m2			113.00	113,581		

番号：32
名称：鋼製型枠設置撤去
100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
スチールフォーム[舗装用・軌条付]	下面幅30cm以上×高さ42cm×長さ100cm	m	100.00	427.00	42,700		
クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	0.50	47,752.00	23,876	5.40H / 8H	
普通作業員		人	4.50	26,100.00	117,450		
雑材料	全体の%	%	2.00	184,026.00	3,680		
合　計	作業能力：100.00m			1,877.00	187,706		

番号：33
名称：軌条設置撤去
100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レール設備[軌条(単線)]	重量15kg/m	m	100.00	3.63	363		
普通作業員		人	3.00	26,100.00	78,300		
クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	0.50	47,752.00	23,876	5.40H / 8H	
雑材料	労務費の%	%	5.00	78,300.00	3,915		
合　計	作業能力：100.00m			1,064.00	106,454		

番号：34
名称：簡易機械舗設(野積場)　曲げ4.5-2.5-40 t=20cm　　1日当り（150ｍ２）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	曲4.5－2.5－40	ｍ３	31.20	24,000.00	748,800		
鉄網		ｍ２	144.90	600.00	86,940		
アスファルト乳剤	PK-3	Ｌ	153.00	154.00	23,562		
コンクリート簡易仕上機	3.5～9.0m	日	1.00	36,580.00	36,580	8H	
世話役		人	1.00	31,200.00	31,200		
特殊作業員		人	5.00	32,700.00	163,500		
普通作業員		人	13.00	26,100.00	339,300		
雑材料	特定項目の%	%	18.00	570,580.00	102,704		
合　計	作業能力：150.00ｍ２			10,217.00	1,532,586		

番号：35
名称：養生工　練炭　　10ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.150	31,200.00	4,680		
普通作業員		人	0.440	26,100.00	11,484		
諸雑費（率＋まるめ）		%	20.000	16,164.00	3,226		
合　計	作業能力：10.00ｍ３			1,939.00	19,390		

番号：36
名称：縦施工目地　t=20cm 6.83mスパン ②

100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg	50.00	930.00	46,500		
チェア及びクロスバー	縦施工目地②	kg	491.00	217.00	106,547		
タイバー	1,000mm,ネジ付	本	265.00	1,960.00	519,400		
クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	0.30	47,752.00	14,325	5.4OH / 8H	
コンクリートカッタ	ブレード径 30cm	日	1.20	35,151.00	42,181	8H	
カッタブレード	径30cm	枚	0.63	34,900.00	21,987		
ジョイントシーラ	100L型	日	0.40	41,318.00	16,527	8H	
普通作業員		人	3.40	26,100.00	88,740		
雑材料	労務費の%	%	11.00	88,740.00	9,761		
合　　計	作業能力：100.00m			8,659.00	865,968		

番号：37
名称：縦施工目地　t=20cm 7.54mスパン ④

100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg	50.00	930.00	46,500		
チェア及びクロスバー	縦施工目地④	kg	492.00	217.00	106,764		
タイバー	1,000mm,ネジ付	本	263.00	1,960.00	515,480		
クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	0.30	47,752.00	14,325	5.40H / 8H	
コンクリートカッタ	ブレード径 30cm	日	1.20	35,151.00	42,181	8H	
カッタブレード	径30cm	枚	0.63	34,900.00	21,987		
ジョイントシーラ	100L型	日	0.40	41,318.00	16,527	8H	
普通作業員		人	3.40	26,100.00	88,740		
雑材料	労務費の%	%	11.00	88,740.00	9,761		
合　計	作業能力：100.00m			8,622.00	862,265		

番号：38
名称：縦施工目地　t=20cm 8.15mスパン ⑥　　100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg	50.00	930.00	46,500		
チェア及びクロスバー	縦施工目地⑥	kg	500.00	217.00	108,500		
タイバー	1,000mm,ネジ付	本	263.00	1,960.00	515,480		
クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	0.30	47,752.00	14,325	5.4OH / 8H	
コンクリートカッタ	ブレード径 30cm	日	1.20	35,151.00	42,181	8H	
カッタブレード	径30cm	枚	0.63	34,900.00	21,987		
ジョイントシーラ	100L型	日	0.40	41,318.00	16,527	8H	
普通作業員		人	3.40	26,100.00	88,740		
雑材料	労務費の%	%	11.00	88,740.00	9,761		
合　計	作業能力：100.00m			8,640.00	864,001		

番号：39

名称：横収縮目地　t=20cm 4.11mスパン ②

100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg	50.00	930.00	46,500		
チェア及びクロスバー	横収縮目地②	kg	993.00	217.00	215,481		
ダウエルバー	φ32,600mm	本	293.00	830.00	243,190		
クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	0.30	47,752.00	14,325	5.40H / 8H	
コンクリートカッタ	ブレード径 30cm	日	1.20	35,151.00	42,181	8H	
カッタブレード	径30cm	枚	0.63	34,900.00	21,987		
ジョイントシーラ	100L型	日	0.40	41,318.00	16,527	8H	
普通作業員		人	5.50	26,100.00	143,550		
雑材料	労務費の%	%	6.00	143,550.00	8,613		
合　　計	作業能力：100.00m			7,523.00	752,354		

番号：40
名称：横収縮目地　t=20cm 4.11mスパン ②

100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg	50.00	930.00	46,500		
チェア及びクロスバー	横収縮目地②	kg	993.00	217.00	215,481		
ダウエルバー	φ32,600mm	本	293.00	830.00	243,190		
クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	0.30	47,752.00	14,325	5.40H / 8H	
コンクリートカッタ	ブレード径 30cm	日	1.20	35,151.00	42,181	8H	
カッタブレード	径30cm	枚	0.63	34,900.00	21,987		
ジョイントシーラ	100L型	日	0.40	41,318.00	16,527	8H	
普通作業員		人	5.50	26,100.00	143,550		
雑材料	労務費の%	%	6.00	143,550.00	8,613		
合　計	作業能力：100.00m			7,523.00	752,354		

番号：41
名称：横収縮目地　t=20cm 4.11mスパン ③

100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg	50.00	930.00	46,500		
ダウエルバー	φ32,300mm(ネジ付)SS400,防錆塗装	本	325.00	620.00	201,500		
クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	0.30	47,752.00	14,325	5.40H / 8H	
普通作業員		人	6.40	26,100.00	167,040		
雑材料	労務費の%	%	3.00	167,040.00	5,011		
合　計	作業能力：100.00m			4,343.00	434,376		

番号：42
名称：隣接目地　t=20mm ②

100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
目地板	t=20mm 瀝青繊維質版	m2	19.00	3,000.00	57,000		
目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg	75.00	930.00	69,750		
普通作業員		人	3.50	26,100.00	91,350		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	69,750.00	6,975		
合　計	作業能力：100.00m			2,250.00	225,075		

番号：43
名称：隣接目地　t=20mm ③

100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
目地板	t=20mm 瀝青繊維質版	m2	19.00	3,000.00	57,000		
目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg	75.00	930.00	69,750		
普通作業員		人	3.50	26,100.00	91,350		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	69,750.00	6,975		
合　計	作業能力：100.00m			2,250.00	225,075		

番号：44
名称：隣接目地　t=20mm ⑤

100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
目地板	t=20mm 瀝青繊維質版	m2	17.00	3,000.00	51,000		
目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg	125.00	930.00	116,250		
普通作業員		人	3.50	26,100.00	91,350		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	116,250.00	11,625		
合　計	作業能力：100.00m			2,702.00	270,225		

番号：45
名称：隣接目地　t=20mm ⑥　　100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
目地板	t=20mm 瀝青繊維質版	m2	17.00	3,000.00	51,000		
目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg	125.00	930.00	116,250		
普通作業員		人	3.50	26,100.00	91,350		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	116,250.00	11,625		
合　計	作業能力：100.00m			2,702.00	270,225		

番号：46
名称：隣接目地　t=20mm ⑦　　100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
目地板	t=20mm 瀝青繊維質版	m2	17.00	3,000.00	51,000		
目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg	125.00	930.00	116,250		
普通作業員		人	3.50	26,100.00	91,350		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	116,250.00	11,625		
合　計	作業能力：100.00m			2,702.00	270,225		

番号：47
名称：路面切削　コンクリート舗装 t=5cm　　1m2当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
路面切削	コンクリート舗装 t=5cm	m2	1.000	596	596		
合　計	作業能力：1.00m2			596	596		

番号：48
名称：コンクリート殻運搬　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート殻運搬		ｍ３	1.000	2,073	2,073		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,073	2,073		

番号：49
名称：不陸整正　擦付部　　1000ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.30	66,661.00	19,998	5.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	0.40	69,422.00	27,768	4.90H / 8H	
普通作業員		人	2.50	26,100.00	65,250		
雑材料	全体の%	%	0.50	113,016.00	565		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ２			113.00	113,581		

番号：50
名称：アスファルト舗装（擦付部）　再生密粒度13 t=5cm　　1日当り（585ｍ２）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	再生密粒度13	t	71.25	16,600.00	1,182,750		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	116,603.00	116,603	1.40H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	54,665.00	54,665	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	1.00	58,643.00	58,643	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	31,200.00	31,200		
特殊作業員		人	4.00	32,700.00	130,800		
普通作業員		人	5.00	26,100.00	130,500		
雑材料	労務費の%	%	10.00	292,500.00	29,250		
合　計	作業能力：585.00ｍ２			2,964.00	1,734,411		

番号：51
名称：プライムコート　PK-3　　1000ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3	L	1,020.00	154.00	157,080		
ディストリビュータ	自走式(専用車) 1,500～2,000L 150kW	日	0.06	83,190.00	4,991	8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	157,080.00	3,141		
合　計	作業能力：1,000.00ｍ２			165.00	165,212		

番号：52
名称：車止取付　H100×W160×L600　　100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
車止	H100×W160×L600	m	100.00	2,800.00	280,000		
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	4,368.00	436,800		
合　計	作業能力：100.00m			7,168.00	716,800		

番号：53
名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　Φ16×100L　　1孔当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	Φ16×100L	孔	1.00	750.3	750.3		
合　計	作業能力：1.00孔			750.3	750.3		

番号：54
名称：ケミカルアンカー材料費　　式（1式）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ケミカルアンカーレジンカプセル	R-12N	本	146.00	236.00	34,456		
合　計	作業能力：1.00式			34,456.00	34,456		

番号：55
名称：鉄筋加工組立　　1000ｋｇ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD295 D13	ｋｇ	1,030.00	113.00	116,390		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	87.00	87,000		
合　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			203.00	203,390		

番号：56
名称：木製型枠組立組外　　100ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	11,000.00	1,100,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	47,600.00	47,600	8H	
合　計	作業能力：100.00ｍ２			11,476.00	1,147,600		

番号：57
名称：コンクリート打設　　10ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	18-8-25(BB)	ｍ３	10.20	22,700.00	231,540		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	ｍ３	10.00	2,800.00	28,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	47,600.00	9,520	8H	
合　計	作業能力：10.00ｍ３			26,906.00	269,060		

番号：58
名称：養生工　練炭　　10ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.150	31,200.00	4,680		
普通作業員		人	0.440	26,100.00	11,484		
諸雑費（率＋まるめ）		%	20.000	16,164.00	3,226		
合　計	作業能力：10.00ｍ３			1,939.00	19,390		

番号：59
名称：コンクリート殻処分費　有筋　　100ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	Co殻(有筋)	t	100.000	1,500.00	150,000		
合　計	作業能力：100.00ｔ			1,500.00	150,000		

番号：60
名称：交通誘導整理　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	21.00	18,300.00	384,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	384,300.00	1,921		
合　計	作業能力：1.00式			386,221.00	386,221		

番号：61
名称：諸経費動向調査　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合　計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		