

総括表

敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					300,330,428	
間接工事費	22,303,277 + 77,173,982				99,477,259	
共通仮設費（計）	4,403,585 + 16,668,338 + 1,231,354				22,303,277	
共通仮設費（積上）					4,403,585	
共通仮設費（率）	$300,330,428 \times 5.55\% ((3.94\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				16,668,338	
現場環境改善費	$300,330,428 \times 0.41\%$				1,231,354	
現場管理費	$322,633,705 \times 23.92\% ((21.85\% + 1.37\%) \times 1.03)$				77,173,982	
工事原価	$300,330,428 + 99,477,259$				399,807,687	
一般管理費等	$399,807,687 \times 15.20\% (15.20\% \times 1.00) - 8,378$				60,762,390	
契約保証費	$399,807,687 \times 0.04\%$				159,923	
工事価格	$399,807,687 + 60,762,390 + 159,923$				460,730,000	
消費税等相当額	$460,730,000 \times 10.00\%$				46,073,000	
請負工事費	$460,730,000 + 46,073,000$				506,803,000	

積算内訳表

敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					300,330,428	
岸壁					300,330,428	
本体工(ケーソン式)					300,330,428	
ケーソン製作工					285,193,731	
ケーソン製作用台船					151,567,119	
1 ケーソン製作用台船	フローティングドック 鋼7,500t積	式	1.00	151,567,119	151,567,119	
ルーフィング					227,864	
2 ルーフィング敷設		m ²	364.00	626	227,864	
足場					9,132,522	
3 鋼製枠組足場架払	外足場	m ²	1,680.00	3,019	5,071,920	
4 内足場架払	内足場	m ²	1,742.00	2,331	4,060,602	
鉄筋					17,141,440	
5 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	45,776.00	214	9,796,064	
6 鉄筋加工組立	SD345 D16	k g	15,616.00	212	3,310,592	
7 鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	6,266.00	212	1,328,392	
8 鉄筋加工組立	SD345 D22	k g	10,776.00	212	2,284,512	

積算内訳表

敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
9 鉄筋加工組立	SD345 D25	k g	1,990.00	212	421,880	
エポキシ樹脂塗装鉄筋運搬					727,440	
10 エポキシ樹脂塗装鉄筋運搬	大阪府大阪市西淀川区～敦賀市蓬萊町	式	1.00	727,440	727,440	
エポキシ樹脂塗装鉄筋					22,405,868	
11 エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	14,768.00	283	4,179,344	
12 エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立	SD345 D16	k g	11,140.00	276	3,074,640	
13 エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	22,018.00	271	5,966,878	
14 エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立	SD345 D22	k g	10,668.00	271	2,891,028	
15 エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立	SD345 D25	k g	21,824.00	271	5,914,304	
16 エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立	SD345 D29	k g	634.00	267	169,278	
17 エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立	SD345 D32	k g	788.00	267	210,396	
ガス圧接継手					31,968	
18 ガス圧接継手	SD345 D29	箇所	8.00	1,998	15,984	
19 ガス圧接継手	SD345 D32	箇所	8.00	1,998	15,984	
曳船用アンカー筋					39,664	
20 曳船用アンカー筋材料費	SS400 Φ38 Lg=2.9m	本	4.00	7,680	30,720	

積算内訳表

敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
21 曳航用アンカー筋組立	SS400 Φ38 Lg=2.9m	k g	104.00	86	8,944	
据付用アンカー筋					241,920	
22 据付用アンカー筋材料費	SS400 Φ36 Lg=4.994m	本	16.00	11,200	179,200	
23 据付用アンカー筋組立	SS400 Φ36 Lg=4.994m	k g	640.00	98	62,720	
止水板取付用アンカーボルト					766,144	
24 止水板取付用アンカーボルト材料費	SD345 D32 Lg=0.355m Φ38(SUS304)ソケット付	本	288.00	2,450	705,600	
25 止水板取付用アンカーボルト組立	SD345 D32 Lg=0.355m Φ38(SUS304)ソケット付	k g	704.00	86	60,544	
上床版用アンカーボルト					538,848	
26 上床版用アンカーボルト材料費	SUS304 Φ16 Lg=1.240m 頭部ねじ切り	本	144.00	3,570	514,080	
27 上床版用アンカーボルト組立	SUS304 Φ16 Lg=1.240m 頭部ねじ切り	k g	288.00	86	24,768	
上床版用アンカーボルト					257,184	
28 上床版用アンカーボルト材料費	SUS304 Φ16 Lg=1.170m 頭部ねじ切り	本	72.00	3,400	244,800	
29 上床版用アンカーボルト組立	SUS304 Φ16 Lg=1.170m 頭部ねじ切り	k g	144.00	86	12,384	
型枠					36,651,024	
30 鋼製型枠組立組外		m 2	5,116.00	7,164	36,651,024	
コンクリート					45,455,388	

積算内訳表

敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
31 コンクリート打設	30-12-25 (20) (BB) W/C $\leq$ 50%	m ³	1,628.00	27,921	45,455,388	
通水管					9,338	
32 通水管設置	VU- ϕ 100	m	14.00	667	9,338	
ケーソン進水仮置工					14,912,763	
バラストコンクリート					1,088,120	
33 バラストコンクリート打設	18-8-40 (BB)	m ³	40.00	27,203	1,088,120	
止水板取付・取外					5,113,476	
34 止水板運搬	A・B・Cタイプ（止水板）、止水板貸与場所→ケーソン製作場所	個	30.00	5,709	171,270	
35 止水板運搬	Aタイプ（止杵材）、止水板貸与場所→ケーソン製作場所	式	1.00	5,367	5,367	
36 止水板運搬	A・B・Cタイプ、ケーソン仮置場所→ケーソン製作場所	組	18.00	112,911	2,032,398	
37 止水板運搬	A・B・Cタイプ（止水板）、ケーソン製作場所→止水板返還場所	個	30.00	5,709	171,270	
38 止水板運搬	Aタイプ（止杵材）、ケーソン製作場所→止水板返還場所	式	1.00	5,367	5,367	
39 止水板取付	Aタイプ 4.2 $\times$ 8.2m、Bタイプ 2.2 $\times$ 8.2m、Cタイプ 1.4 $\times$ 8.2m	箇所	636.00	1,785	1,135,260	
40 止水板取外	Aタイプ 4.2 $\times$ 8.2m、Bタイプ 2.2 $\times$ 8.2m、Cタイプ 1.4 $\times$ 8.2m	箇所	636.00	2,504	1,592,544	
ケーソン進水					900,293	
41 ケーソン進水	B12.1 $\times$ L15.0 $\times$ H15.5m、ケーソン製作場所→進水場所（2箇所同時）	回	1.00	900,293	900,293	

積算内訳表

敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーソン仮置					7,810,874	
42 ケーソン仮置	B12.1×L15.0×H15.5m、ケーソン進水場所→ケーソン仮置場所	函	2.00	3,905,437	7,810,874	
付工					223,934	
交通誘導警備員					223,934	
43 交通誘導警備員		式	1.00	223,934	223,934	
共通仮設費(積上)					4,403,585	
共通仮設					4,403,585	
共通仮設費					4,403,585	
回航・えい航費					3,122,120	
回航費					3,122,120	
44 えい航費	起重機船 鋼D300t吊級、越前漁港～敦賀港(往復)	回	2.00	1,561,060	3,122,120	
安全費					1,281,465	
標識					956,201	
45 灯浮標設置		式	1.00	450,460	450,460	
46 灯浮標撤去		式	1.00	399,960	399,960	
47 灯浮標維持管理	ゼニライト10-PS型相当品	式	1.00	105,781	105,781	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全対策					※ 325,264	
48 安全監視船		式	※ 1.00	※ 325,264	※ 325,264	

代価表・施工パッケージ

敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：1

名称：ケーソン製作用台船 フローティングドック 鋼7,500t積

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フローティングドック	鋼7500t積	日	54.50	2,767,212.00	150,813,054		
雑材料	全体の%	%	0.50	150,813,054.00	754,065		
合 計	作業能力：1.00式			151,567,119.00	151,567,119		

番号：2

名称：ルーフィング敷設

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	626.00	62,600		
合 計	作業能力：100.00m ²			626.00	62,600		

番号：3

名称：鋼製枠組足場架払 外足場

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架払(ケーソン製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	2,915.00	291,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.20	52,000.00	10,400	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			3,019.00	301,900		

番号：4

名称：内足場架払 内足場

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
内足場架払(ケーソン製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	2,227.00	222,700		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.20	52,000.00	10,400	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			2,331.00	233,100		

代価表・施工パッケージ

敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：5

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	110.00	113,300		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	96.18	96,180		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			214.00	214,680		

番号：6

名称：鉄筋加工組立 SD345 D16

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16	k g	1,030.00	108.00	111,240		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	96.18	96,180		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			212.00	212,620		

番号：7

名称：鉄筋加工組立 SD345 D19

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19	k g	1,030.00	108.00	111,240		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	96.18	96,180		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			212.00	212,620		

代価表・施工パッケージ

敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：8

名称：鉄筋加工組立 SD345 D22

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D22	k g	1,030.00	108.00	111,240		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	96.18	96,180		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			212.00	212,620		

番号：9

名称：鉄筋加工組立 SD345 D25

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D25	k g	1,030.00	108.00	111,240		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	96.18	96,180		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			212.00	212,620		

番号：10

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋運搬 大阪府大阪市西淀川区～敦賀市蓬萊町

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	727,440.00	727,440		
合 計	作業能力：1.00式			727,440.00	727,440		

代価表・施工パッケージ

敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：11

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立 SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)(大阪単価)	SD345 D13	k g	1,030.00	102.00	105,060		
エポキシ樹脂塗装費(大阪単価)	D13	k g	1,030.00	75.00	77,250		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	96.18	96,180		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			283.00	283,690		

番号：12

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立 SD345 D16

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)(大阪単価)	SD345 D16	k g	1,030.00	100.00	103,000		
エポキシ樹脂塗装費(大阪単価)	D16	k g	1,030.00	70.00	72,100		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	96.18	96,180		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			276.00	276,480		

番号：13

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立 SD345 D19

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)(大阪単価)	SD345 D19	k g	1,030.00	100.00	103,000		
エポキシ樹脂塗装費(大阪単価)	D19~25	k g	1,030.00	65.00	66,950		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	96.18	96,180		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			271.00	271,330		

代価表・施工パッケージ

敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：14

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立 SD345 D22

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)(大阪単価)	SD345 D22	k g	1,030.00	100.00	103,000		
エポキシ樹脂塗装費(大阪単価)	D19~25	k g	1,030.00	65.00	66,950		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	96.18	96,180		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			271.00	271,330		

番号：15

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立 SD345 D25

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)(大阪単価)	SD345 D25	k g	1,030.00	100.00	103,000		
エポキシ樹脂塗装費(大阪単価)	D19~25	k g	1,030.00	65.00	66,950		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	96.18	96,180		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			271.00	271,330		

番号：16

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立 SD345 D29

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)(大阪単価)	SD345 D29	k g	1,030.00	101.00	104,030		
エポキシ樹脂塗装費(大阪単価)	D29~38	k g	1,030.00	60.00	61,800		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	96.18	96,180		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			267.00	267,210		

代価表・施工パッケージ

敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：17

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立 SD345 D32

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形) (大阪単価)	SD345 D32	k g	1,030.00	101.00	104,030		
エポキシ樹脂塗装費 (大阪単価)	D29~38	k g	1,030.00	60.00	61,800		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	96.18	96,180		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			267.00	267,210		

番号：18

名称：ガス圧接継手 SD345 D29

100箇所当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.50	30,400.00	15,200		
鉄筋工		人	1.30	28,660.00	37,258		
溶接工		人	2.90	32,330.00	93,757		
普通作業員		人	1.00	22,340.00	22,340		
アセチレンガス	ボンベ	k g	6.50	2,220.00	14,430		
酸素	ボンベ	m 3	6.50	522.00	3,393		
諸経費		%	8.00	168,555.00	13,484		
合 計	作業能力：100.00箇所			1,998.00	199,862		

代価表・施工パッケージ

敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：19
名称：ガス圧接継手 SD345 D32

100箇所当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.50	30,400.00	15,200		
鉄筋工		人	1.30	28,660.00	37,258		
溶接工		人	2.90	32,330.00	93,757		
普通作業員		人	1.00	22,340.00	22,340		
アセチレンガス	ボンベ	k g	6.50	2,220.00	14,430		
酸素	ボンベ	m 3	6.50	522.00	3,393		
諸経費		%	8.00	168,555.00	13,484		
合 計	作業能力：100.00箇所			1,998.00	199,862		

番号：20
名称：曳船用アンカー筋材料費 SS400 Φ38 Lg=2.9m

1本当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
曳船用アンカー筋	SS400 Φ38 Lg=2.9m	本	1.00	7,680.00	7,680		
合 計	作業能力：1.00本			7,680.00	7,680		

番号：21
名称：曳船用アンカー筋組立 SS400 Φ38 Lg=2.9m

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	86.70	86,700		
合 計	作業能力：1,000.00k g			86.00	86,700		

代価表・施工パッケージ

敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：22

名称：据付用アンカー筋材料費 SS400 Φ36 Lg=4.994m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
据付用アンカー筋	SS400 Φ36 Lg=4.994m	本	1.00	11,200.00	11,200		
合 計	作業能力：1.00本			11,200.00	11,200		

番号：23

名称：据付用アンカー筋組立 SS400 Φ36 Lg=4.994m

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	98.94	98,940		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			98.00	98,940		

番号：24

名称：止水板取付用アンカーボルト材料費 SD345 D32 Lg=0.355m Φ38(SUS304)ソケット付

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板取付用アンカーボルト	SD345 D32 Lg=0.355m Φ38(SUS304)ソケット付	本	1.00	2,450.00	2,450		
合 計	作業能力：1.00本			2,450.00	2,450		

番号：25

名称：止水板取付用アンカーボルト組立 SD345 D32 Lg=0.355m Φ38(SUS304)ソケット付

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	86.70	86,700		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			86.00	86,700		

代価表・施工パッケージ

敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：26

名称：上床版用アンカーボルト材料費 SUS304 Φ16 Lg=1.240m 頭部ねじ切り

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上床版用アンカーボルト	SUS304 Φ16 Lg=1.240m 頭部ねじ切り	本	1.00	3,570.00	3,570		
合 計	作業能力：1.00本			3,570.00	3,570		

番号：27

名称：上床版用アンカーボルト組立 SUS304 Φ16 Lg=1.240m 頭部ねじ切り

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	86.70	86,700		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			86.00	86,700		

番号：28

名称：上床版用アンカーボルト材料費 SUS304 Φ16 Lg=1.170m 頭部ねじ切り

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上床版用アンカーボルト	SUS304 Φ16 Lg=1.170m 頭部ねじ切り	本	1.00	3,400.00	3,400		
合 計	作業能力：1.00本			3,400.00	3,400		

番号：29

名称：上床版用アンカーボルト組立 SUS304 Φ16 Lg=1.170m 頭部ねじ切り

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	86.70	86,700		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			86.00	86,700		

代価表・施工パッケージ

敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：30

名称：鋼製型枠組立組外

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(ケーソン製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	6,956.00	695,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.40	52,000.00	20,800	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			7,164.00	716,400		

番号：31

名称：コンクリート打設 30-12-25(20)(BB)W/C≤50%

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	30-12-25 (20) (BB) W/C≤50%	m ³	10.10	23,100.00	233,310		
コンクリート打設(ケーソン製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,590.00	45,900		
合 計	作業能力：10.00m ³			27,921.00	279,210		

番号：32

名称：通水管設置 VU-Φ100

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塩化ビニル管	呼び径100mm、VU	m	1.00	667.00	667		
合 計	作業能力：1.00m			667.00	667		

番号：33

名称：バラストコンクリート打設 18-8-40(BB)

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40(BB)	m ³	10.30	21,400.00	220,420		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	5,161.00	51,610		
合 計	作業能力：10.00m ³			27,203.00	272,030		

代価表・施工パッケージ

敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：34

名称：止水板運搬 A・B・Cタイプ（止水板）、止水板貸与場所→ケーソン製作場所

1日当り（111個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
トラック	11t積級	日	7.00	54,711.00	382,977	4.40H / 8H	
とび工		人	2.00	27,130.00	54,260		
普通作業員		人	4.00	22,340.00	89,360		
雑材料	全体の%	%	0.50	630,597.00	3,152		
合 計	作業能力：111.00個			5,709.00	633,749		

番号：35

名称：止水板運搬 Aタイプ（止杵材）、止水板貸与場所→ケーソン製作場所

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	3,957.00	3,957		
取卸し・積込み費用		式	1.00	1,410.00	1,410		
合 計	作業能力：1.00式			5,367.00	5,367		

代価表・施工パッケージ

敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：36

名称：止水板運搬 A・B・Cタイプ、ケーソン仮置場所→ケーソン製作場所

1日当り（28組）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	1.00	2,574,022.00	2,574,022	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	428,154.00	428,154	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	27,130.00	54,260		
普通作業員		人	4.00	22,340.00	89,360		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,145,796.00	15,728		
合 計	作業能力：28.00組			112,911.00	3,161,524		

番号：37

名称：止水板運搬 A・B・Cタイプ（止水板）、ケーソン製作場所→止水板返還場所

1日当り（111個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
トラック	11t積級	日	7.00	54,711.00	382,977	4.40H / 8H	
とび工		人	2.00	27,130.00	54,260		
普通作業員		人	4.00	22,340.00	89,360		
雑材料	全体の%	%	0.50	630,597.00	3,152		
合 計	作業能力：111.00個			5,709.00	633,749		

代価表・施工パッケージ

敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：38

名称：止水板運搬 Aタイプ（止杵材）、ケーソン製作場所→止水板返還場所

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	3,957.00	3,957		
取卸し・積込み費用		式	1.00	1,410.00	1,410		
合 計	作業能力：1.00式			5,367.00	5,367		

番号：39

名称：止水板取付 Aタイプ 4.2×8.2m、Bタイプ 2.2×8.2m、Cタイプ 1.4×8.2m

100箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板取付	クレーン抜き(陸上施工)	個	100.00	1,785.00	178,500		
合 計	作業能力：100.00箇所			1,785.00	178,500		

番号：40

名称：止水板取外 Aタイプ 4.2×8.2m、Bタイプ 2.2×8.2m、Cタイプ 1.4×8.2m

100箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板取外	クレーン抜き(海上施工)	個	100.00	867.00	86,700		
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.70	233,888.00	163,721	8H	
合 計	作業能力：100.00箇所			2,504.00	250,421		

代価表・施工パッケージ

敦賀港(鞍山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：41

名称：ケーソン進水 B12.1×L15.0×H15.5m、ケーソン製作場所→進水場所（2函同時）

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	310,380.00	310,380	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 10t吊	日	1.00	486,494.00	486,494	8H	
とび工		人	2.00	27,130.00	54,260		
普通作業員		人	2.00	22,340.00	44,680		
雑材料	全体の%	%	0.50	895,814.00	4,479		
合 計	作業能力：1.00回			900,293.00	900,293		

番号：42

名称：ケーソン仮置 B12.1×L15.0×H15.5m、ケーソン進水場所→ケーソン仮置場所

1函当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船（非旋回）	鋼D 300t吊	日	1.00	2,574,022.00	2,574,022	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	428,154.00	428,154	2.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	428,154.00	428,154	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	233,888.00	233,888	8H	
とび工		人	1.80	27,130.00	48,834		
普通作業員		人	2.70	22,340.00	60,318		
雑材料	全体の%	%	3.50	3,773,370.00	132,067		
合 計	作業能力：1.00函			3,905,437.00	3,905,437		

代価表・施工パッケージ

敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：43
名称：交通誘導警備員

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	13.00	17,140.00	222,820		
雑材料	全体の%	%	0.50	222,820.00	1,114		
合 計	作業能力：1.00式			223,934.00	223,934		

番号：44
名称：えい航費 起重機船 鋼D300t吊級、越前漁港～敦賀港（往復）

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	482,560.00	482,560		
損料		式	1.00	1,078,500.00	1,078,500		
合 計	作業能力：1.00回			1,561,060.00	1,561,060		

番号：44.1
名称：運転費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
燃料費		式	1.00	100,890.00	100,890		
労務費(えい航用引船)		日	1.00	137,290.00	137,290		
労務費(被えい航船舶)		日	1.00	244,380.00	244,380		
合 計	作業能力：1.00式			482,560.00	482,560		

番号：44.2
名称：燃料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	855.00	118.00	100,890		
合 計	作業能力：1.00式			100,890.00	100,890		

代価表・施工パッケージ

敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：44.3
名称：労務費(えい航用引船)

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高級船員		人	3.00	36,210.00	108,630		
普通船員		人	1.00	28,660.00	28,660		
合 計	作業能力：1.00日			137,290.00	137,290		

番号：44.4
名称：労務費(被えい航船舶)

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船団長		人	1.00	36,210.00	36,210		
高級船員		人	1.00	36,210.00	36,210		
普通船員		人	6.00	28,660.00	171,960		
合 計	作業能力：1.00日			244,380.00	244,380		

番号：45
名称：灯浮標設置

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標設置	クレーン抜き	個	2.00	225,230.00	450,460		
合 計	作業能力：1.00式			450,460.00	450,460		

番号：46
名称：灯浮標撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標撤去	クレーン抜き	個	2.00	199,980.00	399,960		
合 計	作業能力：1.00式			399,960.00	399,960		

番号：47
名称：灯浮標維持管理 ゼニライト10-PS型相当品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標	光度12cd 10-PS型	式	1.00	100,744.00	100,744		
消耗品費	損料の%	%	5.00	100,744.00	5,037		
合 計	作業能力：1.00式			105,781.00	105,781		

番号：48
名称：安全監視船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	3.00	107,882.00	323,646	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	323,646.00	1,618		
合 計	作業能力：1.00式			325,264.00	325,264		