総括表

令和8年度 輪島港(輪島崎地区)防波堤(第6)消波工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					68,467,671	
間接工事費	8,123,010 ＋ 19,147,670				27,270,680	
共通仮設費（計）	2,974,242 ＋ 4,635,261 ＋ 513,507				8,123,010	
共通仮設費（積上）					2,974,242	
共通仮設費（率）	68,467,671 × 6.77% ((5.14% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02)				4,635,261	
現場環境改善費	68,467,671 × 0.75%				513,507	
現場管理費	76,590,681 × 25.00% ((22.86% ＋1.41%) × 1.03)				19,147,670	
工事原価	68,467,671 ＋ 27,270,680				95,738,351	
一般管理費等	95,738,351 × 18.44% (18.44% × 1.00) － 797				17,653,354	
契約保証費	95,738,351 × 0.04%				38,295	
工事価格	95,738,351 ＋ 17,653,354 ＋ 38,295				113,430,000	
消費税等相当額	113,430,000 × 10.00%				11,343,000	
請負工事費	113,430,000 ＋ 11,343,000				124,773,000	

積算内訳表

令和8年度 輪島港(輪島崎地区)防波堤(第6)消波工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					68,467,671	
防波堤					68,467,671	
製作工					68,449,380	
消波ブロック工					68,449,380	
ブロック製作					65,901,220	
1 ブロック製作	ラクナⅣ 20t型	個	220.00	299,551	65,901,220	
クレーン拘束					2,548,160	
2 クレーン拘束	クローラクレーン・排出ガス対策型(油)100t吊	式	1.00	2,548,160	2,548,160	
仮設工					18,291	
安全対策					18,291	
交通誘導警備員					18,291	
3 交通誘導警備員Ｂ		式	1.00	18,291	18,291	
共通仮設費(積上)					2,974,242	
共通仮設					2,974,242	
共通仮設費					2,974,242	
運搬費					2,819,842	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
建設機械器具等運搬					2,819,842	
4 分解組立運搬	クローラクレーン(油)100t吊	式	1.00	2,819,842	2,819,842	
技術管理費					154,400	
技術管理					154,400	
5 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
6 施工情報調査	モニタリング調査	式	1.00	34,400	34,400	

番号：1
名称：ブロック製作　ラクナⅣ 20t型　　10個当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	21－8－40(BB) W/C≦65%	ｍ3	88.23	19,600.00	1,729,308		
鋼製型枠	異形ブロック 20t以上30t未満	ｍ2	309.30	1,740.00	538,182		
型枠工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	ｍ2	309.30	900.00	278,370		
コンクリート打設工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	ｍ3	87.36	2,550.00	222,768		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.24	52,800.00	65,472	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.36	118,688.00	161,415	8H	
合　計	作業能力：10.00個			299,551.00	2,995,515		

番号：2
名称：クレーン拘束　クローラクレーン・排出ガス対策型(油)100t吊　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
クローラクレーン		式	1.00	2,548,160.00	2,548,160		
合　計	作業能力：1.00式			2,548,160.00	2,548,160		

番号：3
名称：交通誘導警備員Ｂ　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	1.00	18,200.00	18,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	18,200.00	91		
合　計	作業能力：1.00式			18,291.00	18,291		

番号：4
名称：分解組立運搬　クローラクレーン(油)100t吊　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.10	104,000.00	322,400	8H	
特殊作業員		人	11.30	31,600.00	357,080		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	679,480.00	2,140,362		
合　計	作業能力：1.00式			2,819,842.00	2,819,842		

番号：5
名称：諸経費動向調査　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合　計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：6
名称：施工情報調査　モニタリング調査　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工情報調査		式	1.00	34,400.00	34,400		
合　計	作業能力：1.00式			34,400.00	34,400		

単価表

単価表番号：1
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800		
合　　計					52,800		

単価表番号：2
単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式)　100t吊

1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	112.00	149.00	16,688		
賃料（クローラクレーン）	(油圧駆動式)100t吊	日	1.00	102,000.00	102,000		
合　　計					118,688		

単価表番号：3
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)60t吊

1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	60t吊	日	1.00	104,000.00	104,000		
合　　計					104,000		