

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 新潟港

件名 新潟港(東港地区)岸壁(-12m)地盤改良工事(その2)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 新潟港(東港地区)岸壁(-12m)地盤改良工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	320,019,008	
岸壁	1式	320,019,008	
構造物撤去工	1式	8,466,042	
舗装版切断工	1式	410,574	コンクリート舗装版切断 118.00m、アスファルト舗装版切断 14.00m
舗装版破碎工	1式	3,140,090	コンクリート舗装版取壊し 3,116.00m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装版取壊し 1,050.00m <sup>2</sup>
取壊し工	1式	803,528	自由勾配側溝取壊し 46.00m <sup>3</sup>
骨材再生工	1式	4,111,850	自走式破碎機撤去 1.00回、コンクリート殻運搬 623.00m <sup>3</sup> 、コンクリート殻運搬 46.00m <sup>3</sup> 、アスファルト殻運搬 210.00m <sup>3</sup> 、骨材再生 883.00m <sup>3</sup>
土工	1式	11,732,591	
土工	1式	10,875,056	掘削 1,246.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 1,246.00m <sup>3</sup> 、整地 1,246.00m <sup>3</sup> 、掘削 7,282.00m <sup>3</sup> 、掘削 518.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 811.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 6,791.00m <sup>3</sup> 、整地 7,602.00m <sup>3</sup> 、埋戻し 75.00m <sup>3</sup> 、土砂等積込 75.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 75.00m <sup>3</sup>
作業土工	1式	857,535	床掘り 174.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 174.00m <sup>3</sup> 、整地 174.00m <sup>3</sup> 、埋戻し 106.00m <sup>3</sup> 、土砂等積込 106.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 106.00m <sup>3</sup> 、掘削 286.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 286.00m <sup>3</sup> 、整地 286.00m <sup>3</sup> 、盛土 286.00m <sup>3</sup> 、土砂等積込 286.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 286.00m <sup>3</sup>
地盤改良工	1式	282,240,804	
深層混合処理工	1式	190,633,072	深層混合処理 28.00本、深層混合処理 56.00本、深層混合処理 28.00本、コンクリート削孔 31.00m、削孔コンクリート取壊し 4.00m <sup>3</sup> 、コンクリート殻運搬 4.00m <sup>3</sup> 、注入設備据付・解体 1.00台
中層混合処理工	1式	60,434,231	中層混合処理 12,331.00m <sup>3</sup>

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 新潟港(東港地区)岸壁(-12m)地盤改良工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
浅層混合処理工	1式	5,587,515	浅層混合処理 4,110.00m <sup>3</sup> 、土砂等積込 2,904.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 2,904.00m <sup>3</sup> 、土砂等積込 1,663.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 1,663.00m <sup>3</sup>
排泥処理工	1式	25,585,986	排泥運搬 2,100.00m <sup>3</sup> 、排泥処理 2,100.00m <sup>3</sup> 、排泥積込 2,100.00m <sup>3</sup> 、排泥運搬 2,100.00m <sup>3</sup> 、整地 2,100.00m <sup>3</sup> 、耐候性大型土のう製作 198.00袋、耐候性大型土のう運搬・設置 198.00袋、耐候性大型土のう撤去 198.00袋
舗装工	1式	12,961,830	
路床工	1式	512,022	不陸整正① 216.00m <sup>2</sup> 、不陸整正② 4,214.00m <sup>2</sup>
路盤工	1式	12,449,808	再生材・転用材積込 2,129.00m <sup>3</sup> 、再生材・転用材運搬 2,129.00m <sup>3</sup> 、路盤① 333.00m <sup>2</sup> 、路盤② 168.00m <sup>2</sup> 、路盤② 3,700.00m <sup>2</sup> 、路盤② 528.00m <sup>2</sup> 、路盤② 104.00m <sup>2</sup>
仮設工	1式	4,617,741	
仮設工	1式	4,617,741	敷鉄板敷設 2,165.00m <sup>2</sup> 、敷鉄板撤去 2,165.00m <sup>2</sup> 、敷鉄板賃料 48.00枚、敷鉄板賃料 36.00枚、敷鉄板賃料 149.00枚

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 新潟港(東港地区)岸壁(-12m)地盤改良工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	320,019,008	
間接工事費	1式	112,839,663	
共通仮設費(計)	1式	28,390,623	
共通仮設費(積上)	1式	7,877,405	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	19,233,142	
現場環境改善費	1式	1,280,076	
現場管理費	1式	84,449,040	
工事原価	1式	432,858,671	
一般管理費等	1式	60,288,195	
契約保証費	1式	173,134	
施工管理費	1式	7,000,000	
工事価格	1式	500,320,000	
予定工事価格	1式	500,320,000	