合併積算総括表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					421,907,291	
間接工事費	86,602,931 ＋ 98,142,472				184,745,403	
共通仮設費（計）	53,016,067 ＋ 32,488,426 ＋ 1,098,438				86,602,931	
共通仮設費（積上）					53,016,067	
共通仮設費（率）	422,476,291 × 7.69% ((4.33% ×1.28 ＋2.00%) × 1.02)				32,488,426	
現場環境改善費	422,476,291 × 0.26%				1,098,438	
現場管理費	508,510,222 × 19.30% ((17.24% ＋1.50%) × 1.03)				98,142,472	
工事原価	421,907,291 ＋ 184,745,403				606,652,694	
一般管理費等	606,652,694 × 14.25% (14.25% × 1.00) － 3,363				86,444,645	
契約保証費	606,652,694 × 0.04%				242,661	
工事価格	606,652,694 ＋ 86,444,645 ＋ 242,661				693,340,000	
直接測量費					2,821,308	
諸経費	2,821,308 × 82.9% － 172				2,338,692	
測量作業費	2,821,308 ＋ 2,338,692				5,160,000	
測量業務価格					5,160,000	
合計価格	693,340,000 ＋ 5,160,000				698,500,000	

合併積算総括表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
消費税等相当額	698,500,000 × 10.00%				69,850,000	
請負工事費					768,350,000	

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					421,907,291	
航路・泊地					421,907,291	
浚渫工					247,034,809	
ポンプ浚渫工					247,034,809	
ポンプ浚渫	B区域				4,335,274	
1-1 ポンプ浚渫	B区域 粘土質土砂 基準N値0	m3	974.00	4,451	4,335,274	
ポンプ浚渫	C区域				75,503,285	
1-2 ポンプ浚渫(労務数補正型)	C－1区域 粘土質土砂 基準N値0	m3	5,331.00	2,142	11,419,002	
1-3 ポンプ浚渫	C－2区域 粘土質土砂 基準N値0	m3	2,935.00	4,297	12,611,695	
1-4 ポンプ浚渫(労務数補正型)	C－3区域 粘土質土砂 基準N値0	m3	15,456.00	1,790	27,666,240	
1-5 ポンプ浚渫	C－4区域 粘土質土砂 基準N値0	m3	9,076.00	2,623	23,806,348	
ポンプ浚渫	D区域				6,202,745	
1-6 ポンプ浚渫(労務数補正型)	D－1区域 粘土質土砂 基準N値0	m3	798.00	3,424	2,732,352	
1-7 ポンプ浚渫(労務数補正型)	D－2区域 粘土質土砂 基準N値0	m3	1,213.00	2,861	3,470,393	
ポンプ浚渫	E区域				56,710,016	
1-8 ポンプ浚渫	E－1区域 粘土質土砂 基準N値0	m3	10,154.00	4,297	43,631,738	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-9 ポンプ浚渫	Ｅ－２区域 粘土質土砂 基準Ｎ値0	ｍ３	2,848.00	2,623	7,470,304	
1-10 ポンプ浚渫	Ｅ－３区域 粘土質土砂 基準Ｎ値0	ｍ３	2,138.00	2,623	5,607,974	
ポンプ浚渫	Ｆ区域				40,235,576	
1-11 ポンプ浚渫(労務数補正型)	Ｆ－１区域 粘土質土砂 基準Ｎ値0	ｍ３	15,031.00	1,790	26,905,490	
1-12 ポンプ浚渫	Ｆ－２区域 粘土質土砂 基準Ｎ値0	ｍ３	5,082.00	2,623	13,330,086	
ポンプ浚渫	Ｇ区域				3,069,853	
1-13 ポンプ浚渫(労務数補正型)	Ｇ区域 粘土質土砂 基準Ｎ値0	ｍ３	1,073.00	2,861	3,069,853	
ポンプ浚渫	Ｈ区域				31,116,840	
1-14 ポンプ浚渫	Ｈ区域 粘土質土砂 基準Ｎ値0	ｍ３	13,960.00	2,229	31,116,840	
ポンプ浚渫	Ｉ区域				13,977,120	
1-15 ポンプ浚渫	Ｉ区域 粘土質土砂 基準Ｎ値0	ｍ３	1,540.00	2,229	3,432,660	
1-16 ポンプ浚渫	Ｉ区域(能力補正区域) 粘土質土砂 基準Ｎ値0	ｍ３	4,020.00	2,623	10,544,460	
ポンプ浚渫船拘束					15,884,100	
1-17 ポンプ浚渫船拘束		式	1.00	15,884,100	15,884,100	
土捨工					168,373,906	
排砂管設備工					168,373,906	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
排砂管設備					168,373,906	
1-18 浮上零号設置・撤去		組	7.00	1,253,540	8,774,780	
1-19 立上がり零号設置・撤去		組	1.00	1,106,094	1,106,094	
1-20 陸上受枠設置・撤去	H=0m	m	33.00	2,112	69,696	
1-21 排砂管(陸上受枠上)設置・撤去		m	33.00	4,364	144,012	
1-22 排砂管(海底管)設置・撤去		m	2,604.00	18,930	49,293,720	
1-23 排砂管(海底管・航路横断部)組立・解体	航路横断部(昼間)	m	248.00	7,018	1,740,464	
1-24 排砂管(海底管・航路横断部)設置・撤去	航路横断部(夜間)	式	1.00	740,966	740,966	
1-25 フロータ管設置・撤去		m	550.00	11,956	6,575,800	
1-26 排砂管設備		式	1.00	98,196,327	98,196,327	
1-27 敷鉄板設置･撤去	22×1,524×6,096mm	m2	279.00	416	116,064	
1-28 敷鉄板賃料	22×1,524×6,096mm	枚	30.00	2,992	89,760	
1-29 空気弁・水抜弁積込･荷卸		t	1.00	9,795	9,795	
1-30 空気弁・水抜弁運搬		t	1.00	4,004	4,004	
1-31 空気弁・水抜弁設置	ボルト取付	本	32.00	309	9,888	
1-32 空気弁・水抜弁撤去	ボルト取外	本	32.00	309	9,888	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-33 排砂管保守(労務数補正型)		日	9.00	142,001	1,278,009	
1-34 進入防止フェンス設置・撤去		式	1.00	206,000	206,000	
1-35 進入防止フェンス賃料		式	1.00	8,639	8,639	
付工					6,498,576	
付工					6,498,576	
立上がり零号架台据付					3,249,288	
1-36 方塊コンクリートブロック積込・据付(海上一連方式)	Aタイプ　水上→水中	個	4.00	126,910	507,640	
1-37 方塊コンクリートブロック積込・据付(海上一連方式)	A'タイプ　水上→水中	個	1.00	141,840	141,840	
1-38 方塊コンクリートブロック積込・据付(海上一連方式)	Bタイプ　水上→水中	個	4.00	126,910	507,640	
1-39 方塊コンクリートブロック積込・据付(海上一連方式)	B、Cタイプ　水上→水上	個	8.00	119,080	952,640	
1-40 方塊コンクリートブロック積込・据付(海上一連方式)	B'タイプ　水上→水中	個	1.00	133,960	133,960	
1-41 方塊コンクリートブロック積込・据付(海上一連方式)	B'、C'タイプ　水上→水上	個	2.00	125,696	251,392	
1-42 方塊コンクリートブロック積込・据付(海上一連方式)	Dタイプ　水上→水上	個	6.00	125,696	754,176	
立上がり零号架台撤去					3,249,288	
1-43 方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式)	Aタイプ　水中→水上	個	4.00	126,910	507,640	
1-44 方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式)	A'タイプ　水中→水上	個	1.00	141,840	141,840	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-45 方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式)	Bタイプ　水中→水上	個	4.00	126,910	507,640	
1-46 方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式)	B、Cタイプ　水上→水上	個	8.00	119,080	952,640	
1-47 方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式)	B'タイプ　水中→水上	個	1.00	133,960	133,960	
1-48 方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式)	B'、C'タイプ　水上→水上	個	2.00	125,696	251,392	
1-49 方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式)	Dタイプ　水上→水上	個	6.00	125,696	754,176	
共通仮設費(積上)					53,016,067	
共通仮設					53,016,067	
共通仮設費					53,016,067	
回航・えい航費					33,924,464	
回航					20,735,936	
1-50 回航費(被回航方式 作業船)	起重機船(鋼Ｄ200ｔ吊級) 柏崎港から当該港	回	4.00	5,183,984	20,735,936	
えい航					6,261,988	
1-51 えい航費(作業船)	ポンプ浚渫船(鋼Ｄ6,000PS型級) 新潟東港から当該港	回	2.00	3,130,994	6,261,988	
えい航					5,230,032	
1-52 えい航費(作業船)	中継ポンプ船(鋼Ｄ9,000PS型級) 新潟東港から当該港	回	2.00	2,615,016	5,230,032	
えい航					1,696,508	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-53 えい航費(排砂管設備)	フロータ管(φ1,500×550m) 32組/隻×1隻 新潟東港から当該港	回	4.00	288,958	1,155,832	
1-54 えい航費(排砂管設備)	フロータ管(φ1,500×550m) 28組/隻×1隻 新潟東港から当該港	回	2.00	270,338	540,676	
運搬費					12,931,234	
仮設材等運搬					12,413,582	
1-55 仮設材等運搬	排砂管設備(排砂管) 新潟東港から当該港 往路	式	1.00	5,210,478	5,210,478	
1-56 仮設材等運搬	排砂管設備(排砂管) 当該港から新潟東港 復路	式	1.00	6,109,428	6,109,428	
1-57 仮設材等運搬	排砂管設備(ゴムジョイント) 新潟東港から当該港 往路	式	1.00	503,412	503,412	
1-58 仮設材等運搬	排砂管設備(ゴムジョイント) 当該港から新潟東港 復路	式	1.00	590,264	590,264	
仮設材等運搬					517,652	
1-59 仮設材等運搬	敷鉄板(22×1,524×6,096mm) 新潟市内から当該港 往路	式	1.00	238,576	238,576	
1-60 仮設材等運搬	敷鉄板(22×1,524×6,096mm) 当該港から新潟市内 復路	式	1.00	279,076	279,076	
安全費					5,225,934	
標識灯維持管理					41,468	
1-61 標識灯維持管理	ゼニライトL-2型同等品	式	1.00	41,468	41,468	
安全対策					4,913,986	
1-62 安全監視船(労務数補正型)	浚渫作業期間 1隻/日	式	1.00	664,786	664,786	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-63 安全監視船	浚渫作業期間 1隻/日	式	1.00	1,254,264	1,254,264	
1-64 安全監視船	排砂管(海底)設置･撤去、立上がり零号架台据付･撤去 1隻/日	式	1.00	2,751,349	2,751,349	
1-65 安全監視船	排砂管(海底)航路横断部設置･撤去 2隻/日 (夜間)	式	1.00	243,587	243,587	
安全対策					270,480	
1-66 空気弁養生設置・撤去		式	1.00	255,000	255,000	
1-67 空気弁養生賃料		式	1.00	15,480	15,480	
事業損失防止施設費					569,000	
汚濁防止膜保守管理					569,000	
1-68 汚濁防止膜保守管理	連続フロートφ300 #500	式	1.00	569,000	569,000	
役務費					202,045	
係船・施設使用料					202,045	
1-69 岸壁係船費	ポンプ浚渫船	式	1.00	202,045	202,045	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
1-70 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
水雷・傷害等保険料					43,390	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
水雷保険料					43,390	
1-71 水雷保険料		式	1.00	43,390	43,390	
直接測量費					2,821,308	
航路・泊地					2,821,308	
その他調査					2,821,308	
現地調査					2,821,308	
排砂管施設現況調査					1,056,274	
2-1 外観目視調査		ｍ２	6,278.00	83	521,074	
2-2 肉厚測定調査		箇所	120.00	4,460	535,200	
成果					771,034	
2-3 報告書作成		式	1.00	771,034	771,034	
騒音観測					994,000	
2-4 騒音観測		式	1.00	994,000	994,000	

番号：1-1
名称：ポンプ浚渫　Ｂ区域 粘土質土砂 基準Ｎ値0　　1日当り（5339ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船	鋼D 6000PS型	日	1.00	12,129,810.00	12,129,810	7.50H / 16H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,027,692.00	1,027,692	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船	鋼D 9,000PS型	日	1.00	10,401,800.00	10,401,800	7.50H / 16H	
雑材料	全体の%	%	0.50	23,650,382.00	118,251		
合　計	作業能力：5,339.00ｍ３			4,451.00	23,768,633		

番号：1-2
名称：ポンプ浚渫(労務数補正型)　Ｃ－１区域 粘土質土砂 基準Ｎ値0　　1日当り（13084ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船(労務数補正型)	鋼D 6000PS型	日	1.00	14,403,010.00	14,403,010	11.50H / 22H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,027,692.00	1,027,692	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船(労務数補正型)	鋼D 9,000PS型	日	1.00	12,372,782.00	12,372,782	11.50H / 22H	
雑材料	全体の%	%	0.50	27,894,564.00	139,472		
合　計	作業能力：13,084.00m3			2,142.00	28,034,036		

番号：1-3
名称：ポンプ浚渫　Ｃ－２区域 粘土質土砂 基準Ｎ値0　　1日当り（5120ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船	鋼D 6000PS型	日	1.00	11,273,450.00	11,273,450	5.50H / 16H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,027,692.00	1,027,692	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船	鋼D 9,000PS型	日	1.00	9,499,716.00	9,499,716	5.50H / 16H	
雑材料	全体の%	%	0.50	21,891,938.00	109,459		
合　計	作業能力：5,120.00ｍ３			4,297.00	22,001,397		

番号：1-4
名称：ポンプ浚渫(労務数補正型)　Ｃ－３区域 粘土質土砂 基準Ｎ値0　　1日当り（17635ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船(労務数補正型)	鋼D 6000PS型	日	1.00	16,115,870.00	16,115,870	15.50H / 22H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,027,692.00	1,027,692	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船(労務数補正型)	鋼D 9,000PS型	日	1.00	14,176,834.00	14,176,834	15.50H / 22H	
雑材料	全体の%	%	0.50	31,411,476.00	157,057		
合　計	作業能力：17,635.00ｍ３			1,790.00	31,568,533		

番号：1-5
名称：ポンプ浚渫　Ｃ－４区域 粘土質土砂 基準Ｎ値0　　1日当り（10239ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船	鋼D 6000PS型	日	1.00	13,628,510.00	13,628,510	11.00H / 16H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,027,692.00	1,027,692	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船	鋼D 9,000PS型	日	1.00	11,980,244.00	11,980,244	11.00H / 16H	
雑材料	全体の%	%	0.50	26,727,526.00	133,637		
合　計	作業能力：10,239.00ｍ３			2,623.00	26,861,163		

番号：1-6
名称：ポンプ浚渫(労務数補正型)　Ｄ－１区域 粘土質土砂 基準Ｎ値0　　1日当り（8186ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船(労務数補正型)	鋼D 6000PS型	日	1.00	14,403,010.00	14,403,010	11.50H / 22H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,027,692.00	1,027,692	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船(労務数補正型)	鋼D 9,000PS型	日	1.00	12,372,782.00	12,372,782	11.50H / 22H	
雑材料	全体の%	%	0.50	27,894,564.00	139,472		
合　計	作業能力：8,186.00ｍ３			3,424.00	28,034,036		

番号：1-7
名称：ポンプ浚渫(労務数補正型)　Ｄ－２区域 粘土質土砂 基準Ｎ値0　　1日当り（11033m３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ポンプ浚渫船(労務数補正型)	鋼D 6000PS型	日	1.00	16,115,870.00	16,115,870	15.50H / 22H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,027,692.00	1,027,692	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船(労務数補正型)	鋼D 9,000PS型	日	1.00	14,176,834.00	14,176,834	15.50H / 22H	
雑材料	全体の%	%	0.50	31,411,476.00	157,057		
合　　計	作業能力：11,033.00ｍ３			2,861.00	31,568,533		

番号：1-8
名称：ポンプ浚渫　Ｅ－１区域 粘土質土砂 基準Ｎ値0　　1日当り（5120m３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ポンプ浚渫船	鋼D 6000PS型	日	1.00	11,273,450.00	11,273,450	5.50H / 16H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,027,692.00	1,027,692	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船	鋼D 9,000PS型	日	1.00	9,499,716.00	9,499,716	5.50H / 16H	
雑材料	全体の%	%	0.50	21,891,938.00	109,459		
合　　計	作業能力：5,120.00ｍ３			4,297.00	22,001,397		

番号：1-9
名称：ポンプ浚渫　Ｅ－２区域 粘土質土砂 基準Ｎ値0　　1日当り（10239ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船	鋼D 6000PS型	日	1.00	13,628,510.00	13,628,510	11.00H / 16H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,027,692.00	1,027,692	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船	鋼D 9,000PS型	日	1.00	11,980,244.00	11,980,244	11.00H / 16H	
雑材料	全体の%	%	0.50	26,727,526.00	133,637		
合　計	作業能力：10,239.00ｍ３			2,623.00	26,861,163		

番号：1-10
名称：ポンプ浚渫　Ｅ－３区域 粘土質土砂 基準Ｎ値0　　1日当り（10239ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船	鋼D 6000PS型	日	1.00	13,628,510.00	13,628,510	11.00H / 16H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,027,692.00	1,027,692	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船	鋼D 9,000PS型	日	1.00	11,980,244.00	11,980,244	11.00H / 16H	
雑材料	全体の%	%	0.50	26,727,526.00	133,637		
合　計	作業能力：10,239.00ｍ３			2,623.00	26,861,163		

番号：1-11
名称：ポンプ浚渫(労務数補正型)　Ｆ－１区域 粘土質土砂 基準Ｎ値0　　1日当り（17635m３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船(労務数補正型)	鋼D 6000PS型	日	1.00	16,115,870.00	16,115,870	15.50H / 22H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,027,692.00	1,027,692	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船(労務数補正型)	鋼D 9,000PS型	日	1.00	14,176,834.00	14,176,834	15.50H / 22H	
雑材料	全体の%	%	0.50	31,411,476.00	157,057		
合　計	作業能力：17,635.00ｍ３			1,790.00	31,568,533		

番号：1-12
名称：ポンプ浚渫　Ｆ－２区域 粘土質土砂 基準Ｎ値0　　1日当り（10239m３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船	鋼D 6000PS型	日	1.00	13,628,510.00	13,628,510	11.00H / 16H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,027,692.00	1,027,692	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船	鋼D 9,000PS型	日	1.00	11,980,244.00	11,980,244	11.00H / 16H	
雑材料	全体の%	%	0.50	26,727,526.00	133,637		
合　計	作業能力：10,239.00ｍ３			2,623.00	26,861,163		

番号：1-13
名称：ポンプ浚渫(労務数補正型)　G区域 粘土質土砂 基準N値0　　1日当り（11033m３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船(労務数補正型)	鋼D 6000PS型	日	1.00	16,115,870.00	16,115,870	15.50H / 22H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,027,692.00	1,027,692	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船(労務数補正型)	鋼D 9,000PS型	日	1.00	14,176,834.00	14,176,834	15.50H / 22H	
雑材料	全体の%	%	0.50	31,411,476.00	157,057		
合　計	作業能力：11,033.00m３			2,861.00	31,568,533		

番号：1-14
名称：ポンプ浚渫　H区域 粘土質土砂 基準N値0　　1日当り（12046m３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船	鋼D 6000PS型	日	1.00	13,628,510.00	13,628,510	11.00H / 16H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,027,692.00	1,027,692	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船	鋼D 9,000PS型	日	1.00	11,980,244.00	11,980,244	11.00H / 16H	
雑材料	全体の%	%	0.50	26,727,526.00	133,637		
合　計	作業能力：12,046.00m３			2,229.00	26,861,163		

番号：1-15
名称：ポンプ浚渫　Ｉ区域 粘土質土砂 基準Ｎ値0　　1日当り（12046m３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船	鋼D 6000PS型	日	1.00	13,628,510.00	13,628,510	11.00H / 16H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,027,692.00	1,027,692	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船	鋼D 9,000PS型	日	1.00	11,980,244.00	11,980,244	11.00H / 16H	
雑材料	全体の%	%	0.50	26,727,526.00	133,637		
合　計	作業能力：12,046.00ｍ３			2,229.00	26,861,163		

番号：1-16
名称：ポンプ浚渫　Ｉ区域(能力補正区域) 粘土質土砂 基準Ｎ値0　　1日当り（10239m３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船	鋼D 6000PS型	日	1.00	13,628,510.00	13,628,510	11.00H / 16H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,027,692.00	1,027,692	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船	鋼D 9,000PS型	日	1.00	11,980,244.00	11,980,244	11.00H / 16H	
雑材料	全体の%	%	0.50	26,727,526.00	133,637		
合　計	作業能力：10,239.00ｍ３			2,623.00	26,861,163		

番号：1-17
名称：ポンプ浚渫船拘束　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ポンプ浚渫船	鋼D 6000PS型	日	1.50	5,705,000.00	8,557,500	供用	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.50	486,400.00	729,600	供用	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.50	55,200.00	82,800		
中継ポンプ船	鋼D 9,000PS型	日	1.50	4,342,800.00	6,514,200		
合　　計	作業能力：1.00式			15,884,100.00	15,884,100		

番号：1-18
名称：浮上零号設置・撤去　　10組当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
揚錨船	鋼D 30t吊	日	10.60	1,027,692.00	10,893,535	8H	
普通作業員		人	65.00	24,300.00	1,579,500		
雑材料	全体の%	%	0.50	12,473,035.00	62,365		
合　　計	作業能力：10.00組			1,253,540.00	12,535,400		

番号：1-19
名称：立上がり零号設置・撤去　　10組当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
揚錨船	鋼D 30t吊	日	10.00	1,027,692.00	10,276,920	8H	
普通作業員		人	30.00	24,300.00	729,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	11,005,920.00	55,029		
合　　計	作業能力：10.00組			1,106,094.00	11,060,949		

番号：1-20
名称：陸上受枠設置・撤去　H=0m

30m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
笠木丸太	末口15cm×1.8m	m3	0.40	8,802.50	3,521		
トラック	8t積級	日	0.40	44,452.00	17,780	4.40H / 8H	
型わく工		人	0.10	28,700.00	2,870		
普通作業員		人	1.60	24,300.00	38,880		
雑材料	全体の%	%	0.50	63,051.00	315		
合　　計	作業能力：30.00m			2,112.00	63,366		

番号：1-21
名称：排砂管(陸上受枠上)設置・撤去

60m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.10	52,800.00	58,080	8H	
トラック	8t積級	日	0.40	44,452.00	17,780	4.40H / 8H	
普通作業員		人	7.60	24,300.00	184,680		
雑材料	全体の%	%	0.50	260,540.00	1,302		
合　　計	作業能力：60.00m			4,364.00	261,842		

番号：1-22
名称：排砂管(海底管)設置・撤去　　60m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
揚錨船	鋼D 30t吊	日	0.50	1,027,692.00	513,846	8H	
台船	鋼200t積	日	0.50	182,235.00	91,117	8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.50	251,273.00	125,636	8H	
引船	鋼D 250PS型	日	0.50	135,547.00	67,773	2.00H / 8H	
引船	鋼D 200PS型	日	0.50	125,061.00	62,530	2.00H / 8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.70	52,800.00	36,960	8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)	5.0m3/min	日	0.50	7,753.00	3,876		
普通作業員		人	9.40	24,300.00	228,420		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,130,158.00	5,650		
合　　計	作業能力：60.00m			18,930.00	1,135,808		

番号：1-23
名称：排砂管(海底管・航路横断部)組立・解体　航路横断部(昼間)　　60m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
台船	鋼200t積	日	0.50	182,235.00	91,117	8H	
引船	鋼D 200PS型	日	0.50	125,061.00	62,530	2.00H / 8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.70	52,800.00	36,960	8H	
普通作業員		人	9.40	24,300.00	228,420		
雑材料	全体の%	%	0.50	419,027.00	2,095		
合　　計	作業能力：60.00m			7,018.00	421,122		

番号：1-24
名称：排砂管(海底管・航路横断部)設置・撤去　航路横断部(夜間)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
揚錨船	鋼D 30t吊	日	0.50	1,050,094.00	525,047	8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.50	271,905.00	135,952	8H	
引船	鋼D 250PS型	日	0.50	144,811.00	72,405	2.00H / 8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)	5.0m3/min	日	0.50	7,753.00	3,876		
雑材料	全体の%	%	0.50	737,280.00	3,686		
合　　計	作業能力：1.00式			740,966.00	740,966		

番号：1-25
名称：フロータ管設置・撤去　　60m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
揚錨船	鋼D 30t吊	日	0.60	1,027,692.00	616,615	8H	
普通作業員		人	4.00	24,300.00	97,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	713,815.00	3,569		
合　　計	作業能力：60.00m			11,956.00	717,384		

番号：1-26
名称：排砂管設備　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
フロータ[鋼製]	長5.0m　径1,500mm　排砂管径760mm	本・日	4,222.80	4,730.00	19,973,844		
ジョイント[ゴム製]	長1,700mm　径760mm	個・日	10,832.40	2,940.00	31,847,256		
排砂管[鋼製]	長6.0m　径760mm	本・日	26,300.70	1,640.00	43,133,148		
ワイヤーロープ	径26mm L=100m	本・日	918.00	849.00	779,382		
ワイヤーロープ	径26mm L=50m	本・日	459.00	425.00	195,075		
ワイヤーロープ	径26mm L=50m	本・日	183.60	425.00	78,030		
アンカー	質量3t	個・日	1,377.00	1,090.00	1,500,930		
アンカー	質量3t	個・日	183.60	1,090.00	200,124		
雑材料	全体の%	%	0.50	97,707,789.00	488,538		
合　　計	作業能力：1.00式			98,196,327.00	98,196,327		

番号：1-27
名称：敷鉄板設置･撤去　22×1,524×6,096mm　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.295	29,000.00	8,555		
とび工		人	0.295	28,700.00	8,466		
普通作業員		人	0.295	24,300.00	7,168		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295	57,803.00	17,051		
諸雑費（率）		%	1.000	41,240.00	412		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			416.00	41,652		

番号：1-28
名称：敷鉄板賃料　22×1,524×6,096mm　　1枚当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
敷鉄板賃料		枚・日	22.000	86.00	1,892		
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1.000	1,100.00	1,100		
合　計	作業能力：1.00枚			2,992.00	2,992		

番号：1-29
名称：空気弁・水抜弁積込･荷卸　　1ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
空気弁・水抜弁積込･荷卸		t	1.000	9,795	9,795		
合　計	作業能力：1.00ｔ			9,795	9,795		

番号：1-30
名称：空気弁・水抜弁運搬　　1ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
空気弁・水抜弁運搬		t	1.000	4,004	4,004		
合　計	作業能力：1.00ｔ			4,004	4,004		

番号：1-31
名称：空気弁・水抜弁設置　ボルト取付　　100本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.253	29,000.00	7,337		
特殊作業員		人	0.758	28,900.00	21,906		
諸雑費（率）		%	6.000	29,243.00	1,754		
合　計	作業能力：100.00本			309.00	30,997		

番号：1-32
名称：空気弁・水抜弁撤去　ボルト取外　　100本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.253	29,000.00	7,337		
特殊作業員		人	0.758	28,900.00	21,906		
諸雑費（率）		%	6.000	29,243.00	1,754		
合　計	作業能力：100.00本			309.00	30,997		

番号：1-33
名称：排砂管保守(労務数補正型)　　1日当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	5.50	25,690.00	141,295		
雑材料	全体の%	%	0.50	141,295.00	706		
合　計	作業能力：1.00日			142,001.00	142,001		

番号：1-34
名称：進入防止フェンス設置・撤去　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
進入防止フェンス設置・撤去		式	1.00	206,000.00	206,000		
合　計	作業能力：1.00式			206,000.00	206,000		

番号：1-35
名称：進入防止フェンス賃料　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
単管パイプ賃料	φ48.6mm　L=3.5m	本・日	40.000	1.15	46		
単管パイプ基本料	φ48.6mm　L=3.5m	本	2.000	36.50	73		
単管パイプ賃料	φ48.6mm　L=2.0m	本・日	200.000	0.66	132		
単管パイプ基本料	φ48.6mm　L=2.0m	本	10.000	21.00	210		
直交クランプ賃料	φ48.6mm	個・日	240.000	0.41	98		
直交クランプ基本料	φ48.6mm	個	12.000	15.00	180		
全面ネットフェンス賃料	1.8m×1.8m　全網	枚・日	100.000	39.00	3,900		
全面ネットフェンス基本料	1.8m×1.8m　全網	枚	5.000	800.00	4,000		
合　　計	作業能力：1.00式			8,639.00	8,639		

番号：1-36
名称：方塊コンクリートブロック積込・据付(海上一連方式)　Aタイプ　水上→水中　　1日当り（19個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,819,144.00	1,819,144	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	277,532.00	277,532	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	251,273.00	201,018	8H	
とび工		人	1.00	28,700.00	28,700		
普通作業員		人	3.00	24,300.00	72,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,399,294.00	11,996		
合　　計	作業能力：19.00個			126,910.00	2,411,290		

番号：1-37
名称：方塊コンクリートブロック積込・据付(海上一連方式)　A'タイプ　水上→水中　　1日当り（17個）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,819,144.00	1,819,144	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	277,532.00	277,532	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	251,273.00	201,018	8H	
とび工		人	1.00	28,700.00	28,700		
普通作業員		人	3.00	24,300.00	72,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,399,294.00	11,996		
合　計	作業能力：17.00個			141,840.00	2,411,290		

番号：1-38
名称：方塊コンクリートブロック積込・据付(海上一連方式)　Bタイプ　水上→水中　　1日当り（19個）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,819,144.00	1,819,144	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	277,532.00	277,532	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	251,273.00	201,018	8H	
とび工		人	1.00	28,700.00	28,700		
普通作業員		人	3.00	24,300.00	72,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,399,294.00	11,996		
合　計	作業能力：19.00個			126,910.00	2,411,290		

番号：1-39
名称：方塊コンクリートブロック積込・据付(海上一連方式)　B、Cタイプ　水上→水上　　1日当り（19個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,819,144.00	1,819,144	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	277,532.00	277,532	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	28,700.00	57,400		
普通作業員		人	4.00	24,300.00	97,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,251,276.00	11,256		
合　　計	作業能力：19.00個			119,080.00	2,262,532		

番号：1-40
名称：方塊コンクリートブロック積込・据付(海上一連方式)　B'タイプ　水上→水中　　1日当り（18個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,819,144.00	1,819,144	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	277,532.00	277,532	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	251,273.00	201,018	8H	
とび工		人	1.00	28,700.00	28,700		
普通作業員		人	3.00	24,300.00	72,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,399,294.00	11,996		
合　　計	作業能力：18.00個			133,960.00	2,411,290		

番号：1-41
名称：方塊コンクリートブロック積込・据付(海上一連方式)　B'、C'タイプ　水上→水上　　1日当り（18個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,819,144.00	1,819,144	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	277,532.00	277,532	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	28,700.00	57,400		
普通作業員		人	4.00	24,300.00	97,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,251,276.00	11,256		
合　　計	作業能力：18.00個			125,696.00	2,262,532		

番号：1-42
名称：方塊コンクリートブロック積込・据付(海上一連方式)　Dタイプ　水上→水上　　1日当り（18個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,819,144.00	1,819,144	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	277,532.00	277,532	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	28,700.00	57,400		
普通作業員		人	4.00	24,300.00	97,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,251,276.00	11,256		
合　　計	作業能力：18.00個			125,696.00	2,262,532		

番号：1-43
名称：方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式)　Aタイプ　水中→水上　　1日当り（19個）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,819,144.00	1,819,144	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	277,532.00	277,532	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	251,273.00	201,018	8H	
とび工		人	1.00	28,700.00	28,700		
普通作業員		人	3.00	24,300.00	72,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,399,294.00	11,996		
合　計	作業能力：19.00個			126,910.00	2,411,290		

番号：1-44
名称：方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式)　A'タイプ　水中→水上　　1日当り（17個）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,819,144.00	1,819,144	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	277,532.00	277,532	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	251,273.00	201,018	8H	
とび工		人	1.00	28,700.00	28,700		
普通作業員		人	3.00	24,300.00	72,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,399,294.00	11,996		
合　計	作業能力：17.00個			141,840.00	2,411,290		

番号：1-45
名称：方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式)　Bタイプ　水中→水上　　1日当り（19個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,819,144.00	1,819,144	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	277,532.00	277,532	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	251,273.00	201,018	8H	
とび工		人	1.00	28,700.00	28,700		
普通作業員		人	3.00	24,300.00	72,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,399,294.00	11,996		
合　　計	作業能力：19.00個			126,910.00	2,411,290		

番号：1-46
名称：方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式)　B、Cタイプ　水上→水上　　1日当り（19個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,819,144.00	1,819,144	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	277,532.00	277,532	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	28,700.00	57,400		
普通作業員		人	4.00	24,300.00	97,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,251,276.00	11,256		
合　　計	作業能力：19.00個			119,080.00	2,262,532		

番号：1-47
名称：方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式)　B'タイプ　水中→水上　　1日当り（18個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,819,144.00	1,819,144	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	277,532.00	277,532	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	251,273.00	201,018	8H	
とび工		人	1.00	28,700.00	28,700		
普通作業員		人	3.00	24,300.00	72,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,399,294.00	11,996		
合　　計	作業能力：18.00個			133,960.00	2,411,290		

番号：1-48
名称：方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式)　B'、C'タイプ　水上→水上　　1日当り（18個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,819,144.00	1,819,144	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	277,532.00	277,532	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	28,700.00	57,400		
普通作業員		人	4.00	24,300.00	97,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,251,276.00	11,256		
合　　計	作業能力：18.00個			125,696.00	2,262,532		

番号：1-49
名称：方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式)　Dタイプ　水上→水上　　1日当り（18個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,819,144.00	1,819,144	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	277,532.00	277,532	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	28,700.00	57,400		
普通作業員		人	4.00	24,300.00	97,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,251,276.00	11,256		
合　　計	作業能力：18.00個			125,696.00	2,262,532		

番号：1-50
名称：回航費(被回航方式 作業船)　起重機船(鋼Ｄ200ｔ吊級) 柏崎港から当該港　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	2,220,000.00	2,220,000		
運転費		式	1.00	740,760.00	740,760		
損料		式	1.00	2,145,000.00	2,145,000		
回航保険料		式	1.00	78,224.00	78,224		
合　　計	作業能力：1.00回			5,183,984.00	5,183,984		

番号：1-51
名称：えい航費(作業船)　ポンプ浚渫船(鋼Ｄ6,000PS型級) 新潟東港から当該港　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転費		式	1.00	714,494.00	714,494		
損料		式	1.00	2,416,500.00	2,416,500		
合　　計	作業能力：1.00回			3,130,994.00	3,130,994		

番号：1-52
名称：えい航費(作業船)　中継ポンプ船(鋼D9,000PS型級) 新潟東港から当該港　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転費		式	1.00	392,216.00	392,216		
損料		式	1.00	2,222,800.00	2,222,800		
合　計	作業能力：1.00回			2,615,016.00	2,615,016		

番号：1-53
名称：えい航費(排砂管設備)　フロータ管(φ1,500×550m) 32組/隻×1隻 新潟東港から当該港　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転費		式	1.00	85,068.00	85,068		
損料		式	1.00	203,890.00	203,890		
合　計	作業能力：1.00回			288,958.00	288,958		

番号：1-54
名称：えい航費(排砂管設備)　フロータ管(φ1,500×550m) 28組/隻×1隻 新潟東港から当該港　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転費		式	1.00	85,068.00	85,068		
損料		式	1.00	185,270.00	185,270		
合　計	作業能力：1.00回			270,338.00	270,338		

番号：1-55
名称：仮設材等運搬　排砂管設備(排砂管) 新潟東港から当該港 往路　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃		式	1.00	4,494,753.00	4,494,753		
取卸し・積込み費用		式	1.00	715,725.00	715,725		
合　計	作業能力：1.00式			5,210,478.00	5,210,478		

番号：1-56
名称：仮設材等運搬　排砂管設備(排砂管) 当該港から新潟東港 復路　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	5,393,703.00	5,393,703		
取卸し・積込み費用		式	1.00	715,725.00	715,725		
合　計	作業能力：1.00式			6,109,428.00	6,109,428		

番号：1-57
名称：仮設材等運搬　排砂管設備(ゴムジョイント) 新潟東港から当該港 往路　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	434,262.00	434,262		
取卸し・積込み費用		式	1.00	69,150.00	69,150		
合　計	作業能力：1.00式			503,412.00	503,412		

番号：1-58
名称：仮設材等運搬　排砂管設備(ゴムジョイント) 当該港から新潟東港 復路　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	521,114.00	521,114		
取卸し・積込み費用		式	1.00	69,150.00	69,150		
合　計	作業能力：1.00式			590,264.00	590,264		

番号：1-59
名称：仮設材等運搬　敷鉄板(22×1,524×6,096mm) 新潟市内から当該港 往路　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	202,501.00	202,501		
取卸し・積込み費用		式	1.00	36,075.00	36,075		
合　計	作業能力：1.00式			238,576.00	238,576		

番号：1-60
名称：仮設材等運搬　敷鉄板(22×1,524×6,096mm) 当該港から新潟市内 復路

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	243,001.00	243,001		
取卸し・積込み費用		式	1.00	36,075.00	36,075		
合　計	作業能力：1.00式			279,076.00	279,076		

番号：1-61
名称：標識灯維持管理　ゼニライトL-2型同等品

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識灯	L-2型	式	1.00	39,494.00	39,494		
消耗品費	損料の%	%	5.00	39,494.00	1,974		
合　計	作業能力：1.00式			41,468.00	41,468		

番号：1-62
名称：安全監視船(労務数補正型)　浚渫作業期間 1隻/日

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船(労務数補正型)	FRP D 180PS型	日	2.44	271,098.00	661,479	16.00H / 22H	
雑材料	全体の%	%	0.50	661,479.00	3,307		
合　計	作業能力：1.00式			664,786.00	664,786		

番号：1-63
名称：安全監視船　浚渫作業期間 1隻/日

1式当り (1式)

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	6.28	198,730.00	1,248,024	16H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,248,024.00	6,240		
合　計	作業能力：1.00式			1,254,264.00	1,254,264		

番号：1-64
名称：安全監視船　排砂管(海底)設置・撤去、立上がり零号架台据付・撤去 1隻/日　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	24.46	111,924.00	2,737,661	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,737,661.00	13,688		
合　計	作業能力：1.00式			2,751,349.00	2,751,349		

番号：1-65
名称：安全監視船　排砂管(海底)航路横断部設置・撤去 2隻/日 (夜間)　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	2.00	121,188.00	242,376	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	242,376.00	1,211		
合　計	作業能力：1.00式			243,587.00	243,587		

番号：1-66
名称：空気弁養生設置・撤去　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
空気弁養生設置・撤去		式	1.00	255,000.00	255,000		
合　計	作業能力：1.00式			255,000.00	255,000		

番号：1-67
名称：空気弁養生賃料　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
単管パイプ賃料	φ48.6mm　L=5.5m	本・日	120.000	1.81	217		
単管パイプ基本料	φ48.6mm　L=5.5m	本	6.000	57.50	345		
単管パイプ賃料	φ48.6mm　L=4.0m	本・日	80.000	1.31	104		
単管パイプ基本料	φ48.6mm　L=4.0m	本	4.000	42.00	168		
単管パイプ賃料	φ48.6mm　L=2.0m	本・日	520.000	0.66	343		
単管パイプ基本料	φ48.6mm　L=2.0m	本	26.000	21.00	546		
直交クランプ賃料	φ48.6mm	個・日	1,040.000	0.41	426		
直交クランプ基本料	φ48.6mm	個	52.000	15.00	780		
防砂ネット賃料		枚・日	100.000	5.33	533		
防砂ネット基本料		枚	5.000	73.30	366		
ガードフェンス賃料	1.8m×1.8m	枚・日	200.000	19.00	3,800		
ガードフェンス基本料	1.8m×1.8m	枚	10.000	480.00	4,800		
ネットフェンス賃料	1.8m×0.8m	枚・日	40.000	43.30	1,732		
ネットフェンス基本料	1.8m×0.8m	枚	2.000	660.00	1,320		
合　　計	作業能力：1.00式			15,480.00	15,480		

番号：1-68
名称：汚濁防止膜保守管理　連続フロートφ300 #500　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜保守管理		式	1.00	569,000.00	569,000		
合　　計	作業能力：1.00式			569,000.00	569,000		

番号：1-69
名称：岸壁係船費　ポンプ浚渫船　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
岸壁係船費	ポンプ浚渫船 鋼Ｄ6,000PS型	式	1.00	202,045.00	202,045		
合　計	作業能力：1.00式			202,045.00	202,045		

番号：1-70
名称：諸経費動向調査　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合　計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：1-71
名称：水雷保険料　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
水雷保険料		式	1.00	43,390.00	43,390		
合　計	作業能力：1.00式			43,390.00	43,390		

番号：2-1
名称：外観目視調査　　1日当り（1510ｍ２）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,467.00	4,467	2.00H / 8H	
測量技師補		人	2.00	41,300.00	82,600		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
雑材料	全体の%	%	1.00	124,767.00	1,247		
合　計	作業能力：1,510.00ｍ２			83.00	126,014		

番号：2-2
名称：肉厚測定調査
1箇所当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
肉厚測定調査		箇所	1.00	4,460.00	4,460		
合　計	作業能力：1.00箇所			4,460.00	4,460		

番号：2-3
名称：報告書作成
1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.50	61,000.00	91,500		
測量技師		人	3.50	52,700.00	184,450		
測量技師補		人	4.50	41,300.00	185,850		
測量助手		人	8.00	37,700.00	301,600		
雑材料	人件費の%	%	1.00	763,400.00	7,634		
合　計	作業能力：1.00式			771,034.00	771,034		

番号：2-4
名称：騒音観測
1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
騒音観測		式	1.00	994,000.00	994,000		
合　計	作業能力：1.00式			994,000.00	994,000		