

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 飯田港

件名 令和7年度 飯田港(飯田地区)西防波堤(災害復旧)改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 飯田港(飯田地区)西防波堤(災害復旧)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
防波堤	1式	210,518,157	
上部工	1式	74,728,565	
上部コンクリート	1式	74,728,565	支保 432.00m、足場 120.00m ² 、型枠 663.00m ² 、伸縮目地 128.00m ² 、 コンクリート打設(陸上) 1,527.00m ³ 、コンクリート削孔 1,111.00箇所、材料費 1,111.00本
基礎工	1式	10,673,126	
基礎捨石工	1式	10,673,126	捨石投入(ICT) 248.00m ³ 、捨石投入(ICT) 74.00m ³ 、捨石本均し(ICT潜水作業) 270.00m ² 、 捨石荒均し(ICT潜水作業) 182.00m ²
被覆工	1式	6,754,352	
被覆石工	1式	6,754,352	被覆石投入 282.00m ³ 、被覆石均し(ICT潜水作業) 410.00m ²
本体工	1式	118,362,114	
ケーソン製作工	1式	103,421,599	ケーソン製作用台船運転 1.00式、ルーフィング 206.00m ² 、枠組足場架払 1,005.00m ² 、内足場架払 494.00m ² 、 鉄筋 6,471.00kg、鉄筋 18,399.00kg、鉄筋 29,604.00kg、鉄筋 10,182.00kg、型枠 2,654.00m ² 、 コンクリート 566.00m ³ 、通水管 4.80m、据付用アンカー組立 530.00kg、据付用アンカー材料費 24.00本、 バラストコンクリート打設 107.00m ³
ケーソン進水据付工	1式	7,655,490	えい航費(作業船) 1.00回、ケーソン進水 2.00回、ケーソン据付 3.00回
中詰工	1式	4,733,720	中詰材投入(海中採取) 1,275.00m ³ 、中詰均し 157.00m ² 、路盤紙 157.00m ²
蓋コンクリート工	1式	2,551,305	コンクリート打設(陸上) 79.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 飯田港(飯田地区)西防波堤(災害復旧)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	210,518,157	
間接工事費	1式	98,445,733	
共通仮設費(計)	1式	41,327,205	
共通仮設費(積上)	1式	25,222,567	回航・えい航費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	15,115,203	
現場環境改善費	1式	989,435	
現場管理費	1式	57,118,528	
工事原価	1式	308,963,890	
一般管理費等	1式	45,292,525	
契約保証費	1式	123,585	
工事価格	1式	354,380,000	
予定工事価格	1式	354,380,000	