

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 伏木富山港

件名 伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2(積算内訳)

件名 伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
岸壁	1式	183,856,353	
構造物撤去工	1式	16,584,160	
取壊し工	1式	2,196,202	舗装版破碎 911.00m ² 、アスファルト殻運搬 46.00m ³ 、アスファルト殻処分費 105.80 t、舗装版切断 98.00m、 コンクリート取壊し 277.00m ² 、コンクリート殻運搬 97.00m ³ 、コンクリート殻処分費 237.60 t
撤去工	1式	14,387,958	腹起し材撤去 5.00m、腹起し材撤去 10.00m、腹起し材撤去 22.00m、鋼矢板撤去 193.00枚、鋼矢板撤去 2.00枚、 鋼矢板切断撤去 71.00m、鋼矢板切断撤去 43.00m、グラウンドアンカー撤去 880.00m、 グラウンドアンカー撤去 273.00m、鋼材類積込・荷卸 15.00 t、鋼材類運搬 15.00 t、鋼矢板運搬 195.00枚、 鋼矢板運搬 195.00枚、路盤撤去 177.00m ³ 、大型土のう撤去 18.00袋、土のう撤去 64.00袋、 法面保護袋材撤去・解体 21.00袋、法面保護袋材撤去・解体 202.00袋、仮設排水管撤去 22.00m
裏込・裏埋工	1式	92,651,611	
裏込工	1式	76,338,683	防砂目地板取付 12.00m、鋼製型枠組立組外 102.00m ² 、漏洩防止シート敷設 17.00m ² 、 水中不分離性コンクリート打設 121.00m ³ 、支保組立組外(重力式) 2.00m、鋼製型枠組立組外(重力式) 8.00m ² 、 場所打コンクリート打設 5.00m ³ 、伸縮目地 3.00m ² 、裏込材投入 5,026.00m ³ 、裏込均し 232.00m ² 、 裏込均し 803.00m ² 、防砂シート敷設 1,070.00m ²
裏埋工	1式	16,312,928	積込(ルーズ) 6,180.00m ³ 、積込(ルーズ) 100.00m ³ 、土砂等運搬 6,180.00m ³ 、土砂等運搬 100.00m ³ 、 土砂盛土 5,820.00m ³
上部工	1式	32,221,435	
上部ブロック据付工	1式	288,454	ブロック運搬据付(陸上連携方式) 6.00枚、コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 40.00箇所、 固定用金具等材料費 1.00式
上部コンクリート工	1式	28,373,231	支保組立組外(重力式) 69.00m、鉄筋加工組立 3,799.00kg、鉄筋加工組立 2,152.00kg、 鉄筋加工組立 4,822.00kg、鉄筋加工組立 4,420.00kg、鋼製型枠組立組外(重力式) 202.00m ² 、 木製型枠組立組外(重力式) 2.00m ² 、コンクリート削孔(ハンマドリル) 320.00箇所、アンカー材料費 1.00式、 コンクリート打設(陸上) 780.00m ³ 、特殊養生 780.00m ³ 、伸縮目地 20.00m ²
小口部コンクリート工	1式	3,559,750	床掘り 92.00m ³ 、埋戻し 78.00m ³ 、型枠 3.00m ² 、捨てコンクリート 1.00m ³ 、 鋼製型枠組立組外(鋼矢板式) 91.00m ² 、木製型枠組立組外(鋼矢板式) 43.00m ² 、伸縮目地 6.00m ² 、 鉄筋加工組立 1,167.00kg、アーク溶接 19.00m、コンクリート打設(陸上) 49.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
付属工			
	1式	12,831,631	
係船柱工			係船柱取付 3.00基、架台取付 3.00基、係船柱塗装 4.00m ²
	1式	2,386,118	
防舷材工			埋込栓取付 4.00基、防舷材取付 4.00基、埋込栓取付 2.00基、梯子取付 2.00基
	1式	9,157,806	
車止・コーナー保護材			縁金物取付 59.00m
	1式	688,117	
排水工			ヒューム管据付 21.00m、プレキャストマンホール据付 1.00基、フラップゲート材料費 1.00基
	1式	599,590	
舗装工			
	1式	19,088,578	
路盤工(コンクリート舗装部)			不陸整正 898.00m ²
	1式	161,370	
コンクリート舗装工(エプロン)			鋼製型枠設置撤去 107.00m、軌条設置撤去 96.00m、大型機械舗設 501.00m ² 、特殊養生工 176.00m ³ 、機械移設 1.00回、縦施工目地 48.00m、横収縮目地 33.00m、横収縮目地 30.00m、横収縮目地 6.00m、横収縮目地 5.00m、横収縮目地 6.00m、横収縮目地 5.00m、隣接目地 48.00m
	1式	7,394,610	
コンクリート舗装工(野積場)			鋼製型枠設置撤去 56.00m、簡易機械舗設 393.00m ² 、特殊養生 79.00m ³ 、縦施工目地 48.00m、横収縮目地 49.00m、横収縮目地 8.00m、横収縮目地 8.00m、隣接目地 48.00m、隣接目地 48.00m
	1式	4,947,006	
コンクリート舗装工(取付部)			掘削 165.00m ³ 、路床整地転圧 366.00m ² 、路盤材敷均し転圧 366.00m ² 、鋼製型枠設置撤去 64.00m、簡易機械舗設 366.00m ² 、特殊養生工 128.00m ³
	1式	6,585,592	
アスファルト舗装工			
	1式	9,747,017	
路床工			路床整地転圧 1,790.00m ²
	1式	195,110	
路盤工			路盤材敷均し転圧 820.00m ² 、路盤材敷均し転圧 650.00m ²
	1式	4,510,510	
アスファルト舗装工			機械舗設(小規模) 827.00m ² 、プライムコート 827.00m ² 、機械舗設(小規模) 663.00m ² 、プライムコート 663.00m ²
	1式	3,907,562	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
L型擁壁設置	1式	1,071,600	L型擁壁設置 94.00m
車止・縁金物工	1式	62,235	車止取付 9.00m
仮設工	1式	731,921	
安全対策	1式	731,921	交通誘導整理 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	183,856,353	
間接工事費	1式	73,104,434	
共通仮設費(計)	1式	21,815,504	
共通仮設費(積上)	1式	3,154,114	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、技術管理費、安全費
共通仮設費(率)	1式	17,735,747	
現場環境改善費	1式	925,643	
現場管理費	1式	51,288,930	
工事原価	1式	256,960,787	
一般管理費等	1式	38,696,429	
契約保証費	1式	102,784	
工事価格	1式	295,760,000	
予定工事価格	1式	295,760,000	