総括表

R8d 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)消波工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					119,942,638	
間接工事費	14,176,580 ＋ 33,100,623				47,277,203	
共通仮設費（計）	5,336,809 ＋ 8,132,110 ＋ 707,661				14,176,580	
共通仮設費（ 積上 ）					5,336,809	
共通仮設費（ 率 ）	119,942,638 × 6.78% ((4.65% ×1.00 ＋2.00%) × 1.02)				8,132,110	
現場環境改善費	119,942,638 × 0.59%				707,661	
現場管理費	134,119,218 × 24.68% ((22.46% ＋1.50%) × 1.03)				33,100,623	
工事原価	119,942,638 ＋ 47,277,203				167,219,841	
一般管理費等	167,219,841 × 17.17% (17.17% × 1.00) － 8,374				28,703,272	
契約保証費	167,219,841 × 0.04%				66,887	
工事価格	167,219,841 ＋ 28,703,272 ＋ 66,887				195,990,000	
消費税等相当額	195,990,000 × 10.00%				19,599,000	
請負工事費	195,990,000 ＋ 19,599,000				215,589,000	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					119,942,638	
防波堤					119,942,638	
製作工					119,593,200	
製作工					119,593,200	
テトラポッド製作					119,593,200	
1 テトラポッド製作	80t型	個	100.00	1,165,482	116,548,200	
2 クレーン拘束		式	1.00	3,045,000	3,045,000	
仮設工					349,438	
安全対策					349,438	
交通誘導警備員					349,438	
3 交通誘導警備員		式	1.00	349,438	349,438	
共通仮設費(積上)					5,336,809	
共通仮設					5,336,809	
共通仮設費					5,336,809	
運搬費					5,216,809	
建設機械器具等運搬					5,216,809	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
4 建設機械器具等運搬		式	1.00	5,216,809	5,216,809	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
5 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

番号：1
名称：テトラポッド製作　80t型　　10個当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	21－8－40(BB) W/C≦65%	m３	353.50	22,900.00	8,095,150		
鋼製型枠	異形ブロック 80t以上	m２	672.50	2,620.00	1,761,950		
ベッド賃料		個	10.00	15,800.00	158,000		
型枠工	50tを超える(クレーン抜き)	m２	672.50	800.00	538,000		
コンクリート打設工	50tを超える(クレーン抜き)	m３	350.00	1,600.00	560,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.69	52,800.00	142,032	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	2.37	168,648.00	399,695	8H	
合　計	作業能力：10.00個			1,165,482.00	11,654,827		

番号：2
名称：クレーン拘束　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
クローラクレーン		式	1.00	3,045,000.00	3,045,000		
合　計	作業能力：1.00式			3,045,000.00	3,045,000		

番号：3
名称：交通誘導警備員　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	19.00	18,300.00	347,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	347,700.00	1,738		
合　計	作業能力：1.00式			349,438.00	349,438		

番号：4
名称：建設機械器具等運搬

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	5.70	104,000.00	592,800	8H	
特殊作業員		人	20.50	32,700.00	670,350		
運搬費等率	特定項目の%	%	313.00	1,263,150.00	3,953,659		
合　計	作業能力：1.00式			5,216,809.00	5,216,809		

番号：5
名称：諸経費動向調査

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合　計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		