

合併積算総括表

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費・					392,269,034・	
間接工事費・	$79,636,106 + 91,643,978$				171,280,084・	
共通仮設費(計)・	$48,017,134 + 30,558,460 + 1,060,512$				79,636,106・	
共通仮設費(積上)・					48,017,134・	
共通仮設費(率)・	$392,782,272 \times 7.78\% ((4.40\% \times 1.28 + 2.00\%) \times 1.02)$				30,558,460・	
現場環境改善費・	$392,782,272 \times 0.27\%$				1,060,512・	
現場管理費・	$471,905,140 \times 19.42\% ((17.35\% + 1.50\%) \times 1.03)$				91,643,978・	
工事原価・	$392,269,034 + 171,280,084$				563,549,118・	
一般管理費等・	$563,549,118 \times 13.36\% (13.36\% \times 1.00) - 4,699$				75,285,463・	
契約保証費・	$563,549,118 \times 0.04\%$				225,419・	
工事価格・	$563,549,118 + 75,285,463 + 225,419$				639,060,000・	
直接測量費・					1,925,708・	
諸経費・	$1,925,708 \times 78.9\% - 5,091$				1,514,292・	
測量作業費・	$1,925,708 + 1,514,292$				3,440,000・	
測量業務価格・					3,440,000・	
合計価格・	$639,060,000 + 3,440,000$				642,500,000・	

合併積算総括表

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税等相当額	642,500,000 × 10.00%				64,250,000	
請負工事費					706,750,000	5

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					392,269,034	
航路・泊地					392,269,034	
浚渫工					232,548,531	
ポンプ浚渫工					232,548,531	
ポンプ浚渫	B区域				3,441,142	
1-1 ポンプ浚渫	B区域 粘土質土砂 基準N値0	m ³	974.00	3,533	3,441,142	
ポンプ浚渫	C区域				77,857,060	
1-2 ポンプ浚渫(労務数補正型)	C-1区域 粘土質土砂 基準N値0	m ³	6,588.00	1,774	11,687,112	
1-3 ポンプ浚渫	C-2区域 粘土質土砂 基準N値0	m ³	3,578.00	3,249	11,624,922	
1-4 ポンプ浚渫(労務数補正型)	C-3区域 粘土質土砂 基準N値0	m ³	18,951.00	1,562	29,601,462	
1-5 ポンプ浚渫	C-4区域 粘土質土砂 基準N値0	m ³	10,921.00	2,284	24,943,564	
ポンプ浚渫	D区域				5,291,989	
1-6 ポンプ浚渫(労務数補正型)	D-1区域 粘土質土砂 基準N値0	m ³	798.00	2,836	2,263,128	
1-7 ポンプ浚渫(労務数補正型)	D-2区域 粘土質土砂 基準N値0	m ³	1,213.00	2,497	3,028,861	
ポンプ浚渫	E区域				44,378,370	
1-8 ポンプ浚渫	E-1区域 粘土質土砂 基準N値0	m ³	10,154.00	3,249	32,990,346	

合併積算内訳表

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-9 ポンプ浚渫	E-2区域 粘土質土砂 基準N値0	m ³	2,848.00	2,284	6,504,832	
1-10 ポンプ浚渫	E-3区域 粘土質土砂 基準N値0	m ³	2,138.00	2,284	4,883,192	
ポンプ浚渫	F区域				42,943,732	
1-11 ポンプ浚渫(労務数補正型)	F-1区域 粘土質土砂 基準N値0	m ³	18,484.00	1,562	28,872,008	
1-12 ポンプ浚渫	F-2区域 粘土質土砂 基準N値0	m ³	6,161.00	2,284	14,071,724	
ポンプ浚渫	G区域				2,679,281	
1-13 ポンプ浚渫(労務数補正型)	G区域 粘土質土砂 基準N値0	m ³	1,073.00	2,497	2,679,281	
ポンプ浚渫	H区域				29,799,990	
1-14 ポンプ浚渫	H区域 粘土質土砂 基準N値0	m ³	15,345.00	1,942	29,799,990	
ポンプ浚渫	I 区域				11,261,022	
1-15 ポンプ浚渫	I 区域 粘土質土砂 基準N値0	m ³	1,313.00	1,942	2,549,846	
1-16 ポンプ浚渫	I 区域(能力補正区域) 粘土質土砂 基準N値0	m ³	3,814.00	2,284	8,711,176	
ポンプ浚渫船拘束					14,895,945	
1-17 ポンプ浚渫船拘束		式	1.00	14,895,945	14,895,945	
土捨工					153,974,783	
排砂管設備工					153,974,783	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排砂管設備					153,974,783	
1-18 浮上零号設置・撤去		組	7.00	1,230,820	8,615,740	
1-19 立上がり零号設置・撤去		組	1.00	1,089,446	1,089,446	
1-20 陸上受枠設置・撤去	H=0m	m	33.00	1,992	65,736	
1-21 排砂管(陸上受枠上)設置・撤去		m	33.00	3,992	131,736	
1-22 排砂管(海底管)設置・撤去	(昼間)	m	2,627.00	17,692	46,476,884	
1-23 排砂管(海底管)組立・解体	航路横断部 (昼間)	m	254.00	6,279	1,594,866	
1-24 排砂管(海底管)設置・撤去	航路横断部 (夜間)	式	1.00	709,338	709,338	
1-25 フロータ管設置・撤去		m	510.00	11,733	5,983,830	
1-26 排砂管設備		式	1.00	87,644,405	87,644,405	
1-27 敷鉄板設置・撤去	22×1,524×6,096mm	m ²	279.00	399	111,321	
1-28 敷鉄板賃料	22×1,524×6,096mm	枚	30.00	4,970	149,100	
1-29 空気弁・水抜弁積込荷卸		t	1.00	9,183	9,183	
1-30 空気弁・水抜弁運搬		t	1.00	3,754	3,754	
1-31 空気弁・水抜弁設置		本	32.00	293	9,376	
1-32 空気弁・水抜弁撤去		本	32.00	293	9,376	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-33 排砂管保守(労務数補正型)・		日	9.00	132,443	1,191,987	
1-34 進入防止フェンス設置・撤去・		式	1.00	165,187	165,187	
1-35 進入防止フェンス賃料・		式	1.00	13,518	13,518	
付工・					5,745,720	
付工・					5,745,720	
立上がり零合架台据付・					2,872,860	
1-36 方塊コンクリートブロック積込・据付(海上 一連方式)・	Aタイプ 水上→水中・	個	4.00	111,708	446,832	
1-37 方塊コンクリートブロック積込・据付(海上 一連方式)・	A'タイプ 水上→水中・	個	1.00	124,850	124,850	
1-38 方塊コンクリートブロック積込・据付(海上 一連方式)・	Bタイプ 水上→水中・	個	4.00	111,708	446,832	
1-39 方塊コンクリートブロック積込・据付(海上 一連方式)・	B・Cタイプ 水上→水上・	個	8.00	105,594	844,752	
1-40 方塊コンクリートブロック積込・据付(海上 一連方式)・	B'タイプ 水上→水中・	個	1.00	117,914	117,914	
1-41 方塊コンクリートブロック積込・据付(海上 一連方式)・	B'・C'タイプ 水上→水上・	個	2.00	111,460	222,920	
1-42 方塊コンクリートブロック積込・据付(海上 一連方式)・	Dタイプ 水上→水上・	個	6.00	111,460	668,760	
立上がり零合架台撤去・					2,872,860	
1-43 方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上 一連方式)・	Aタイプ 水中→水上・	個	4.00	111,708	446,832	
1-44 方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上 一連方式)・	A'タイプ 水中→水上・	個	1.00	124,850	124,850	

合併積算内訳表

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-45 方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式)・	Bタイプ・水中→水上・	個	4.00	111,708	446,832	
1-46 方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式)・	B・Cタイプ・水上→水上・	個	8.00	105,594	844,752	
1-47 方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式)・	B'タイプ・水中→水上・	個	1.00	117,914	117,914	
1-48 方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式)・	B'・C'タイプ・水上→水上・	個	2.00	111,460	222,920	
1-49 方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式)・	Dタイプ・水上→水上・	個	6.00	111,460	668,760	
共通仮設費(積上)・					48,017,134	
共通仮設・					48,017,134	
共通仮設費・					48,017,134	
回航・えい航費・					31,056,454	
回航・	起重機船(鋼D200t吊級)・				18,795,004	
1-50 回航費(被回航方式 作業船)・	起重機船(鋼D200t吊級)・柏崎港～新潟西港・	回	4.00	4,698,751	18,795,004	
えい航・	ポンプ浚渫船(鋼D6,000PS型級)・				5,867,038	
1-51 えい航費(作業船)・	ポンプ浚渫船(鋼D6,000PS型級)・新潟東港～新潟西港・	回	2.00	2,933,519	5,867,038	
えい航・	中継ポンプ船(鋼D9,000PS型級)・				4,884,964	
1-52 えい航費(作業船)・	中継ポンプ船(鋼D9,000PS型級)・新潟東港～新潟西港・	回	2.00	2,442,482	4,884,964	
えい航・	フロータ管(Φ1,500mm×510m)・				1,509,448	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-53 えい航費(排砂管設備)・	フロータ管(φ1,500mm)・32組/隻×1隻・新潟東港～新潟西港・	回	4.00	267,048	1,068,192	
1-54 えい航費(排砂管設備)・	フロータ管(φ1,500mm)・21組/隻×1隻・新潟東港～新潟西港・	回	2.00	220,628	441,256	
運搬費・					10,977,268	
仮設材等運搬・	排砂管設備(排砂管、ゴムジョイント)・				10,544,272	
1-55 仮設材等運搬・	排砂管設備(排砂管)・新潟東港～新潟西港(往復)	式	1.00	9,613,074	9,613,074	
1-56 仮設材等運搬・	排砂管設備(ゴムジョイント)・新潟東港～新潟西港(往復)・	式	1.00	931,198	931,198	
仮設材等運搬・	敷鉄板・				432,996	
1-57 仮設材等運搬・	敷鉄板(往復)・	式	1.00	432,996	432,996	
安全費・					5,030,614	
標識灯維持管理・					20,638	
1-58 標識灯維持管理・	ゼニライトL-2型同等品・	式	1.00	20,638	20,638	
安全対策・	安全監視船・				4,784,809	
1-59 安全監視船・	浚渫作業期間・	式	1.00	1,878,005	1,878,005	
1-60 安全監視船・	排砂管(海底)及び立上零号架台設置・撤去期間(昼間)・	式	1.00	2,672,716	2,672,716	
1-61 安全監視船・	排砂管(海底)設置・撤去期間 航路横断部(夜間)・	式	1.00	234,088	234,088	
安全対策・	空気弁養生・				225,167	

合併積算内訳表

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-62 空気弁養生設置・撤去・		式	1.00	210,975	210,975	
1-63 空気弁養生賃料・		式	1.00	14,192	14,192	
事業損失防止施設費・					513,238	
汚濁防止膜保守管理・	連続フロートφ300 #500				513,238	
1-64 汚濁防止膜保守管理・		式	1.00	513,238	513,238	
役務費・					144,670	
岸壁係船費・					144,670	
1-65 岸壁係船費・	ポンプ浚渫船・	式	1.00	144,670	144,670	
技術管理費・					251,500	
技術管理・	諸経費動向調査・				100,000	
1-66 諸経費動向調査・		式	1.00	100,000	100,000	
技術管理・	施工情報調査・				151,500	
1-67 施工情報調査・		式	1.00	151,500	151,500	
水雷・傷害等保険料・					43,390	
水雷保険料・					43,390	
1-68 水雷保険料・	ポンプ浚渫船	式	1.00	43,390	43,390	

合併積算内訳表

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費・					1,925,708	
航路・泊地・					1,925,708	
その他調査・					1,925,708	
現地調査・					1,925,708	
排砂管施設現況調査・					1,229,212	
2-1 外観目視調査・		m ²	6,278.00	74	464,572	
2-2 肉厚測定調査・		箇所	240.00	3,186	764,640	
成果・					696,496	
2-3 報告書作成・		式	1.00	696,496	696,496	

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-1

名称：ポンプ浚渫 B区域 粘土質土砂 基準N値0

1日当り (6406m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船	鋼D 6000PS型	日	1.00	11,519,620.00	11,519,620	9.00H / 16H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,015,686.00	1,015,686	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船	鋼D 9000PS型	日	1.00	9,895,572.00	9,895,572	9.00H / 16H	
雑材料	全体の%	%	0.50	22,521,958.00	112,609		
合 計	作業能力：6,406.00m ³			3,533.00	22,634,567		

番号：1-2

名称：ポンプ浚渫(労務数補正型) C-1区域 粘土質土砂 基準N値0

1日当り (14790m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船(労務数補正型)	鋼D 6000PS型	日	1.00	13,469,041.00	13,469,041	13.00H / 22H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,015,686.00	1,015,686	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船(労務数補正型)	鋼D 9000PS型	日	1.00	11,544,588.00	11,544,588	13.00H / 22H	
雑材料	全体の%	%	0.50	26,120,395.00	130,601		
合 計	作業能力：14,790.00m ³			1,774.00	26,250,996		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-3

名称：ポンプ浚渫 C-2区域 粘土質土砂 基準N値0

1日当り (6516m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船	鋼D 6000PS型	日	1.00	10,813,445.00	10,813,445	7.00H / 16H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,015,686.00	1,015,686	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船	鋼D 9000PS型	日	1.00	9,150,252.00	9,150,252	7.00H / 16H	
雑材料	全体の%	%	0.50	21,070,463.00	105,352		
合 計	作業能力：6,516.00m ³			3,249.00	21,175,815		

番号：1-4

名称：ポンプ浚渫(労務数補正型) C-3区域 粘土質土砂 基準N値0

1日当り (18203m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船(労務数補正型)	鋼D 6000PS型	日	1.00	14,528,134.00	14,528,134	16.00H / 22H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,015,686.00	1,015,686	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船(労務数補正型)	鋼D 9000PS型	日	1.00	12,662,426.00	12,662,426	16.00H / 22H	
雑材料	全体の%	%	0.50	28,297,326.00	141,486		
合 計	作業能力：18,203.00m ³			1,562.00	28,438,812		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-5

名称：ポンプ浚渫・C-4区域・粘土質土砂・基準N値0

1日当り(10705m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船	鋼D 6000PS型	日	1.00	12,402,254.00	12,402,254	11.50H / 16H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,015,686.00	1,015,686	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船	鋼D 9000PS型	日	1.00	10,827,104.00	10,827,104	11.50H / 16H	
雑材料	全体の%	%	0.50	24,336,124.00	121,680		
合 計	作業能力：10,705.00m ³			2,284.00	24,457,804		

番号：1-6

名称：ポンプ浚渫(労務数補正型)・D-1区域・粘土質土砂・基準N値0

1日当り(9254m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船(労務数補正型)	鋼D 6000PS型	日	1.00	13,469,041.00	13,469,041	13.00H / 22H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,015,686.00	1,015,686	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船(労務数補正型)	鋼D 9000PS型	日	1.00	11,544,588.00	11,544,588	13.00H / 22H	
雑材料	全体の%	%	0.50	26,120,395.00	130,601		
合 計	作業能力：9,254.00m ³			2,836.00	26,250,996		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-7

名称：ポンプ浚渫(労務数補正型)・D-2区域・粘土質土砂・基準N値0

1日当り(11389m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船(労務数補正型)・	鋼D 6000PS型・	日	1.00	14,528,134.00	14,528,134	16.00H / 22H	
揚錨船・	鋼D 30t吊・	日	1.00	1,015,686.00	1,015,686	8H	
GNSS測位装置・	ポンプ浚渫船用・	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船(労務数補正型)・	鋼D 9000PS型・	日	1.00	12,662,426.00	12,662,426	16.00H / 22H	
雑材料・	全体の%・	%	0.50	28,297,326.00	141,486		
合 計	作業能力：11,389.00m ³			2,497.00	28,438,812		

番号：1-8

名称：ポンプ浚渫・E-1区域・粘土質土砂・基準N値0

1日当り(6516m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船・	鋼D 6000PS型・	日	1.00	10,813,445.00	10,813,445	7.00H / 16H	
揚錨船・	鋼D 30t吊・	日	1.00	1,015,686.00	1,015,686	8H	
GNSS測位装置・	ポンプ浚渫船用・	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船・	鋼D 9000PS型・	日	1.00	9,150,252.00	9,150,252	7.00H / 16H	
雑材料・	全体の%・	%	0.50	21,070,463.00	105,352		
合 計	作業能力：6,516.00m ³			3,249.00	21,175,815		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-9

名称：ポンプ浚渫・E-2区域・粘土質土砂・基準N値0

1日当り(10705m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船	鋼D 6000PS型	日	1.00	12,402,254.00	12,402,254	11.50H / 16H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,015,686.00	1,015,686	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船	鋼D 9000PS型	日	1.00	10,827,104.00	10,827,104	11.50H / 16H	
雑材料	全体の%	%	0.50	24,336,124.00	121,680		
合 計	作業能力：10,705.00m ³			2,284.00	24,457,804		

番号：1-10

名称：ポンプ浚渫・E-3区域・粘土質土砂・基準N値0

1日当り(10705m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船	鋼D 6000PS型	日	1.00	12,402,254.00	12,402,254	11.50H / 16H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,015,686.00	1,015,686	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船	鋼D 9000PS型	日	1.00	10,827,104.00	10,827,104	11.50H / 16H	
雑材料	全体の%	%	0.50	24,336,124.00	121,680		
合 計	作業能力：10,705.00m ³			2,284.00	24,457,804		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-11

名称：ポンプ浚渫(労務数補正型)・F-1区域・粘土質土砂・基準N値0・

1日当り(18203m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船(労務数補正型)・	鋼D 6000PS型・	日	1.00	14,528,134.00	14,528,134	16.00H / 22H	
揚錨船・	鋼D 30t吊・	日	1.00	1,015,686.00	1,015,686	8H	
GNSS測位装置・	ポンプ浚渫船用・	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船(労務数補正型)・	鋼D 9000PS型・	日	1.00	12,662,426.00	12,662,426	16.00H / 22H	
雑材料・	全体の%・	%	0.50	28,297,326.00	141,486		
合 計	作業能力：18,203.00m ³			1,562.00	28,438,812		

番号：1-12

名称：ポンプ浚渫・F-2区域・粘土質土砂・基準N値0・

1日当り(10705m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船・	鋼D 6000PS型・	日	1.00	12,402,254.00	12,402,254	11.50H / 16H	
揚錨船・	鋼D 30t吊・	日	1.00	1,015,686.00	1,015,686	8H	
GNSS測位装置・	ポンプ浚渫船用・	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船・	鋼D 9000PS型・	日	1.00	10,827,104.00	10,827,104	11.50H / 16H	
雑材料・	全体の%・	%	0.50	24,336,124.00	121,680		
合 計	作業能力：10,705.00m ³			2,284.00	24,457,804		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-13

名称：ポンプ浚渫(労務数補正型) G区域 粘土質土砂 基準N値0

1日当り (11389m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船(労務数補正型)	鋼D 6000PS型	日	1.00	14,528,134.00	14,528,134	16.00H / 22H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,015,686.00	1,015,686	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船(労務数補正型)	鋼D 9000PS型	日	1.00	12,662,426.00	12,662,426	16.00H / 22H	
雑材料	全体の%	%	0.50	28,297,326.00	141,486		
合 計	作業能力：11,389.00m ³			2,497.00	28,438,812		

番号：1-14

名称：ポンプ浚渫 H区域 粘土質土砂 基準N値0

1日当り (12594m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船	鋼D 6000PS型	日	1.00	12,402,254.00	12,402,254	11.50H / 16H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,015,686.00	1,015,686	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船	鋼D 9000PS型	日	1.00	10,827,104.00	10,827,104	11.50H / 16H	
雑材料	全体の%	%	0.50	24,336,124.00	121,680		
合 計	作業能力：12,594.00m ³			1,942.00	24,457,804		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-15

名称：ポンプ浚渫 I 区域 粘土質土砂 基準N値0

1日当り (12594m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船	鋼D 6000PS型	日	1.00	12,402,254.00	12,402,254	11.50H / 16H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,015,686.00	1,015,686	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船	鋼D 9000PS型	日	1.00	10,827,104.00	10,827,104	11.50H / 16H	
雑材料	全体の%	%	0.50	24,336,124.00	121,680		
合 計	作業能力：12,594.00m ³			1,942.00	24,457,804		

番号：1-16

名称：ポンプ浚渫 I 区域 (能力補正区域) 粘土質土砂 基準N値0

1日当り (10705m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船	鋼D 6000PS型	日	1.00	12,402,254.00	12,402,254	11.50H / 16H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,015,686.00	1,015,686	8H	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.00	91,080.00	91,080		
中継ポンプ船	鋼D 9000PS型	日	1.00	10,827,104.00	10,827,104	11.50H / 16H	
雑材料	全体の%	%	0.50	24,336,124.00	121,680		
合 計	作業能力：10,705.00m ³			2,284.00	24,457,804		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-17

名称：ポンプ浚渫船拘束

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船	鋼D 6000PS型	日	1.50	5,345,220.00	8,017,830	供用	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.50	480,070.00	720,105	供用	
GNSS測位装置	ポンプ浚渫船用	日	1.50	55,200.00	82,800		
中継ポンプ船	鋼D 9000PS型	日	1.50	4,050,140.00	6,075,210	供用	
合 計	作業能力：1.00式			14,895,945.00	14,895,945		

番号：1-18

名称：浮上零号設置・撤去

10組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 30t吊	日	10.60	1,015,686.00	10,766,271	8H	
普通作業員		人	65.00	22,780.00	1,480,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	12,246,971.00	61,234		
合 計	作業能力：10.00組			1,230,820.00	12,308,205		

番号：1-19

名称：立上がり零号設置・撤去

10組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 30t吊	日	10.00	1,015,686.00	10,156,860	8H	
普通作業員		人	30.00	22,780.00	683,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	10,840,260.00	54,201		
合 計	作業能力：10.00組			1,089,446.00	10,894,461		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-20

名称：陸上受枠設置・撤去 H=0m

30m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
笠木丸太	末口15cm×1.8m	m ³	0.40	8,785.00	3,514		
トラック	8t積	日	0.40	41,826.00	16,730	4.70H / 8H	
型わく工		人	0.10	27,770.00	2,777		
普通作業員		人	1.60	22,780.00	36,448		
雑材料	全体の%	%	0.50	59,469.00	297		
合 計	作業能力：30.00m			1,992.00	59,766		

番号：1-21

名称：排砂管(陸上受枠上)設置・撤去

60m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.10	44,100.00	48,510	8H	
トラック	8t積	日	0.40	41,826.00	16,730	4.70H / 8H	
普通作業員		人	7.60	22,780.00	173,128		
雑材料	全体の%	%	0.50	238,368.00	1,191		
合 計	作業能力：60.00m			3,992.00	239,559		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-22

名称：排砂管(海底管)設置・撤去（昼間）

60m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 30t吊	日	0.50	1,015,686.00	507,843	8H	
台船	鋼200t積	日	0.50	138,939.00	69,469	8H	
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.50	208,323.00	104,161	8H	
引船	鋼D 250PS型	日	0.50	131,128.00	65,564	2.00H / 8H	
引船	鋼D 200PS型	日	0.50	120,877.00	60,438	2.00H / 8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.70	44,100.00	30,870	8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)	5.0m3/min	日	0.50	7,623.00	3,811		
普通作業員		人	9.40	22,780.00	214,132		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,056,288.00	5,281		
合 計	作業能力：60.00m			17,692.00	1,061,569		

番号：1-23

名称：排砂管(海底管)組立・解体 航路横断部（昼間）

60m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台船	鋼200t積	日	0.50	138,939.00	69,469	8H	
引船	鋼D 200PS型	日	0.50	120,877.00	60,438	2.00H / 8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.70	44,100.00	30,870	8H	
普通作業員		人	9.40	22,780.00	214,132		
雑材料	全体の%	%	0.50	374,909.00	1,874		
合 計	作業能力：60.00m			6,279.00	376,783		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-24

名称：排砂管(海底管)設置・撤去 航路横断部 (夜間)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 30t吊	日	0.50	1,036,494.00	518,247	8H	
潜水土船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.50	227,845.00	113,922	8H	
引船	鋼D 250PS型	日	0.50	139,659.00	69,829	2.00H / 8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)	5.0m3/min	日	0.50	7,623.00	3,811		
雑材料	全体の%	%	0.50	705,809.00	3,529		
合 計	作業能力：1.00式			709,338.00	709,338		

番号：1-25

名称：フロータ管設置・撤去

60m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 30t吊	日	0.60	1,015,686.00	609,411	8H	
普通作業員		人	4.00	22,780.00	91,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	700,531.00	3,502		
合 計	作業能力：60.00m			11,733.00	704,033		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-26

名称：排砂管設備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フロータ[鋼製]	長5.0m 径1,500mm 排砂管径760mm	本・日	3,910.00	4,490.00	17,555,900		
ジョイント[ゴム製]	長1,700mm 径760mm	個・日	10,626.00	2,360.00	25,077,360		
排砂管[鋼製]	長6.0m 径760mm	本・日	26,312.00	1,590.00	41,836,080		
ワイヤーロープ	径26mm L=100m	本・日	920.00	833.00	766,360		
ワイヤーロープ	径26mm L=50m	本・日	460.00	416.00	191,360		
ワイヤーロープ	径26mm L=50m	本・日	184.00	416.00	76,544		
アンカー	質量3t	個・日	1,380.00	1,090.00	1,504,200		
アンカー	質量3t	個・日	184.00	1,090.00	200,560		
雑材料	全体の%	%	0.50	87,208,364.00	436,041		
合 計	作業能力：1.00式			87,644,405.00	87,644,405		

番号：1-27

名称：敷鉄板設置・撤去 22×1,524×6,096mm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.295	27,980.00	8,254		
とび工		人	0.295	28,290.00	8,345		
普通作業員		人	0.295	22,780.00	6,720		
バックホ(クロー型)運転		日	0.295	55,152.00	16,269		
雑材料		%	1.000	39,588.00	395		
合 計	作業能力：100.00m ²			399.00	39,983		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-28

名称：敷鉄板賃料 22×1,524×6,096mm

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚・日	45.000	86.00	3,870		
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1.000	1,100.00	1,100		
合 計	作業能力：1.00枚			4,970.00	4,970		

番号：1-29

名称：空気弁・水抜弁積込荷卸

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
空気弁・水抜弁積込荷卸		t	1.000	9,183	9,183		
合 計	作業能力：1.00 t			9,183	9,183		

番号：1-30

名称：空気弁・水抜弁運搬

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
空気弁・水抜弁運搬		t	1.000	3,754	3,754		
合 計	作業能力：1.00 t			3,754	3,754		

番号：1-31

名称：空気弁・水抜弁設置

100本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.253	27,980.00	7,078		
特殊作業員		人	0.758	27,140.00	20,572		
諸雑費	労務費の%	%	6.000	27,650.00	1,659		
合 計	作業能力：100.00本			293.00	29,309		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-32

名称：空気弁・水抜弁撤去

100本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.253	27,980.00	7,078		
特殊作業員		人	0.758	27,140.00	20,572		
諸雑費	労務費の%	%	6.000	27,650.00	1,659		
合 計	作業能力：100.00本			293.00	29,309		

番号：1-33

名称：排砂管保守(労務数補正型)

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	3.67	22,780.00	83,602		
普通作業員	夜間	人	1.83	26,330.00	48,183		
雑材料	全体の%	%	0.50	131,785.00	658		
合 計	作業能力：1.00日			132,443.00	132,443		

番号：1-34

名称：進入防止フェンス設置・撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.000	27,980.00	55,960		
普通作業員		人	2.000	22,780.00	45,560		
トラック	2t積	日	2.000	31,423.00	62,846	4.70H / 8H	
雑材料		%	0.500	164,366.00	821		
合 計	作業能力：1.00式			165,187.00	165,187		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-35

名称：進入防止フェンス賃料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
単管パイプ賃料	φ46.8mm L=3.5m	本・日	88.000	1.01	88		
単管パイプ基本料	φ46.8mm L=3.5m	本	2.000	31.50	63		
単管パイプ賃料	φ46.8mm L=2.0m	本・日	440.000	0.58	255		
単管パイプ基本料	φ46.8mm L=2.0m	本	10.000	18.00	180		
直交クランプ賃料	φ46.8mm	個・日	528.000	0.36	190		
直交クランプ基本料	φ46.8mm	個	12.000	13.50	162		
ネットフェンス賃料	1.8m×1.8m 全網	台・日	220.000	39.00	8,580		
ネットフェンス基本料	1.8m×1.8m 全網	台	5.000	800.00	4,000		
合 計	作業能力：1.00式			13,518.00	13,518		

番号：1-36

名称：方塊コンクリートブロック積込・据付(海上ー連方式)・Aタイプ・水上→水中

1日当り(19個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,580,177.00	1,580,177	6.00H/8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	268,435.00	268,435	2.00H/8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.80	208,323.00	166,658	8H	
とび工		人	1.00	28,290.00	28,290		
普通作業員		人	3.00	22,780.00	68,340		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,111,900.00	10,559		
合 計	作業能力：19.00個			111,708.00	2,122,459		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-37

名称：方塊コンクリートブロック積込・据付(海上一連方式) A' タイプ 水上→水中

1日当たり(17個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,580,177.00	1,580,177	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	268,435.00	268,435	2.00H / 8H	
潜水土船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.80	208,323.00	166,658	8H	
とび工		人	1.00	28,290.00	28,290		
普通作業員		人	3.00	22,780.00	68,340		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,111,900.00	10,559		
合 計	作業能力：17.00個			124,850.00	2,122,459		

番号：1-38

名称：方塊コンクリートブロック積込・据付(海上一連方式) Bタイプ 水上→水中

1日当たり(19個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,580,177.00	1,580,177	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	268,435.00	268,435	2.00H / 8H	
潜水土船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.80	208,323.00	166,658	8H	
とび工		人	1.00	28,290.00	28,290		
普通作業員		人	3.00	22,780.00	68,340		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,111,900.00	10,559		
合 計	作業能力：19.00個			111,708.00	2,122,459		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-39

名称：方塊コンクリートブロック積込・据付(海上→水連方式) B・Cタイプ 水上→水上

1日当り(19個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,580,177.00	1,580,177	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	268,435.00	268,435	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	28,290.00	56,580		
普通作業員		人	4.00	22,780.00	91,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,996,312.00	9,981		
合 計	作業能力：19.00個			105,594.00	2,006,293		

番号：1-40

名称：方塊コンクリートブロック積込・据付(海上→水連方式) Bタイプ 水上→水中

1日当り(18個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,580,177.00	1,580,177	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	268,435.00	268,435	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	208,323.00	166,658	8H	
とび工		人	1.00	28,290.00	28,290		
普通作業員		人	3.00	22,780.00	68,340		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,111,900.00	10,559		
合 計	作業能力：18.00個			117,914.00	2,122,459		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-41

名称：方塊コンクリートブロック積込・据付(海上→水陸方式)・B'・C'タイプ・水上→水上

1日当り(18個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,580,177.00	1,580,177	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	268,435.00	268,435	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	28,290.00	56,580		
普通作業員		人	4.00	22,780.00	91,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,996,312.00	9,981		
合 計	作業能力：18.00個			111,460.00	2,006,293		

番号：1-42

名称：方塊コンクリートブロック積込・据付(海上→水陸方式)・Dタイプ・水上→水上

1日当り(18個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,580,177.00	1,580,177	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	268,435.00	268,435	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	28,290.00	56,580		
普通作業員		人	4.00	22,780.00	91,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,996,312.00	9,981		
合 計	作業能力：18.00個			111,460.00	2,006,293		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-43

名称：方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式) Aタイプ 水中→水上

1日当たり(19個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,580,177.00	1,580,177	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	268,435.00	268,435	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	208,323.00	166,658	8H	
とび工		人	1.00	28,290.00	28,290		
普通作業員		人	3.00	22,780.00	68,340		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,111,900.00	10,559		
合 計	作業能力：19.00個			111,708.00	2,122,459		

番号：1-44

名称：方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式) A'タイプ 水中→水上

1日当たり(17個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,580,177.00	1,580,177	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	268,435.00	268,435	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	208,323.00	166,658	8H	
とび工		人	1.00	28,290.00	28,290		
普通作業員		人	3.00	22,780.00	68,340		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,111,900.00	10,559		
合 計	作業能力：17.00個			124,850.00	2,122,459		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-45

名称：方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式) Bタイプ 水中→水上

1日当り(19個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,580,177.00	1,580,177	6.00H/ 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	268,435.00	268,435	2.00H/ 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.80	208,323.00	166,658	8H	
とび工		人	1.00	28,290.00	28,290		
普通作業員		人	3.00	22,780.00	68,340		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,111,900.00	10,559		
合 計	作業能力：19.00個			111,708.00	2,122,459		

番号：1-46

名称：方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式) B・Cタイプ 水上→水上

1日当り(19個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,580,177.00	1,580,177	6.00H/ 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	268,435.00	268,435	2.00H/ 8H	
とび工		人	2.00	28,290.00	56,580		
普通作業員		人	4.00	22,780.00	91,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,996,312.00	9,981		
合 計	作業能力：19.00個			105,594.00	2,006,293		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-47

名称：方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式) B' タイプ 水中→水上

1日当り(18個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,580,177.00	1,580,177	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	268,435.00	268,435	2.00H / 8H	
潜水土船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.80	208,323.00	166,658	8H	
とび工		人	1.00	28,290.00	28,290		
普通作業員		人	3.00	22,780.00	68,340		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,111,900.00	10,559		
合 計	作業能力：18.00個			117,914.00	2,122,459		

番号：1-48

名称：方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上一連方式) B'・C' タイプ 水上→水上

1日当り(18個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,580,177.00	1,580,177	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	268,435.00	268,435	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	28,290.00	56,580		
普通作業員		人	4.00	22,780.00	91,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,996,312.00	9,981		
合 計	作業能力：18.00個			111,460.00	2,006,293		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-49

名称：方塊コンクリートブロック撤去・仮置(海上→陸上)方式・Dタイプ・水上→水上

1日当り(18個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,580,177.00	1,580,177	6.00H/ 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	268,435.00	268,435	2.00H/ 8H	
とび工		人	2.00	28,290.00	56,580		
普通作業員		人	4.00	22,780.00	91,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,996,312.00	9,981		
合 計	作業能力：18.00個			111,460.00	2,006,293		

番号：1-50

名称：回航費(被回航方式 作業船)・起重機船(鋼D200t吊級)・柏崎港～新潟西港

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	1,890,000.00	1,890,000		
運転費		式	1.00	691,658.00	691,658		
損料		式	1.00	1,878,000.00	1,878,000		
回航保険料		式	1.00	66,596.00	66,596		
旅費等		式	1.00	172,497.00	172,497		
合 計	作業能力：1.00回			4,698,751.00	4,698,751		

番号：1-51

名称：えい航費(作業船)・ポンプ浚渫船(鋼D6,000PS型級)・新潟東港～新潟西港

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	677,019.00	677,019		
損料		式	1.00	2,256,500.00	2,256,500		
合 計	作業能力：1.00回			2,933,519.00	2,933,519		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-52

名称：えい航費(作業船)・中継ポンプ船(鋼D9,000PS型級)・新潟東港～新潟西港

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	359,682.00	359,682		
損料		式	1.00	2,082,800.00	2,082,800		
合 計	作業能力：1.00回			2,442,482.00	2,442,482		

番号：1-53

名称：えい航費(排砂管設備)・フロータ管(φ1,500mm)・32組/隻×1隻・新潟東港～新潟西港

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	77,078.00	77,078		
損料		式	1.00	189,970.00	189,970		
合 計	作業能力：1.00回			267,048.00	267,048		

番号：1-54

名称：えい航費(排砂管設備)・フロータ管(φ1,500mm)・21組/隻×1隻・新潟東港～新潟西港

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	77,078.00	77,078		
損料		式	1.00	143,550.00	143,550		
合 計	作業能力：1.00回			220,628.00	220,628		

番号：1-55

名称：仮設材等運搬・排砂管設備(排砂管)・新潟東港～新潟西港(往復)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	8,166,774.00	8,166,774		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	1,446,300.00	1,446,300		
合 計	作業能力：1.00式			9,613,074.00	9,613,074		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-56

名称：仮設材等運搬・排砂管設備（ゴムジョイント）・新潟東港～新潟西港（往復）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃・		式	1.00	791,098.00	791,098		
取卸し・積込み費用・		式	1.00	140,100.00	140,100		
合 計	作業能力：1.00式			931,198.00	931,198		

番号：1-57

名称：仮設材等運搬・敷鉄板（往復）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃・		式	1.00	360,846.00	360,846		
取卸し・積込み費用・		式	1.00	72,150.00	72,150		
合 計	作業能力：1.00式			432,996.00	432,996		

番号：1-58

名称：標識灯維持管理・ゼニライトL-2型同等品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識灯・	L-2型	式	1.00	19,656.00	19,656		
消耗品費・	損料の%	%	5.00	19,656.00	982		
合 計	作業能力：1.00式			20,638.00	20,638		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-59

名称：安全監視船 浚渫作業期間

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船(労務数補正型)	FRP D 180PS型	日	2.79	258,750.00	721,912	16.00H / 22H	
安全監視船	FRP D 180PS型	日	6.00	191,125.00	1,146,750	16H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,868,662.00	9,343		
合 計	作業能力：1.00式			1,878,005.00	1,878,005		

番号：1-60

名称：安全監視船 排砂管(海底)及び立上零号架台設置・撤去期間(昼間)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	24.64	107,931.00	2,659,419	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,659,419.00	13,297		
合 計	作業能力：1.00式			2,672,716.00	2,672,716		

番号：1-61

名称：安全監視船 排砂管(海底)設置・撤去期間 航路横断部(夜間)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	2.00	116,462.00	232,924	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	232,924.00	1,164		
合 計	作業能力：1.00式			234,088.00	234,088		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-62

名称：空気弁養生設置・撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役・		人	2.00	27,980.00	55,960		
普通作業員・		人	4.00	22,780.00	91,120		
トラック・	2t積・	日	2.00	31,423.00	62,846	4.70H / 8H	
雑材料・	全体の%	%	0.50	209,926.00	1,049		
合 計	作業能力：1.00式			210,975.00	210,975		

番号：1-63

名称：空気弁養生資料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
単管パイプ賃料・	φ46.8mm L=5.5m・	本・日	120.000	1.59	190		
単管パイプ基本料・	φ46.8mm L=5.5m・	本	6.000	49.50	297		
単管パイプ賃料・	φ46.8mm L=4.0m・	本・日	80.000	1.16	92		
単管パイプ基本料・	φ46.8mm L=4.0m・	本	4.000	36.00	144		
単管パイプ賃料・	φ46.8mm L=2.0m・	本・日	520.000	0.58	301		
単管パイプ基本料・	φ46.8mm L=2.0m・	本	26.000	18.00	468		
直交クランプ賃料・	φ46.8mm・	個・日	1,040.000	0.36	374		
直交クランプ基本料・	φ46.8mm・	個	52.000	13.50	702		
防砂ネット賃料・		枚・日	100.000	3.00	300		
防砂ネット基本料・		枚	5.000	63.60	318		
ガードフェンス賃料・	1.8m×1.8m・	台・日	200.000	19.00	3,800		
ガードフェンス基本料・	1.8m×1.8m・	台	10.000	480.00	4,800		
ネットフェンス賃料・	1.8m×0.8m・	台・日	40.000	29.00	1,160		
ネットフェンス基本料・	1.8m×0.8m・	台	2.000	623.00	1,246		
合 計	作業能力：1.00式			14,192.00	14,192		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-64

名称：汚濁防止膜保守管理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ネットワークカメラ損料	解像度HDTV1080p以上	月	1.00	230,000.00	230,000		
普通作業員		人	8.00	22,780.00	182,240		
雑材料	全体の%	%	24.50	412,240.00	100,998		
合 計	作業能力：1.00式			513,238.00	513,238		

番号：1-65

名称：岸壁係船費 ポンプ浚渫船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船費	ポンプ浚渫船	式	1.00	144,670.00	144,670		
合 計	作業能力：1.00式			144,670.00	144,670		

番号：1-66

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

番号：1-67

名称：施工情報調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
詳細調査	試行的取組（浚渫工（グラブ・ポンプ））	件	1.00	106,500.00	106,500		
モニタリング調査	排砂管設備工	工種	1.00	45,000.00	45,000		
合 計	作業能力：1.00式			151,500.00	151,500		

代価表・施工パッケージ

新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その2)

番号：1-68

名称：水雷保険料 ポンプ浚渫船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	43,390.00	43,390		
合 計	作業能力：1.00式			43,390.00	43,390		

番号：2-1

名称：外観目視調査

1日当り (1510m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,708.00	3,708	2.00H / 8H	
測量技師補		人	2.00	36,900.00	73,800		
測量助手		人	1.00	34,600.00	34,600		
雑材料	全体の%	%	1.00	112,108.00	1,121		
合 計	作業能力：1,510.00m ²			74.00	113,229		

番号：2-2

名称：肉厚測定調査

1日当り (40箇所)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,556.00	3,556	2.00H / 8H	
測量技師		人	1.00	47,100.00	47,100		
測量技師補		人	1.00	36,900.00	36,900		
測量補助員		人	1.00	25,900.00	25,900		
肉厚測定器	UDM-750	日	1.00	11,000.00	11,000		
発動発電機	2kVA	日	1.00	1,740.00	1,740	8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	126,196.00	1,261		
合 計	作業能力：40.00箇所			3,186.00	127,457		

番号：2-3

名称：報告書作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.50	54,600.00	81,900		
測量技師		人	3.50	47,100.00	164,850		
測量技師補		人	4.50	36,900.00	166,050		
測量助手		人	8.00	34,600.00	276,800		
雑材料	人件費の%	%	1.00	689,600.00	6,896		
合 計	作業能力：1.00式			696,496.00	696,496		