

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 新潟港

件名 新潟港(東港地区)泊地(-12m)浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 新潟港(東港地区)泊地(-12m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	330,265,682	
泊地			
	1式	330,265,682	
浚渫工			
	1式	142,181,301	
ポンプ浚渫工			
	1式	142,181,301	ポンプ浚渫(労務数補正型)(ICT) 97,764.00m ³ 、ポンプ浚渫(労務数補正型)(ICT) 2,007.00m ³ 、 ポンプ浚渫(労務数補正型)(ICT) 19,245.00m ³ 、ポンプ浚渫船拘束 1.00式
土捨工			
	1式	123,169,096	
排砂管設備工			
	1式	123,169,096	浮上零号設置・撤去 2.00組、立上がり零号設置・撤去 1.00組、陸上受枠設置・撤去 744.00m、 陸上受枠設置・撤去 41.00m、排砂管(陸上管)設置・撤去 785.00m、排砂管(海底管)設置・撤去 969.00m、 排砂管(海底管)移設 1.00回、フロータ管設置・撤去 420.00m、排砂管設備 1.00式、 排砂管保守(労務数補正型) 9.00日、沈降促進剤 1.00式、沈降促進剤設備設置・撤去 1.00式、 沈降促進剤設備運搬費 1.00式、排砂管受枠用盛土 568.00m ³ 、不陸整正 178.00m ²
築堤工			
	1式	64,915,285	
築堤工			
	1式	48,124,534	掘削 32,751.00m ³ 、掘削 70.00m ³ 、盛土 11,276.00m ³ 、埋戻し 70.00m ³ 、積込(ルーズ) 20,470.00m ³ 、 土砂等運搬 20,470.00m ³ 、整地 24,649.00m ³ 、法面整形 9,907.00m ² 、掘削 611.00m ³ 、埋戻し 611.00m ³ 、 遮水シート敷設 11,277.00m ²
余水吐工			
	1式	13,432,791	余水箱製作 1.00式、余水箱設置 12.00基、排砂管(陸上管)設置・撤去 396.00m、大型土のう工 104.00袋、 大型土のう工 104.00袋、積込(ルーズ) 24.00m ³ 、捨石運搬 24.00m ³ 、購入材(玉石) 99.00m ³ 、 袋型根固 98.00袋、袋型根固運搬仮置(陸上連携方式) 98.00袋、袋型根固撤去、仮置(陸上連携方式) 98.00袋、 足場工 32.00掛m ² 、遮水シート撤去 450.00m ²
築堤付属工			
	1式	3,272,547	As舗装版切断 38.00m、As舗装版取壊し 261.00m ² 、掘削 39.00m ³ 、掘削 7.00m ³ 、掘削 78.00m ³ 、 路盤材運搬 46.00m ³ 、路盤材運搬 78.00m ³ 、積込(ルーズ) 124.00m ³ 、路盤材運搬 124.00m ³ 、 下層路盤 242.00m ² 、上層路盤 257.00m ² 、As舗装 261.00m ² 、敷鉄板設置・撤去 325.00m ² 、U字溝 25.00m、 掘削 1.20m ³ 、U字溝 25.00m、飛砂防止ネット設置・撤去 84.00m、飛砂防止ネット設置 32.00m、 飛砂防止ネット 材料費 1.00式、ネットフェンス撤去 26.00m、ネットフェンス復旧 26.00m、 現場発生品及び支給品積込・荷卸 2.00t、現場発生品及び支給品運搬 2.00t
処分費			
	1式	85,413	アスファルト殻 13.00m ³ 、アスファルト殻 30.00t
直接測量費			

予定価格(積算内訳表)

	1式	5,569,489	
その他調査	1式	5,569,489	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 新潟港(東港地区)泊地(-12m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	330,265,682	
間接工事費	1式	114,039,533	
共通仮設費(計)	1式	40,204,772	
共通仮設費(積上)	1式	14,113,892	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	25,100,191	
現場環境改善費	1式	990,689	
現場管理費	1式	73,834,761	
工事原価	1式	444,305,215	
一般管理費等	1式	61,617,063	
契約保証費	1式	177,722	
工事価格	1式	506,100,000	
直接測量費	1式	5,292,059	
諸経費	1式	4,157,941	
測量作業費	1式	9,450,000	
直接原価	1式	277,430	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 新潟港(東港地区)泊地(-12m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	269,350	
直接経費	1式	8,080	
その他原価	1式	145,044	
業務原価	1式	422,474	
一般管理費等	1式	217,526	
測量調査費	1式	640,000	
測量業務価格	1式	10,090,000	
合併予定工事価格	1式	516,190,000	