総括表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					105,400,568	
間接工事費	10,881,729 ＋ 28,221,713				39,103,442	
共通仮設費（計）	3,482,610 ＋ 6,735,096 ＋ 664,023				10,881,729	
共通仮設費（積上）					3,482,610	
共通仮設費（率）	105,400,568 × 6.39% ((4.76% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02)				6,735,096	
現場環境改善費	105,400,568 × 0.63%				664,023	
現場管理費	116,282,297 × 24.27% ((22.56% ＋1.00%) × 1.03)				28,221,713	
工事原価	105,400,568 ＋ 39,103,442				144,504,010	
一般管理費等	144,504,010 × 17.50% (17.50% × 1.00) － 12				25,288,189	
契約保証費	144,504,010 × 0.04%				57,801	
工事価格	144,504,010 ＋ 25,288,189 ＋ 57,801				169,850,000	
消費税等相当額	169,850,000 × 10.00%				16,985,000	
請負工事費	169,850,000 ＋ 16,985,000				186,835,000	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					105,400,568	
防波堤					105,400,568	
製作工					102,964,142	
消波ブロック工					102,964,142	
消波ブロック製作					100,355,982	
1 消波ブロック製作	ドロスⅡ65t型　一般養生	個	102.00	833,537	85,020,774	
2 消波ブロック製作	ドロスⅡ65t型　給熱養生	個	18.00	851,956	15,335,208	
クレーン拘束					2,608,160	
3 クレーン拘束	クローラクレーン･排出ガス対策型(油)150t吊	式	1.00	2,608,160	2,608,160	
仮設工					2,436,426	
ヤード整備					2,418,135	
表土除去					192,171	
4 表土除去		ｍ3	451.00	426.1	192,171	
砕石敷均し					2,225,964	
5 砕石敷均し		ｍ2	3,004.00	741	2,225,964	
安全対策					18,291	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
交通誘導警備員					18,291	
6 交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	1.00	18,291	18,291	
共通仮設費(積上)					3,482,610	
共通仮設					3,482,610	
共通仮設費					3,482,610	
運搬費					3,328,210	
建設機械器具等運搬					3,328,210	
7 建設機械器具等運搬	クローラクレーン	式	1.00	2,819,842	2,819,842	
8 建設機械器具等運搬	ブルドーザ	式	1.00	508,368	508,368	
技術管理費					154,400	
技術管理					154,400	
9 間接工事費等諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
10 施工情報調査	モニタリング調査	式	1.00	34,400	34,400	

番号：1
名称：消波ブロック製作　ドロスⅡ65t型　一般養生

10個当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	21－8－40(BB) W/C≦65%	ｍ３	286.19	19,600.00	5,609,324		
鋼製型枠	異形ブロック 60t以上70t未満	ｍ２	574.50	2,470.00	1,419,015		
型枠工	50tを超える(クレーン抜き)	ｍ２	574.50	800.00	459,600		
コンクリート打設工	50tを超える(クレーン抜き)	ｍ３	283.36	1,600.00	453,376		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.30	52,800.00	121,440	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.93	141,255.00	272,622	8H	
合　計	作業能力：10.00個			833,537.00	8,335,377		

番号：2
名称：消波ブロック製作　ドロスⅡ65t型　給熱養生

10個当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	21－8－40(BB) W/C≦65%	ｍ３	286.19	19,600.00	5,609,324		
鋼製型枠	異形ブロック 60t以上70t未満	ｍ２	574.50	2,470.00	1,419,015		
型枠工	50tを超える(クレーン抜き)	ｍ２	574.50	800.00	459,600		
コンクリート打設工	50tを超える(クレーン抜き)	ｍ３	283.36	1,600.00	453,376		
給熱養生加算額	50tを超える	ｍ３	283.36	650.00	184,184		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.30	52,800.00	121,440	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.93	141,255.00	272,622	8H	
合　計	作業能力：10.00個			851,956.00	8,519,561		

番号：3
名称：クレーン拘束　クローラクレーン･排出ガス対策型(油)150t吊　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン		式	1.00	2,608,160.00	2,608,160		
合　計	作業能力：1.00式			2,608,160.00	2,608,160		

番号：4
名称：表土除去　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土除去		ｍ３	1.000	426.1	426.1		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			426.1	426.1		

番号：5
名称：砕石敷均し　　1000ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切込砕石	40 ～ 0 ㎜	ｍ３	187.50	2,550.00	478,125		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	21t級	日	1.30	101,828.00	132,376	5.80H / 8H	
普通作業員		人	4.70	27,000.00	126,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	737,401.00	3,687		
合　計	作業能力：1,000.00ｍ２			741.00	741,088		

番号：6
名称：交通誘導警備員　交通誘導警備員B　　1人当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員Ｂ		人	1.00	18,200.00	18,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	18,200.00	91		
合　計	作業能力：1.00人			18,291.00	18,291		

番号：7
名称：建設機械器具等運搬　クローラクレーン　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.10	104,000.00	322,400	8H	
特殊作業員		人	11.30	31,600.00	357,080		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	679,480.00	2,140,362		
合　計	作業能力：1.00式			2,819,842.00	2,819,842		

番号：8
名称：建設機械器具等運搬　ブルドーザ　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.10	52,800.00	110,880	8H	
特殊作業員		人	2.80	31,600.00	88,480		
運搬費等率	特定項目の%	%	155.00	199,360.00	309,008		
合　計	作業能力：1.00式			508,368.00	508,368		

番号：9
名称：間接工事費等諸経費動向調査　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
間接工事費等諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合　計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：10
名称：施工情報調査　モニタリング調査　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
施工実態調査		式	1.00	34,400.00	34,400		
合　計	作業能力：1.00式			34,400.00	34,400		

単価表一覧

No.	名　　称	規格・形状寸法	単位	単　価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	52,800	8H	1	消波ブロック製作	ドロスⅡ65t型　一般養生
						2	消波ブロック製作	ドロスⅡ65t型　給熱養生
2	クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	141,255	8H	1	消波ブロック製作	ドロスⅡ65t型　一般養生
						2	消波ブロック製作	ドロスⅡ65t型　給熱養生
3	ブルドーザ(排出ガス対策型)	21t級	日	101,828	5.80H / 8H	5	砕石敷均し	
4	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	104,000	8H	7	建設機械器具等運搬	クローラクレーン
5	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	52,800	8H	8	建設機械器具等運搬	ブルドーザ

単価表番号：1
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊　　1日当り 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800		
合　計					52,800		

単価表番号：2
単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式)　150t吊　　1日当り 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
軽油	パトロール給油	L	119.00	145.00	17,255		
賃料（クローラクレーン）	(油圧駆動式)150t吊	日	1.00	124,000.00	124,000		
合　計					141,255		

単価表番号：3
単価表名称：ブルドーザ(排出ガス対策型)　21t級　　1日当り 5.80H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
軽油		L	128.00	145.00	18,560		
運転手（特殊）		人	1.00	29,700.00	29,700		
損料（ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	通称21t級	時間	5.80	2,890.00	16,762		運転時間
損料（ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	通称21t級	日	1.54	23,900.00	36,806		供用日
合　計					101,828		

単価表番号：4
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)60t吊　　1日当り 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	60t吊	日	1.00	104,000.00	104,000		
合　計					104,000		

単価表

単価表番号：5

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800		
合　　計					52,800		