総括表

令和8年度　直江津港(港口地区)防波堤(沖)（改良)基礎工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					77,997,589	
間接工事費	16,373,547 ＋ 23,413,478				39,787,025	
共通仮設費（計）	7,918,610 ＋ 7,901,155 ＋ 553,782				16,373,547	
共通仮設費（積上）					7,918,610	
共通仮設費（率）	77,997,589 × 10.13% ((5.02% × 1.68 ＋1.50%) × 1.02)				7,901,155	
現場環境改善費	77,997,589 × 0.71%				553,782	
現場管理費	94,371,136 × 24.81% ((22.71% ＋1.38%) × 1.03)				23,413,478	
工事原価	77,997,589 ＋ 39,787,025				117,784,614	
一般管理費等	117,784,614 × 17.97% (17.97% × 1.00) － 7,622				21,158,273	
契約保証費	117,784,614 × 0.04%				47,113	
工事価格	117,784,614 ＋ 21,158,273 ＋ 47,113				138,990,000	
消費税等相当額	138,990,000 × 10.00%				13,899,000	
請負工事費	138,990,000 ＋ 13,899,000				152,889,000	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					77,997,589	
防波堤					77,997,589	
基礎工					77,997,589	
腹付工					77,997,589	
腹付石投入					77,997,589	
1 腹付石投入	(200～500kg/個)　-20m以深	m3	5,506.00	11,544	63,561,264	
2 腹付石荒均し	±50cm (200～500kg/個)　[10～15m未満]	m2	540.00	10,912	5,892,480	
3 腹付石荒均し	±50cm (200～500kg/個)　[15～20m未満]	m2	519.00	12,499	6,486,981	
4 腹付石荒均し	±50cm (200～500kg/個)　[20～25m未満]	m2	152.00	13,532	2,056,864	
共通仮設費(積上)					7,918,610	
共通仮設					7,918,610	
共通仮設費					7,918,610	
安全費					7,918,610	
灯浮標					1,344,529	
5 灯浮標設置	ゼニライト３NC型同等品	式	1.00	450,460	450,460	
6 灯浮標撤去	ゼニライト３NC型同等品	式	1.00	399,960	399,960	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
7 灯浮標維持管理	ゼニライト３NC型同等品	式	1.00	494,109	494,109	
安全対策					6,574,081	
8 安全対策	安全監視船	式	1.00	6,574,081	6,574,081	

番号：1
名称：腹付石投入　(200～500kg/個)　-20m以深

1000ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
腹付石	200kg～500kg/個	ｍ３	1,250.00	9,000.00	11,250,000		
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.93	255,177.00	237,314	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	11,487,314.00	57,436		
合　計	作業能力：1,000.00ｍ３			11,544.00	11,544,750		

番号：2
名称：腹付石荒均し　±50cm (200～500kg/個)　[10～15m未満]

1日当り（23.5ｍ２）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	255,177.00	255,177	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	255,177.00	1,275		
合　計	作業能力：23.50ｍ２			10,912.00	256,452		

番号：3
名称：腹付石荒均し　±50cm (200～500kg/個)　[15～20m未満]

1日当り（26.2ｍ２）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	325,863.00	325,863	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	325,863.00	1,629		
合　計	作業能力：26.20ｍ２			12,499.00	327,492		

番号：4
名称：腹付石荒均し　±50cm（200～500kg/個）　[20～25m未満]　　1日当り（24.2m２）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	325,863.00	325,863	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	325,863.00	1,629		
合　計	作業能力：24.20m２			13,532.00	327,492		

番号：5
名称：灯浮標設置　ゼニライト３NC型同等品　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
灯浮標設置	ゼニライト３NC型同等品	基	2.00	225,230.00	450,460		
合　計	作業能力：1.00式			450,460.00	450,460		

番号：6
名称：灯浮標撤去　ゼニライト３NC型同等品　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
灯浮標撤去	ゼニライト３NC型同等品	基	2.00	199,980.00	399,960		
合　計	作業能力：1.00式			399,960.00	399,960		

番号：7
名称：灯浮標維持管理　ゼニライト３NC型同等品　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
灯浮標	ゼニライト３NC型同等品	式	1.00	470,580.00	470,580		
消耗品費	損料の%	%	5.00	470,580.00	23,529		
合　計	作業能力：1.00式			494,109.00	494,109		

番号：8
名称：安全対策　安全監視船

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	57.58	113,605.00	6,541,375	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	6,541,375.00	32,706		
合　　計	作業能力：1.00式			6,574,081.00	6,574,081		