

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 飯田港

件名 令和7年度 飯田港（飯田地区）岸壁（-5.5m）（災害復旧）改良外1件工事

件名 令和7年度 飯田港 (飯田地区) 岸壁 (-5.5m) (災害復旧) 改良外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	612,215,892	
岸壁(-5.5m)			
	1式	612,215,892	
本体工			
	1式	522,353,019	
鋼矢板工			
	1式	488,488,626	硬質地盤専用圧入機据付・解体 4.00回、油圧式杭圧入引抜機据付・解体 2.00回、鋼矢板材料費 1.00式、鋼矢板荷卸 378.00枚、鋼矢板打設 8.00枚、鋼矢板圧入 177.00枚、鋼矢板圧入 8.00枚、鋼矢板圧入 177.00枚、鋼矢板圧入 8.00枚、腹起し 340.20m、腹起し材料費 1.00式、タイ材取付 62.00組
中詰工			
	1式	33,864,393	積込(ルーズ) 11,010.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 11,010.00m <sup>3</sup> 、中詰材投入(能力補正型) 11,010.00m <sup>3</sup> 、中詰材均し 1,650.00m <sup>2</sup>
上部工			
	1式	40,644,486	
上部コンクリート			
	1式	40,644,486	支保組立組外 340.00m、鋼製型枠組立組外 1,054.00m <sup>2</sup> 、木製型枠組立組外 105.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 53.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 527.00m <sup>3</sup> 、特殊養生 527.00m <sup>3</sup> 、コンクリート打設 30.00m <sup>3</sup> 、型枠 51.00m <sup>2</sup>
舗装工			
	1式	23,958,085	
コンクリート舗装工			
	1式	23,958,085	路盤 1,650.00m <sup>2</sup> 、鋼製型枠設置撤去 170.00m、軌条設置撤去 510.00m、コンクリート舗装 1,650.00m <sup>2</sup> 、特殊養生 330.00m <sup>3</sup> 、機械移設 1.00回、コンクリート運搬 4.00日
付属工			
	1式	25,260,302	
係船柱工			
	1式	3,671,742	係船柱取付 7.00基、架台取付 7.00基、係船柱塗装 6.00m <sup>2</sup>
防舷材工			
	1式	4,446,810	埋込栓取付 9.00基、防舷材取付 9.00基
車止工			
	1式	5,475,870	車止め 110.00m、縁金物取付 170.00m

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 飯田港 (飯田地区) 岸壁 (-5.5m) (災害復旧) 改良外1件工事

名称	数量	金額	内訳
防食工	1式	11,665,880	取付金具製作 60.00組、取付金具取付 60.00組、陽極取付 60.00個、電位測定装置取付 2.00箇所

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 飯田港(飯田地区)岸壁(-5.5m)(災害復旧)改良外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	612,215,892	
間接工事費	1式	181,725,677	
共通仮設費(計)	1式	38,502,549	
共通仮設費(積上)	1式	361,500	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	36,304,402	
現場環境改善費	1式	1,836,647	
現場管理費	1式	143,223,128	
工事原価	1式	793,941,569	
一般管理費等	1式	100,190,855	
契約保証費	1式	317,576	
工事価格	1式	894,450,000	
予定工事価格	1式	894,450,000	