合併積算総括表

令和8年度 七尾港(大田地区)航路(-13m)浚渫外1件工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					36,176,200	
間接工事費	23,988,746 ＋ 13,236,288				37,225,034	
共通仮設費（計）	19,504,173 ＋ 4,105,498 ＋ 379,075				23,988,746	
共通仮設費（ 積上 ）					19,504,173	
共通仮設費（ 率 ）	41,219,864 × 9.96% ((6.45% ×1.28 ＋1.50%) × 1.02)				4,105,498	
現場環境改善費	41,203,864 × 0.92%				379,075	
現場管理費	60,164,946 × 22.00% ((20.36% ＋1.00%) × 1.03)				13,236,288	
工事原価	36,176,200 ＋ 37,225,034				73,401,234	
一般管理費等	73,401,234 × 19.04% (19.04% × 1.00) － 6,188				13,969,406	
契約保証費	73,401,234 × 0.04%				29,360	
工事価格	73,401,234 ＋ 13,969,406 ＋ 29,360				87,400,000	
直接測量費					5,328,320	
諸経費	5,328,320 × 78.5% － 1,051				4,181,680	
測量作業費	5,328,320 ＋ 4,181,680				9,510,000	
直接原価	281,250 ＋ 8,437				289,687	
直接人件費					281,250	

合併積算総括表

令和8年度 七尾港(大田地区)航路(-13m)浚渫外1件工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接経費					8,437	
その他原価	281,250 × 53.85% (35% ÷ (1 − 35%))				151,453	
業務原価	289,687 + 151,453				441,140	
一般管理費等	441,140 × 53.85% (35% ÷ (1 − 35%)) − 8,693				228,860	
測量調査費	441,140 + 228,860				670,000	
測量業務価格	9,510,000 + 670,000				10,180,000	
合計価格	87,400,000 + 10,180,000				97,580,000	
消費税等相当額	97,580,000 × 10.00%				9,758,000	
請負工事費					107,338,000	

合併積算内訳表

令和8年度 七尾港(大田地区)航路(-13m)浚渫外1件工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					36,176,200	
泊地・航路(-13m)					36,176,200	
浚渫工					17,361,184	
グラブ浚渫工					17,361,184	
グラブ浚渫					17,361,184	
1-1 グラブ浚渫(ICT)	施工水深-12.0m、法勾配1:3、粘性土、基準N値10未満	m3	15,972.00	1,047	16,722,684	
1-2 グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束		式	1.00	638,500	638,500	
土捨工					18,815,016	
土運船運搬工					10,381,800	
土運船運搬					10,381,800	
1-3 土運船運搬		m3	15,972.00	650	10,381,800	
揚土土捨工					8,433,216	
ガットバージ揚土					8,433,216	
1-4 ガットバージ揚土		m3	15,972.00	528	8,433,216	
共通仮設費(積上)					19,504,173	
共通仮設					19,504,173	

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
共通仮設費					19,504,173	
回航・えい航費					12,661,478	
回航					12,661,478	
1-5 回航費(被回航方式 作業船)	土運船(鋼650m3積級、密閉式)、秋田県金浦漁港～七尾港	回	2.00	3,097,032	6,194,064	
1-6 回航費(被回航方式 作業船)	土運船(鋼650m3積級、密閉式)、島根県安来港～七尾港	回	2.00	3,233,707	6,467,414	
事業損失防止施設費					5,043,664	
水質汚濁防止枠設置撤去					2,260,000	
1-7 汚濁防止枠設置	14m×14m、H=8m	基	1.00	1,190,000	1,190,000	
1-8 汚濁防止枠撤去	14m×14m、H=8m	基	1.00	1,070,000	1,070,000	
水質汚濁防止枠損料等					2,766,400	
1-9 汚濁防止枠損料等		式	1.00	2,766,400	2,766,400	
水質汚濁防止膜運搬					1,264	
1-10 汚濁防止膜運搬	汚濁防止枠用	t	0.08	5,430	434	
1-11 汚濁防止膜積込・荷卸し	汚濁防止枠用	t	0.08	10,380	830	
水質汚濁防止膜処分					16,000	
1-12 汚濁防止膜処分費	汚濁防止枠用	式	1.00	16,000	16,000	

合併積算内訳表

令和8年度 七尾港(大田地区)航路(-13m)浚渫外1件工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
安全費					1,644,631	
安全対策					1,644,631	
1-13 安全監視船		式	1.00	1,644,631	1,644,631	
技術管理費					154,400	
技術管理					154,400	
1-14 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
1-15 施工情報調査		式	1.00	34,400	34,400	
直接測量費					5,618,007	
その他調査					5,328,320	
３次元測量					5,328,320	
３次元起工測量					2,017,888	
測量準備					296,853	
2-1 測量準備		式	1.00	202,202	202,202	
2-2 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	94,651	94,651	
水深測量					1,290,007	
2-3 艤装テスト		式	1.00	675,244	675,244	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
2-4 マルチビーム測深		式	1.00	614,763	614,763	
成果					431,028	
2-5 起工時データ整理(MBC)		式	1.00	431,028	431,028	
3次元出来形測量					3,210,432	
測量準備					94,651	
2-6 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	94,651	94,651	
水深測量					1,419,502	
2-7 検潮基準測定		式	1.00	116,194	116,194	
2-8 検潮資料整理		日	1.00	13,301	13,301	
2-9 艤装テスト		式	1.00	675,244	675,244	
2-10 マルチビーム測深		式	1.00	614,763	614,763	
成果					1,673,079	
2-11 3次元出来形管理データ整理		式	1.00	1,673,079	1,673,079	
関連調査					23,200	
2-12 底質判別		地点	2.00	11,600	23,200	
直接経費					100,000	

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
成果					100,000	
2-13 出来形報告		式	1.00	100,000	100,000	
その他調査(測量調査費)					289,687	
3次元測量(測量調査費)					289,687	
3次元起工測量					289,687	
3次元設計データ作成					289,687	
2-14 3次元設計データ作成		施設	1.00	289,687	289,687	

番号：1-1
名称：グラブ浚渫(ICT)　施工水深-12.0m、法勾配1:3、粘性土、基準N値10未満　　1日当り（1251ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(アンカー式)	鋼D 5.0m3	日	1.00	1,029,826.00	1,029,826	8.00H / 10H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	273,975.00	273,975	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,303,801.00	6,519		
合　計	作業能力：1,251.00ｍ３			1,047.00	1,310,320		

番号：1-2
名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(アンカー式)	鋼D 5.0m3	日	1.00	483,800.00	483,800	供用	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	154,700.00	154,700	供用	
合　計	作業能力：1.00式			638,500.00	638,500		

番号：1-3
名称：土運船運搬　　1日当り（1251ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船(曳航)	鋼650m3積(密閉式)	日	2.00	235,615.00	471,230	10H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	338,902.00	338,902	2.00H / 10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	810,132.00	4,050		
合　計	作業能力：1,251.00ｍ３			650.00	814,182		

番号：1-4
名称：ガットバージ揚土　　１ｍ３当り（1251ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガットバージ	グラブ容量 3.0m3 1000m3積	日	1.00	657,534.00	657,534	10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	657,534.00	3,287		
合　計	作業能力：1,251.00ｍ３			528.00	660,821		

番号：1-5
名称：回航費(被回航方式 作業船)　土運船(鋼650m3積級、密閉式)、秋田県金浦漁港～七尾港　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艤装費		式	1.00	132,150.00	132,150		
運転費		式	1.00	1,519,562.00	1,519,562		
損料		式	1.00	1,437,560.00	1,437,560		
回航保険料		式	1.00	7,760.00	7,760		
合　計	作業能力：1.00回			3,097,032.00	3,097,032		

番号：1-6
名称：回航費(被回航方式 作業船)　土運船(鋼650m3積級、密閉式)、島根県安来港～七尾港　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艤装費		式	1.00	132,150.00	132,150		
運転費		式	1.00	1,519,562.00	1,519,562		
損料		式	1.00	1,573,010.00	1,573,010		
回航保険料		式	1.00	8,985.00	8,985		
合　計	作業能力：1.00回			3,233,707.00	3,233,707		

番号：1-7
名称：汚濁防止枠設置　14m×14m、H=8m

1基当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止枠設置	陸上クレーン込み(枠寸14×14m級)	基	1.00	1,190,000.00	1,190,000		
合　計	作業能力：1.00基			1,190,000.00	1,190,000		

番号：1-8
名称：汚濁防止枠撤去　14m×14m、H=8m

1基当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止枠撤去	陸上クレーン込み(枠寸14×14m級)	基	1.00	1,070,000.00	1,070,000		
合　計	作業能力：1.00基			1,070,000.00	1,070,000		

番号：1-9
名称：汚濁防止枠損料等

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止枠	14×14m	式	1.00	884,800.00	884,800		
汚濁防止膜費用		式	1.00	1,881,600.00	1,881,600		
合　計	作業能力：1.00式			2,766,400.00	2,766,400		

番号：1-10
名称：汚濁防止膜運搬　汚濁防止枠用

1ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜運搬	汚濁防止枠用	t	1.000	5,430	5,430		
合　計	作業能力：1.00ｔ			5,430	5,430		

番号：1-11
名称：汚濁防止膜積込・荷卸し　汚濁防止枠用

１ｔ当り（1ｔ）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜積込・荷卸し	汚濁防止枠用	t	1.000	10,380	10,380		
合　計	作業能力：1.00ｔ			10,380	10,380		

番号：1-12
名称：汚濁防止膜処分費　汚濁防止枠用

１式当り（1式）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	汚濁防止膜	ｋｇ	80.00	200.00	16,000		
合　計	作業能力：1.00式			16,000.00	16,000		

番号：1-13
名称：安全監視船

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	12.77	128,148.00	1,636,449	8.00H / 10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,636,449.00	8,182		
合　計	作業能力：1.00式			1,644,631.00	1,644,631		

番号：1-14
名称：諸経費動向調査

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合　計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：1-15
名称：施工情報調査

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工情報調査	モニタリング調査	式	1.00	34,400.00	34,400		
合　計	作業能力：1.00式			34,400.00	34,400		

番号：2-1
名称：測量準備

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料	全体の%	%	1.00	200,200.00	2,002		
合　計	作業能力：1.00式			202,202.00	202,202		

番号：2-2
名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.00	34,514.00	34,514	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	93,714.00	937		
合　計	作業能力：1.00式			94,651.00	94,651		

番号：2-3
名称：艤装テスト

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,481.00	4,481	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	58,738.00	58,738	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	668,559.00	6,685		
合　　計	作業能力：1.00式			675,244.00	675,244		

番号：2-4
名称：マルチビーム測深

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,481.00	4,481	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	58,738.00	58,738	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	602,709.00	12,054		
合　　計	作業能力：1.00式			614,763.00	614,763		

番号：2-5
名称：起工時データ整理(MBC)

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	3.00	61,000.00	183,000		
測量技師		人	4.00	52,700.00	210,800		
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
雑材料	全体の%	%	4.00	414,450.00	16,578		
合　　計	作業能力：1.00式			431,028.00	431,028		

番号：2-6
名称：機材運搬(2往復当り)　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.00	34,514.00	34,514	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	93,714.00	937		
合　計	作業能力：1.00式			94,651.00	94,651		

番号：2-7
名称：検潮基準測定　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	0.30	4,481.00	1,344	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
雑材料	全体の%	%	1.00	115,044.00	1,150		
合　計	作業能力：1.00式			116,194.00	116,194		

番号：2-8
名称：検潮資料整理　　10日当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
雑材料	全体の%	%	1.00	131,700.00	1,317		
合　計	作業能力：10.00日			13,301.00	133,017		

番号：2-9
名称：艤装テスト

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,481.00	4,481	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	58,738.00	58,738	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	668,559.00	6,685		
合　　計	作業能力：1.00式			675,244.00	675,244		

番号：2-10
名称：マルチビーム測深

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,481.00	4,481	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	58,738.00	58,738	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	602,709.00	12,054		
合　　計	作業能力：1.00式			614,763.00	614,763		

番号：2-11
名称：3次元出来形管理データ整理

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	5.10	61,000.00	311,100		
測量技師		人	14.20	52,700.00	748,340		
測量技師補		人	13.30	41,300.00	549,290		
雑材料	全体の%	%	4.00	1,608,730.00	64,349		
合　　計	作業能力：1.00式			1,673,079.00	1,673,079		

番号：2-12
名称：底質判別

1日当り（19地点）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,481.00	4,481	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	58,738.00	58,738	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
雑材料	全体の%	%	1.00	218,219.00	2,182		
合　計	作業能力：19.00地点			11,600.00	220,401		

番号：2-13
名称：出来形報告

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	83,000.00	83,000		
合　計	作業能力：1.00式			83,000.00	83,000		

番号：2-14
名称：３次元設計データ作成

1施設当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師（C）		人	1.00	42,500.00	42,500		
事務用品費	労務費の%	%	3.00	281,250.00	8,437		
合　計	作業能力：1.00施設			289,687.00	289,687		

番号：2-12
名称：底質判別

1日当り（19地点）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,481.00	4,481	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	58,738.00	58,738	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
雑材料	全体の%	%	1.00	218,219.00	2,182		
合　計	作業能力：19.00地点			11,600.00	220,401		

番号：2-13
名称：出来形報告

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	100,000.00	100,000		
合　計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

番号：2-14
名称：３次元設計データ作成

1施設当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師（C）		人	1.00	42,500.00	42,500		
事務用品費	労務費の%	%	3.00	281,250.00	8,437		
合　計	作業能力：1.00施設			289,687.00	289,687		

単価表

単価表番号：1-1
単価表名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)(アンカー式)　鋼D 5.0m3

1日当り 8.00H / 10H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金　　額	摘 要	備 考
重油A		L	642.00	116.00	74,472		
船団長		人	1.43	37,400.00	53,482	β=1.43	
高級船員		人	1.43	37,400.00	53,482	β=1.43	
普通船員		人	5.68	30,500.00	173,240	β=1.42	
損料（グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式[ディーゼル式]）	D 5.0m3	時間	8.00	25,200.00	201,600		運転時間
損料（グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式[ディーゼル式]）	D 5.0m3	日	1.65	287,000.00	473,550	α=1.65	供用日
合　　計					1,029,826		

単価表番号：1-2
単価表名称：揚錨船　鋼D 5t吊

1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金　　額	摘 要	備 考
重油A		L	125.00	116.00	14,500		
高級船員		人	1.20	37,400.00	44,880	β=1.20	
普通船員		人	2.40	30,500.00	73,200	β=1.20	
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	1.00	48,500.00	48,500		運転日
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	1.65	56,300.00	92,895	α=1.65	供用日
合　　計					273,975		

単価表

単価表番号：1-3
単価表名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)(アンカー式)　鋼D 5.0m3

1日当り 供用

名　　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船団長		人	1.00	37,400.00	37,400		
高級船員		人	1.00	37,400.00	37,400		
普通船員		人	4.00	30,500.00	122,000		
損料（グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式[ディーゼル式]）	D 5.0m3	日	1.00	287,000.00	287,000		供用日
合　　計					483,800		

単価表番号：1-4
単価表名称：揚錨船　鋼D 5t吊

1日当り 供用

名　　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高級船員		人	1.00	37,400.00	37,400		
普通船員		人	2.00	30,500.00	61,000		
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	1.00	56,300.00	56,300		供用日
合　　計					154,700		

単価表番号：1-5
単価表名称：土運船(曳航)　鋼650m3積(密閉式)

1日当り 10H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.84	30,500.00	86,620	β=1.42	
損料（土運船[密閉式]）	650m3積	日	1.65	90,300.00	148,995	α=1.65	供用日
合　　計					235,615		

単価表番号：1-6
単価表名称：引船　鋼D 1000PS型

1日当り 2.00H / 10H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	228.00	116.00	26,448		
高級船員		人	2.86	37,400.00	106,964	β=1.43	
普通船員		人	1.42	30,500.00	43,310	β=1.42	
損料（引船[鋼製]）	D 1,000PS型	時間	2.00	8,490.00	16,980		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 1,000PS型	日	1.65	88,000.00	145,200	α=1.65	供用日
合　　計					338,902		

単価表番号：1-7
単価表名称：ガットバージ　グラブ容量 3.0m3 1000m3積

1日当り 10H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	225.00	116.00	26,100		
高級船員		人	2.86	37,400.00	106,964	β=1.43	
普通船員		人	2.84	30,500.00	86,620	β=1.42	
損料（ガットバージ）	D 1,000m3 3.0m3	日	1.00	159,000.00	159,000		運転日
損料（ガットバージ）	D 1,000m3 3.0m3	日	1.65	169,000.00	278,850	α=1.65	供用日
合　　計					657,534		

単価表

単価表番号：1-8
単価表名称：安全監視船　FRP D 180PS型

1日当り 8.00H / 10H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	49.00	116.00	5,684		
高級船員		人	1.43	37,400.00	53,482	β=1.43	
普通船員		人	1.42	30,500.00	43,310	β=1.42	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	α=1.65	供用日
合　　計					128,148		

単価表番号：2-1
単価表名称：トラック　2t積級

1日当り 4.40H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	17.00	145.00	2,465		
運転手（一般）		人	1.00	26,800.00	26,800		
損料（トラック[普通型]）	通称2t積級	時間	4.40	325.00	1,430		運転時間
損料（トラック[普通型]）	通称2t積級	日	1.13	3,380.00	3,819		供用日
合　　計					34,514		

単価表番号：2-2
単価表名称：交通車　ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	150.00	1,050		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]）	乗車定員5名　排気量2.0L	時間	2.00	395.00	790		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]）	乗車定員5名　排気量2.0L	日	1.19	2,220.00	2,641		供用日
合　　計					4,481		

単価表

単価表番号：2-3
単価表名称：測量船　FRP D 70PS型

8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	44.00	116.00	5,104		
高級船員		人	1.20	37,400.00	44,880	β=1.20	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型　3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型　3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	α=1.65	供用日
合　　計					58,738		