

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 両津港

件名 両津港(湊地区)岸壁(-7.5m)(改良)地盤改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 両津港(湊地区)岸壁(-7.5m)(改良)地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	119,948,265	
岸壁			
	1式	119,948,265	
撤去工			
	1式	655,035	
舗装版取壊し			
	1式	482,035	舗装版切断 23.00m、舗装版切断 14.00m、舗装版破碎 68.00m <sup>2</sup> 、舗装版破碎 17.00m <sup>2</sup> 、舗装版破碎 5.00m <sup>2</sup> 、掘削 19.00m <sup>3</sup> 、掘削 4.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 19.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 4.00m <sup>3</sup> 、整地 19.00m <sup>3</sup> 、整地 4.00m <sup>3</sup> 、殻運搬 17.00m <sup>3</sup> 、殻運搬 4.00m <sup>3</sup> 、殻運搬 0.30m <sup>3</sup> 、掘削 97.00m <sup>3</sup> 、整地 97.00m <sup>3</sup>
処分費			
	1式	173,000	処分費(t) 39.00t、処分費(t) 10.00t、処分費(t) 1.00t
地盤改良工			
	1式	57,519,821	
固化工			
	1式	57,519,821	高圧噴射攪拌工(扇形) 1.00本、高圧噴射攪拌工(扇形) 1.00本、高圧噴射攪拌工(円形) 4.00本、高圧噴射攪拌工(円形) 2.00本、ガイドホール削孔工 3.00本、高圧噴射攪拌工(円形) 3.00本、高圧噴射攪拌工(円形) 6.00本、ガイドホール削孔工 1.00本、高圧噴射攪拌工(円形) 1.00本、高圧噴射攪拌工(円形) 2.00本、側溝清掃車運搬 792.00m <sup>3</sup> 、側溝清掃車運搬 17.00m <sup>3</sup> 、積込(ℳ-ｽ') 792.00m <sup>3</sup> 、積込(ℳ-ｽ') 17.00m <sup>3</sup> 、積込(ℳ-ｽ') 792.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 792.00m <sup>3</sup> 、整地 792.00m <sup>3</sup> 、積込(ℳ-ｽ') 17.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 17.00m <sup>3</sup> 、整地 17.00m <sup>3</sup> 、注入設備据付・解体 1.00台、ガイドホール削孔設備据付・解体 1.00台、注入設備据付・解体 1.00台
渡版工			
	1式	59,526,039	
渡版工			
	1式	59,526,039	舗装版切断 23.00m、構造物とりこわし 3.00m <sup>3</sup> 、ℳℳ練 0.30m <sup>3</sup> 、殻運搬 3.00m <sup>3</sup> 、処分費(t) 6.00t、支保組立組外(重力式) 26.00m、渡版製作① 14.00枚、渡版製作② 1.00枚、渡版製作③ 7.00枚、渡版製作④ 1.00枚、渡版製作⑤ 1.00枚、渡版製作⑥ 1.00枚、渡版据付① 14.00枚、渡版据付② 1.00枚、渡版据付③ 7.00枚、渡版据付④ 1.00枚、渡版据付⑤ 1.00枚、渡版据付⑥ 1.00枚
舗装工			
	1式	551,139	
路床			
	1式	96,654	路床盛土 22.00m <sup>3</sup> 、積込(ℳ-ｽ') 22.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 22.00m <sup>3</sup>
路盤			
	1式	120,756	下層路盤(歩道部) 73.00m <sup>2</sup> 、下層路盤(歩道部) 14.00m <sup>2</sup>

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 両津港(湊地区)岸壁(-7.5m)(改良)地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
アスファルト仮舗装	1式	331,383	アスファルト仮舗装 73.00m <sup>2</sup> 、アスファルト仮舗装(付属物設置部) 14.00m <sup>2</sup>
区画線工	1式	2,346	区画線設置 6.00m
付属工	1式	1,300,724	
試掘工	1式	31,665	床掘り 5.00m <sup>3</sup> 、埋戻し 5.00m <sup>3</sup>
係船柱工(付属物設置部)	1式	1,269,059	床掘り 11.00m <sup>3</sup> 、鋼矢板・H形鋼杭材料(購入材料) 1.00式、 鋼矢板(H形鋼杭)打設・引抜(パイプロハンマ単独・陸上施工) 4.00枚・本、下層路盤(歩道部) 3.00m <sup>2</sup> 、 架台取付 1.00基、係船柱取付 1.00基、係船柱塗装 1.00m <sup>2</sup> 、鋼製型枠組立組外(重力式) 9.00m <sup>2</sup> 、 伸縮目地 1.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設(陸上) 5.00m <sup>3</sup> 、路床盛土 12.00m <sup>3</sup>
仮設工	1式	395,507	
仮設工	1式	395,507	覆工板・覆工板受桁設置・撤去(覆工板設置面積700m <sup>2</sup> 以下) 6.00m <sup>2</sup> 、敷鉄板撤去 172.00m <sup>2</sup> 、 鋼矢板(H形鋼杭)打設(パイプロハンマ単独・陸上施工) 17.00枚・本、 鋼矢板(H形鋼杭)引抜(パイプロハンマ単独・陸上施工) 17.00枚・本
調査費	1式	3,670,067	
土質調査業務	1式	3,670,067	
土質調査	1式	2,667,300	
直接調査	1式	2,667,300	陸上ボーリング 30.00m、陸上ボーリング 39.00m、原位置試験・乱れの少ない試料採取(陸上施工) 3.00本、 一軸圧縮試験 1.00式
間接調査	1式	1,002,767	
間接調査	1式	1,002,767	調査準備 1.00式、足場仮設 5.00箇所、機材運搬 1.00式、試料運搬 1.00式、施工管理費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 両津港(湊地区)岸壁(-7.5m)(改良)地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	119,948,265	
間接工事費	1式	47,844,912	
共通仮設費(計)	1式	14,913,285	
共通仮設費(積上)	1式	6,685,979	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	7,520,756	
現場環境改善費	1式	706,550	
現場管理費	1式	32,931,627	
工事原価	1式	167,793,177	
一般管理費等	1式	26,799,731	
契約保証費	1式	67,092	
工事価格	1式	194,660,000	
直接調査費	1式	2,667,300	
間接調査費	1式	1,002,767	間接調査
諸経費	1式	2,689,933	
一般調査業務費	1式	6,360,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 両津港(湊地区)岸壁(-7.5m)(改良)地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
調査業務費	1式	6,360,000	
合併予定工事価格	1式	201,020,000	