

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 金沢港

件名 金沢港(南地区)岸壁(-10m)(御供田1号)(災害復旧)改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 金沢港(南地区)岸壁(-10m)(御供田1号)(災害復旧)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	1,473,535,774	
岸壁	1式	1,473,535,774	
構造物撤去工	1式	5,527,483	
コンクリート撤去工	1式	428,153	構造物取壊し 17.00m <sup>3</sup> 、殻運搬 17.00m <sup>3</sup> 、掘削 13.00m <sup>3</sup> 、処分費 41.00 t
舗装版撤去工	1式	4,387,166	舗装版切断 19.00m、舗装版破碎 2,210.00m <sup>2</sup> 、殻運搬 442.00m <sup>3</sup> 、舗装版破碎 737.00m <sup>2</sup> 、殻運搬 74.00m <sup>3</sup> 、処分費 1,017.00 t、処分費 170.00 t
付属物撤去工	1式	712,164	係船柱撤去 8.00基、車止撤去 118.00m
上部工	1式	6,838,777	
上部コンクリート工	1式	6,838,777	支保組立組外(鋼矢板式) 165.00m、鉄筋加工組立 1,373.00kg、コンクリート打設(陸上) 63.00m <sup>3</sup> 、特殊養生 63.00m <sup>3</sup> 、鋼製型枠組立組外(鋼矢板式) 93.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 2.00m <sup>2</sup> 、埋戻し 13.00m <sup>3</sup>
付属工	1式	12,666,213	
係船柱工	1式	4,554,390	係船柱取付 8.00基、架台取付 8.00基、係船柱塗装 7.00m <sup>2</sup>
車止・縁金物工	1式	8,111,823	車止取付 169.00m、縁金物取付 165.00m
舗装工	1式	45,761,451	
路床工	1式	340,230	路床整地転圧 3,093.00m <sup>2</sup>

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 金沢港(南地区)岸壁(-10m)(御供田1号)(災害復旧)改良工事

名称	数量	金額	内訳
コンクリート舗装工	1式	45,421,221	路盤材敷均し転圧 3,093.00m <sup>2</sup> 、鋼製型枠設置撤去 804.00m、軌条設置撤去(コンクリート上) 801.00m、大型機械舗設 3,010.00m <sup>2</sup> 、大型機械舗設 694.00m <sup>2</sup> 、舗装保温養生 741.00m <sup>3</sup> 、機械移設 3.00回、舗装鋼材 材料費 1.00式、横収縮目地 702.00m、横収縮目地鋼材材料費 1.00式、横膨張目地 37.00m、横膨張目地鋼材材料費 1.00式、縦施工目地 597.00m、縦施工目地鋼材材料費 1.00式、隣接目地 250.00m
地盤改良工	1式	1,402,626,437	
固結工	1式	1,402,626,437	高圧噴射攪拌工 531.00本、高圧噴射攪拌工 55.00本、高圧噴射攪拌工 2.00本、高圧噴射攪拌工 14.00本、側溝清掃車運搬 2,000.00m <sup>3</sup> 、排泥処理 2,000.00m <sup>3</sup> 、排泥積込 2,000.00m <sup>3</sup> 、排泥運搬 2,000.00m <sup>3</sup> 、排泥整地 2,000.00m <sup>3</sup>
仮設工	1式	115,413	
仮設工	1式	11,456	仮係留アンカー移設(ブロック転置) 4.00基
安全対策	1式	103,957	交通誘導整理 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 金沢港(南地区)岸壁(-10m)(御供田1号)(災害復旧)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	1,473,535,774	
間接工事費	1式	417,106,845	
共通仮設費(計)	1式	70,492,666	
共通仮設費(積上)	1式	354,900	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	67,045,877	
現場環境改善費	1式	3,091,889	
現場管理費	1式	346,614,179	
工事原価	1式	1,890,642,619	
一般管理費等	1式	203,041,160	
契約保証費	1式	756,221	
施工管理費	1式	10,270,000	
工事価格	1式	2,104,710,000	
予定工事価格	1式	2,104,710,000	