

総括表

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					・ 166,414,886	
間接工事費	30,964,279 + 51,108,139				・ 82,072,418	
共通仮設費（計）	18,688,697 + 11,382,706 + 892,876				・ 30,964,279	
共通仮設費（積上）					・ 18,688,697	
共通仮設費（率）	$176,202,886 \times 6.46\% ((4.33\% \times 1.00 + 2.00\%) \times 1.02)$				・ 11,382,706	
現場環境改善費	$175,073,886 \times 0.51\%$				・ 892,876	
現場管理費	$207,167,165 \times 24.67\% ((22.16\% + 1.79\%) \times 1.03)$				・ 51,108,139	
工事原価	166,414,886 + 82,072,418				・ 248,487,304	
一般管理費等	$248,487,304 \times 16.27\% (16.27\% \times 1.00) - 5,582$				・ 40,423,302	
契約保証費	$248,487,304 \times 0.04\%$				・ 99,394	
測量(起工測量(ICT基礎工)、完成断面把握のための測量(ICTブロック据付工))					・ 7,140,000	
工事価格	248,487,304 + 40,423,302 + 99,394 + 7,140,000				・ 296,150,000	
消費税等相当額	$296,150,000 \times 10.00\%$				・ 29,615,000	
請負工事費	296,150,000 + 29,615,000				・ 325,765,000	

積算内訳表

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					166,414,886	
護岸					166,414,886	
撤去工					17,401,571	
根固ブロック撤去					6,851,590	
根固ブロック撤去					3,467,440	
1 ブロック撤去、仮置(海上一連方式)	3.5B×1.5H×2.0L 24.2t/個	個	20.00	173,372	3,467,440	
根固ブロック取壊し					2,527,140	
2 根固ブロック取壊し		m ³	210.00	12,034	2,527,140	
コンクリート殻運搬					374,010	
3 コンクリート殻運搬		m ³	210.00	1,781	374,010	
コンクリート殻処分					483,000	
4 処分費(t)		t	483.00	1,000	483,000	
被覆ブロック撤去					10,549,981	
被覆ブロック撤去					6,021,966	
5 ブロック撤去、仮置(海上一連方式)	4.0t トリバー	個	159.00	37,874	6,021,966	
被覆ブロック取壊し					3,381,554	

積算内訳表

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
6 構造物取壊し		m 3	281.00	12,034	3,381,554	
コンクリート殻運搬					500,461	
7 コンクリート殻運搬		m 3	281.00	1,781	500,461	
コンクリート殻処分					646,000	
8 処分費(t)		t	646.00	1,000	646,000	
基礎工					40,213,727	
洗掘防止工					5,463,873	
帆布敷設					728,990	
9 帆布敷設		m 2	271.00	2,690	728,990	
合成樹脂系マット敷設					4,734,883	
10 合成樹脂系マット敷設		m 2	349.00	13,567	4,734,883	
基礎捨石工					34,749,854	
基礎捨石					10,338,144	
11 捨石投入(1CT)	200～500kg/個(洗浄品)水深10m未満	m 3	904.00	11,436	10,338,144	
捨石本均し					16,170,197	
12 捨石本均し(水中)	±5cm 水深10m未満	m 2	551.00	29,347	16,170,197	

積算内訳表

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
捨石荒均し					8,241,513	
13 捨石荒均し(水中)	±30cm 水深10m未満	m ²	601.00	13,713	8,241,513	
本土工					23,413,378	
護岸ブロック					23,413,378	
底版ブロック据付					5,381,317	
14 ブロック運搬仮置(陸上連携方式)	5.0B×0.7H×2.0L 支給品	個	37.00	9,759	361,083	
15 ブロック運搬据付(海上一連方式)	5.0B×0.7H×2.0L 支給品	個	37.00	135,682	5,020,234	
直立消波ブロック据付					18,032,061	
16 ブロック運搬仮置(陸上連携方式)	20t型 支給品	個	111.00	12,127	1,346,097	
17 ブロック運搬据付(海上一連方式)	20t型 支給品 水上部	個	74.00	147,469	10,912,706	
18 ブロック運搬据付(海上一連方式)	20t型 支給品 水中部	個	37.00	156,034	5,773,258	
裏込工					6,914,107	
裏込材					4,178,405	
裏込材					4,178,405	
19 裏込材投入(直接投入)	10~30kg/個(洗浄品)	m ³	385.00	10,853	4,178,405	
裏込均し					614,366	

積算内訳表

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
裏込均し					510,865	
20 裏込均し(I)(陸上)	陸上均し ±5cm	m ²	83.00	6,155	510,865	
漏洩防止シート敷設					103,501	
21 漏洩防止シート敷設		m ²	83.00	1,247	103,501	
裏込北側端部処理					2,121,336	
北側止壁①					194,550	
22 鋼製型枠組立組外(重力式)		m ²	5.00	27,366	136,830	
23 コンクリート打設(陸上)	18-8-40	m ³	2.00	28,860	57,720	
北側止壁②					1,926,786	
24 漏えい防止シート敷設		m ²	14.00	3,057	42,798	
25 鋼製型枠組立組外		m ²	8.00	41,958	335,664	
26 水中コンクリート打設(ポンプ車直接打設)		m ³	41.00	37,764	1,548,324	
被覆工					30,702,104	
被覆ブロック					30,702,104	
被覆ブロック据付					30,702,104	
27 ブロック運搬仮置(陸上連携方式)	スタビック1t型 支給品	個	566.00	4,024	2,277,584	

積算内訳表

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
28 ブロック運搬据付(海上一連方式)(IC T)	スタビック1t型 支給品	個	566.00	50,220	28,424,520	
上部工					29,030,102	
上床版工					2,461,310	
上床版製作	2.2B×0.25H×2.0L 2.53t/個				1,080,914	
29 コンクリート打設	24-12-25(20)	m ³	22.00	27,405	602,910	
30 ルーフィング敷設		m ²	88.00	626	55,088	
31 鉄筋加工組立	SD295 D13	kg	641.00	204	130,764	
32 鋼製型枠組立組外		m ²	42.00	4,868	204,456	
33 吊鉄筋	φ13 L=0.89m	本	80.00	1,000	80,000	
34 吊鉄筋組立	φ13 L=0.89m	kg	74.00	104	7,696	
上床版据付					1,380,396	
35 ブロック運搬据付(海上一連方式)	2.2B×0.25H×2.0L 2.53t/個	個	37.00	37,308	1,380,396	
上部コンクリート					26,568,792	
支保					2,422,240	
36 支保組立組外(重力式)		m	80.00	30,278	2,422,240	
型枠					5,144,808	

積算内訳表

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
37 鋼製型枠組立組外(重力式)		m ²	188.00	27,366	5,144,808	
コンクリート					18,447,650	
38 コンクリート打設(陸上)	18-8-40(BB)W/C≦65%	m ³	650.00	28,381	18,447,650	
伸縮目地					554,094	
39 伸縮目地	t=10mm	m ²	186.00	2,979	554,094	
付属工					18,514,737	
矢板被覆					18,514,737	
残存型枠ブロック製作					5,940,000	
40 残存型枠ブロック		式	1.00	5,940,000	5,940,000	
残存型枠ブロック据付					2,459,500	
41 ブロック運搬仮置(陸上連携方式)	支給品 A1、A2、B1、B2	個	36.00	4,495	161,820	
42 ブロック運搬据付(海上一連方式)	A1、A2、B1、B2	個	56.00	41,030	2,297,680	
コンクリート打設	水中コンクリート				7,197,995	
43 漏えい防止シート敷設		m ²	119.00	3,057	363,783	
44 鋼製型枠組立組外		m ²	3.00	41,958	125,874	
45 水中コンクリート打設(ポンプ車直接打設)		m ³	203.00	33,046	6,708,338	

積算内訳表

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート打設	水中不分離コンクリート				2,917,242	
46 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	41.00	28,114	1,152,674	
47 水中不分離性コンクリート打設(ポンプ車直接打設)		m ³	26.00	67,868	1,764,568	
仮設工					225,160	
安全対策					225,160	
交通誘導警備員					225,160	
48 交通誘導整理		式	1.00	225,160	225,160	
共通仮設費(積上)					18,688,697	
共通仮設					18,688,697	
共通仮設費					18,688,697	
運搬費					5,803,816	
建設機械器具等運搬					5,803,816	
49 分解組立運搬	クローラクレーン100t吊	式	2.00	2,901,908	5,803,816	
安全費					12,884,881	
標識					2,102,372	
50 灯浮標設置	ゼニライト3型同等品	基	2.00	525,593	1,051,186	

積算内訳表

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
51 灯浮標撤去	ゼニライト3型同等品	基	2.00	525,593	1,051,186	
標識					1,115,730	
52 灯浮標維持管理	ゼニライト3型同等品 2基	式	1.00	1,115,730	1,115,730	
安全対策					9,666,779	
53 安全監視船		式	1.00	9,666,779	9,666,779	

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

番号：1

名称：ブロック撤去、仮置(海上一連方式) 3.5B×1.5H×2.0L 24.2t/個

1日当り(18個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,410,962.00	2,410,962	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	350,771.00	350,771	2.00H / 8H	
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	287,913.00	230,330	8H	
とび工		人	1.00	33,250.00	33,250		
普通作業員		人	3.00	26,620.00	79,860		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,105,173.00	15,525		
合 計	作業能力：18.00個			173,372.00	3,120,698		

番号：2

名称：根固ブロック取壊し

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	10.00	12,034.00	120,340		
合 計	作業能力：10.00m3			12,034.00	120,340		

番号：3

名称：コンクリート殻運搬

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬		m3	1.00	1,781	1,781		
合 計	作業能力：1.00m3			1,781	1,781		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

番号：4

名称：処分費(t)

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻(無筋)処分費		t	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,000.00	100,000		

番号：5

名称：ブロック撤去、仮置(海上一連方式) 4.0t トリバー

1日当り (39個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	100t吊	日	1.00	864,717.00	864,717	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	261,607.00	261,607	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	287,913.00	230,330	8H	
とび工		人	1.00	33,250.00	33,250		
普通作業員		人	3.00	26,620.00	79,860		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,469,764.00	7,348		
合 計	作業能力：39.00個			37,874.00	1,477,112		

番号：6

名称：構造物取壊し

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	10.00	12,034.00	120,340		
合 計	作業能力：10.00m 3			12,034.00	120,340		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

番号：7

名称：コンクリート殻運搬

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬		m ³	1.00	1,781	1,781		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,781	1,781		

番号：8

名称：処分費(t)

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻(無筋)処分費		t	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,000.00	100,000		

番号：9

名称：帆布敷設

1日当り (2436m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
帆布	合成繊維 T≧0.47mm	m ²	2,679.60	1,670.00	4,474,932		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	513,687.00	513,687	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	160,885.00	160,885	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	4.00	287,913.00	1,151,652	8H	
とび工		人	1.00	33,250.00	33,250		
普通作業員		人	7.00	26,620.00	186,340		
雑材料	全体の%	%	0.50	6,520,746.00	32,603		
合 計	作業能力：2,436.00m ²			2,690.00	6,553,349		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

番号：10

名称：合成樹脂系マット敷設

1日当り（1044m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
合成樹脂系マット	アンカーあり	m ²	1,148.40	10,445.00	11,995,038		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	513,687.00	513,687	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	160,885.00	160,885	2.00H / 8H	
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	4.00	287,913.00	1,151,652	8H	
とび工		人	1.00	33,250.00	33,250		
普通作業員		人	9.00	26,620.00	239,580		
雑材料	全体の%	%	0.50	14,094,092.00	70,470		
合 計	作業能力：1,044.00m ²			13,567.00	14,164,562		

番号：11

名称：捨石投入(IGT) 200～500kg/個(洗浄品) 水深10m未満

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石	200～500kg/個（洗浄品）	m ³	1,300.00	8,300.00	10,790,000		
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.93	286,996.00	553,902	8H	
施工管理システム		日	1.93	18,278.00	35,276		
雑材料	全体の%	%	0.50	11,379,178.00	56,895		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			11,436.00	11,436,073		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

番号：12

名称：捨石本均し(水中) ±5cm 水深10m未満

1日当り (10.3m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目潰石	10～30kg/個(洗浄品)	m ³	1.55	8,300.00	12,865		
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	287,913.00	287,913	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	300,778.00	1,503		
合 計	作業能力：10.30m ²			29,347.00	302,281		

番号：13

名称：捨石荒均し(水中) ±30cm 水深10m未満

1日当り (21.1m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	287,913.00	287,913	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	287,913.00	1,439		
合 計	作業能力：21.10m ²			13,713.00	289,352		

番号：14

名称：ブロック運搬仮置(陸上連携方式) 5.0B×0.7H×2.0L 支給品

1日当り (69個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	92,400.00	92,400	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	92,400.00	92,400	8H	
トレーラ	25t積級	日	3.00	104,100.00	312,300	6.20H / 8H	
とび工		人	2.00	33,250.00	66,500		
普通作業員		人	4.00	26,620.00	106,480		
雑材料	全体の%	%	0.50	670,080.00	3,350		
合 計	作業能力：69.00個			9,759.00	673,430		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

番号：15

名称：ブロック運搬据付(海上一連方式) 5.0B×0.7H×2.0L 支給品

1日当り(23個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,410,962.00	2,410,962	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	350,771.00	350,771	2.00H / 8H	
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	287,913.00	230,330	8H	
とび工		人	1.00	33,250.00	33,250		
普通作業員		人	3.00	26,620.00	79,860		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,105,173.00	15,525		
合 計	作業能力：23.00個			135,682.00	3,120,698		

番号：16

名称：ブロック運搬仮置(陸上連携方式) 20t型 支給品

1日当り(62個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	119,360.00	119,360	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	119,360.00	119,360	8H	
トレーラ	32t積級	日	3.00	112,164.00	336,492	6.20H / 8H	
とび工		人	2.00	33,250.00	66,500		
普通作業員		人	4.00	26,620.00	106,480		
雑材料	全体の%	%	0.50	748,192.00	3,740		
合 計	作業能力：62.00個			12,127.00	751,932		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

番号：17

名称：ブロック運搬据付(海上一連方式) 20t型 支給品 水上部

1日当り(20個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,410,962.00	2,410,962	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	350,771.00	350,771	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	33,250.00	66,500		
普通作業員		人	4.00	26,620.00	106,480		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,934,713.00	14,673		
合 計	作業能力：20.00個			147,469.00	2,949,386		

番号：18

名称：ブロック運搬据付(海上一連方式) 20t型 支給品 水中部

1日当り(20個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,410,962.00	2,410,962	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	350,771.00	350,771	2.00H / 8H	
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	287,913.00	230,330	8H	
とび工		人	1.00	33,250.00	33,250		
普通作業員		人	3.00	26,620.00	79,860		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,105,173.00	15,525		
合 計	作業能力：20.00個			156,034.00	3,120,698		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

番号：19

名称：裏込材投入(直接投入) 10～30kg/個(洗浄品)

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
割石(裏込用)	10～30kg/個(洗浄品)	m ³	1,250.00	8,300.00	10,375,000		
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.48	286,996.00	424,754.8H		
雑材料	全体の%	%	0.50	10,799,754.00	53,998		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			10,853.00	10,853,752		

番号：20

名称：裏込均し(I)(陸上) 陸上均し ±5cm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	20t吊	日	1.60	48,400.00	77,440		
普通作業員		人	20.10	26,620.00	535,062		
雑材料	全体の%	%	0.50	612,502.00	3,062		
合 計	作業能力：100.00m ²			6,155.00	615,564		

番号：21

名称：漏洩防止シート敷設

1日当り(600m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
漏洩防止シート	合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m ²	660.00	765.00	504,900		
普通作業員		人	9.00	26,620.00	239,580		
雑材料	全体の%	%	0.50	744,480.00	3,722		
合 計	作業能力：600.00m ²			1,247.00	748,202		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

番号：22

名称：鋼製型枠組立組外(重力式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	9,996.00	999,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	47,600.00	47,600	8H	
クレーン付台船	100t吊	日	1.50	864,717.00	1,297,075	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.50	261,607.00	392,410	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			27,366.00	2,736,685		

番号：23

名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40(BB) W/C≤65%	m ³	10.30	22,900.00	235,870		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	5,273.00	52,730		
合 計	作業能力：10.00m ³			28,860.00	288,600		

番号：24

名称：漏えい防止シート敷設

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ナイロン・ポリエステル系織布		m ²	130.00	970.00	126,100		
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.50	286,996.00	143,498	8H	
普通作業員		人	1.30	26,620.00	34,606		
雑材料	全体の%	%	0.50	304,204.00	1,521		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,057.00	305,725		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

番号：25

名称：鋼製型枠組立組外

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.40	47,600.00	66,640	8H	
クレーン付台船	100t吊	日	1.90	864,717.00	1,642,962	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.90	285,912.00	543,232	4.00H / 8H	
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	2.20	286,996.00	631,391	8H	
世話役		人	5.20	31,820.00	165,464		
型わく工		人	9.10	32,950.00	299,845		
特殊作業員		人	4.40	33,350.00	146,740		
普通作業員		人	17.00	26,620.00	452,540		
型枠賃料	幅300×長1500	m ²	100.00	664.44	66,444		
消耗費	労務費の%	%	15.00	1,064,589.00	159,688		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,174,946.00	20,874		
合 計	作業能力：100.00m ²			41,958.00	4,195,820		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

番号：26

名称：水中コンクリート打設(ポンプ車直接打設)

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中コンクリート	27-12-40(BB) W/C≤50%	m3	10.60	26,200.00	277,720		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	日	0.20	119,412.00	23,882	6.80H / 8H	
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.10	286,996.00	28,699	8H	
世話役		人	0.30	31,820.00	9,546		
特殊作業員		人	0.40	33,350.00	13,340		
普通作業員		人	0.90	26,620.00	23,958		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	99,425.00	497		
合 計	作業能力：10.00m3			37,764.00	377,642		

番号：27

名称：ブロック運搬仮置(陸上連携方式) スタビック1t型 支給品

1日当り(124個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800	8H	
トラック	11t積級	日	4.00	54,489.00	217,956	4.40H / 8H	
とびエ		人	2.00	33,250.00	66,500		
普通作業員		人	4.00	26,620.00	106,480		
雑材料	全体の%	%	0.50	496,536.00	2,482		
合 計	作業能力：124.00個			4,024.00	499,018		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

番号：28

名称：ブロック運搬据付(海上一連方式)(ICT) スタビック1t型 支給品

1日当り(42個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	100t吊	日	1.00	864,717.00	864,717	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	261,607.00	261,607	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	287,913.00	230,330	8H	
とび工		人	1.00	33,250.00	33,250		
普通作業員		人	3.00	26,620.00	79,860		
施工管理システム		日	1.00	629,000.00	629,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,098,764.00	10,493		
合 計	作業能力：42.00個			50,220.00	2,109,257		

番号：29

名称：コンクリート打設 24-12-25(20)

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25(BB) W/C≦55%	m3	10.10	23,700.00	239,370		
コンクリート打設(方塊製作)	コンクリートミキサー車	m3	10.00	3,468.00	34,680		
合 計	作業能力：10.00m3			27,405.00	274,050		

番号：30

名称：ルーフィング敷設

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m2	100.00	626.00	62,600		
合 計	作業能力：100.00m2			626.00	62,600		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

番号：31

名称：鉄筋加工組立 SD295 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD295 D13(小口)	k g	1,020.00	112.00	114,240		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	85.68	85,680		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	47,600.00	4,760	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			204.00	204,680		

番号：32

名称：鋼製型枠組立組外

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,488.00	448,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	47,600.00	38,080	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,868.00	486,880		

番号：33

名称：吊鉄筋 φ13 L=0.89m

1本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	φ13 L=0.89m	本	1.00	1,000.00	1,000		
合 計	作業能力：1.00本			1,000.00	1,000		

番号：34

名称：吊鉄筋組立 φ13 L=0.89m

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	99.96	99,960		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	47,600.00	4,760	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			104.00	104,720		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

番号：35

名称：ブロック運搬据付(海上一連方式) 2.2B×0.25H×2.0L 2.53t/個

1日当り(35個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	100t吊	日	1.00	864,717.00	864,717	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	261,607.00	261,607	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	33,250.00	66,500		
普通作業員		人	4.00	26,620.00	106,480		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,299,304.00	6,496		
合 計	作業能力：35.00個			37,308.00	1,305,800		

番号：36

名称：支保組立組外(重力式)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	7,752.00	775,200		
引船	鋼D 550PS型	日	2.00	261,607.00	523,214	2.00H / 8H	
クレーン付台船	100t吊	日	2.00	864,717.00	1,729,434	6.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m			30,278.00	3,027,848		

番号：37

名称：鋼製型枠組立組外(重力式)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m 2	100.00	9,996.00	999,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	47,600.00	47,600	8H	
クレーン付台船	100t吊	日	1.50	864,717.00	1,297,075	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.50	261,607.00	392,410	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			27,366.00	2,736,685		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

番号：38

名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40(BB) W/C≦65% 10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40(BB) W/C≦65%	m3	10.30	22,900.00	235,870		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m3	10.00	4,794.00	47,940		
合 計	作業能力：10.00m3			28,381.00	283,810		

番号：39

名称：伸縮目地 t=10mm 100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m2	100.00	2,979.00	297,900		
合 計	作業能力：100.00m2			2,979.00	297,900		

番号：40

名称：残存型枠ブロック 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残存型枠ブロック A1	(H)1000×(L)5000×(T)550	個	15.00	297,000.00	4,455,000		
残存型枠ブロック B1	(H)1000×(L)5000×(T)550	個	5.00	297,000.00	1,485,000		
合 計	作業能力：1.00式			5,940,000.00	5,940,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

番号：41

名称：ブロック運搬仮置(陸上連携方式) 支給品 A1、A2、B1、B2

1日当り (111個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800	8H	
トラック	11t積級	日	4.00	54,489.00	217,956	4.40H / 8H	
とび工		人	2.00	33,250.00	66,500		
普通作業員		人	4.00	26,620.00	106,480		
雑材料	全体の%	%	0.50	496,536.00	2,482		
合 計	作業能力：111.00個			4,495.00	499,018		

番号：42

名称：ブロック運搬据付(海上一連方式) A1、A2、B1、B2

1日当り (36個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	100t吊	日	1.00	864,717.00	864,717	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	261,607.00	261,607	2.00H / 8H	
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	287,913.00	230,330	8H	
とび工		人	1.00	33,250.00	33,250		
普通作業員		人	3.00	26,620.00	79,860		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,469,764.00	7,348		
合 計	作業能力：36.00個			41,030.00	1,477,112		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

番号：43

名称：漏えい防止シート敷設

100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ナイロン・ポリエステル系織布		m2	130.00	970.00	126,100		
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.50	286,996.00	143,498	8H	
普通作業員		人	1.30	26,620.00	34,606		
雑材料	全体の%	%	0.50	304,204.00	1,521		
合 計	作業能力：100.00m2			3,057.00	305,725		

番号：44

名称：鋼製型枠組立組外

100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.40	47,600.00	66,640	8H	
クレーン付台船	100t吊	日	1.90	864,717.00	1,642,962	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.90	285,912.00	543,232	4.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	2.20	286,996.00	631,391	8H	
世話役		人	5.20	31,820.00	165,464		
型わく工		人	9.10	32,950.00	299,845		
特殊作業員		人	4.40	33,350.00	146,740		
普通作業員		人	17.00	26,620.00	452,540		
型枠賃料	幅300×長1500	m2	100.00	664.44	66,444		
消耗費	労務費の%	%	15.00	1,064,589.00	159,688		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,174,946.00	20,874		
合 計	作業能力：100.00m2			41,958.00	4,195,820		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

番号：45

名称：水中コンクリート打設(ポンプ車直接打設)

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中コンクリート	27-12-40(BB) W/C≤50%	m ³	10.60	26,200.00	277,720		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m ³ /h	日	0.10	119,412.00	11,941	6.80H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.10	286,996.00	28,699	8H	
世話役		人	0.10	31,820.00	3,182		
特殊作業員		人	0.10	33,350.00	3,335		
普通作業員		人	0.20	26,620.00	5,324		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	52,481.00	262		
合 計	作業能力：10.00m ³			33,046.00	330,463		

番号：46

名称：木製型枠組立組外(重力式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	11,220.00	1,122,000		
クレーン付台船	100t吊	日	1.50	864,717.00	1,297,075	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.50	261,607.00	392,410	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			28,114.00	2,811,485		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

番号：47

名称：水中不分離性コンクリート打設(ポンプ車直接打設)

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中不分離性コンクリート	24-50-25(BB)	m3	10.60	54,600.00	578,760		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90~110m3/h	日	0.20	119,412.00	23,882	6.80H / 8H	
潜水土船	D 320PS型 3~5t吊	日	0.10	286,996.00	28,699	8H	
世話役		人	0.30	31,820.00	9,546		
特殊作業員		人	0.40	33,350.00	13,340		
普通作業員		人	0.90	26,620.00	23,958		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	99,425.00	497		
合 計	作業能力：10.00m3			67,868.00	678,682		

番号：48

名称：交通誘導整理

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	12.00	18,670.00	224,040		
雑材料	全体の%	%	0.50	224,040.00	1,120		
合 計	作業能力：1.00式			225,160.00	225,160		

番号：49

名称：分解組立運搬 クローラクレーン100t吊

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.10	104,000.00	322,400	8H	
特殊作業員		人	11.30	33,350.00	376,855		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	699,255.00	2,202,653		
合 計	作業能力：1.00式			2,901,908.00	2,901,908		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

番号：50

名称：灯浮標設置 ゼニライト3型同等品

2基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	484,967.00	484,967	4.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	160,885.00	160,885	2.00H / 8H	
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	286,996.00	286,996	8H	
とび工		人	1.00	33,250.00	33,250		
普通作業員		人	3.00	26,620.00	79,860		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,045,958.00	5,229		
合 計	作業能力：2.00基			525,593.00	1,051,187		

番号：51

名称：灯浮標撤去 ゼニライト3型同等品

2基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	484,967.00	484,967	4.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	160,885.00	160,885	2.00H / 8H	
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	286,996.00	286,996	8H	
とび工		人	1.00	33,250.00	33,250		
普通作業員		人	3.00	26,620.00	79,860		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,045,958.00	5,229		
合 計	作業能力：2.00基			525,593.00	1,051,187		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

番号：52
名称：灯浮標維持管理 ゼニライト3型同等品 2基

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標	光度24cd 3NC型、SE-150型	式	1.00	1,062,600.00	1,062,600		
消耗品費	損料の%	%	5.00	1,062,600.00	53,130		
合 計	作業能力：1.00式			1,115,730.00	1,115,730		

番号：53
名称：安全監視船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	77.00	124,918.00	9,618,686	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	9,618,686.00	48,093		
合 計	作業能力：1.00式			9,666,779.00	9,666,779		

積算書
令和8年度

伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事
起工測量(ICT基礎工)、完成断面把握のための測量(ICTブロック据付工)

案件番号	13-12-26-008
整備局名等	北陸地方整備局
事務所・部・課名	伏木富山
港名	伏木富山港
変更回数	0回
予算区分	
予算項目	港湾事業費
予算費目	港湾改修費
目の細分	工事費

総括表

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事(ICT測量)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					、 3,572,380	
諸経費	$3,572,380 \times 81.2\% - 3,152$				、 2,897,620	
測量作業費	$3,572,380 + 2,897,620$				、 6,470,000	
直接原価	$281,250 + 8,437$				、 289,687	
直接人件費					、 281,250	
直接経費					、 8,437	
その他原価	$281,250 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				、 151,453	
業務原価	$289,687 + 151,453$				、 441,140	
一般管理費等	$441,140 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 8,693$				、 228,860	
測量調査費	$441,140 + 228,860$				、 670,000	
測量業務価格	$6,470,000 + 670,000$				、 7,140,000	
消費税等相当額	$7,140,000 \times 10.00\%$				714,000	
測量業務費	$7,140,000 + 714,000$				7,854,000	

積算内訳表

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事 (ICT測量)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					・ 3,862,067	
測量業務					・ 2,109,305	
3次元測量					・ 2,109,305	
3次元起工測量 (ICT基礎工)					・ 2,068,305	
測量準備					・ 295,812	
1 測量準備 (ICT)		式	・ 1.00	・ 202,202	・ 202,202	
2 機材運搬 (2往復当り)		式	・ 1.00	・ 93,610	・ 93,610	
水深測量					・ 1,341,465	
3 艀装テスト (ICT)		式	・ 1.00	・ 675,174	・ 675,174	
4 測深 (ICT)		式	・ 1.00	・ 666,291	・ 666,291	
成果					・ 431,028	
5 起工時データ整理 (MBC) (ICT)		式	・ 1.00	・ 431,028	・ 431,028	
直接経費					・ 41,000	
成果					・ 41,000	
6 業務成果品		式	・ 1.00	・ 41,000	・ 41,000	
測量業務					・ 1,463,075	

積算内訳表

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事 (ICT測量)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
3次元測量					1,463,075	
完成形状把握のための測量 (ICTブロック据付工)					1,435,075	
測量準備					93,610	
7 機材運搬 (2往復当り)		式	1.00	93,610	93,610	
水深測量					1,341,465	
8 艀装テスト (ICT)		式	1.00	675,174	675,174	
9 測深 (ICT)		式	1.00	666,291	666,291	
直接経費					28,000	
成果					28,000	
10 業務成果品		式	1.00	28,000	28,000	
測量調査費					289,687	
3次元測量					289,687	
3次元起工測量 (ICT基礎工)					289,687	
3次元設計データ作成					289,687	
11 3次元設計データ作成 (ICT)		施設	1.00	289,687	289,687	

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事(ICT測量)

番号：1

名称：測量準備(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料	全体の%	%	1.00	200,200.00	2,002		
合 計	作業能力：1.00式			202,202.00	202,202		

番号：2

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.00	33,484.00	33,484	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	92,684.00	926		
合 計	作業能力：1.00式			93,610.00	93,610		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事 (ICT測量)

番号：3
名称：艀装テスト (ICT)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,488.00	4,488	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	58,662.00	58,662	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	668,490.00	6,684		
合 計	作業能力：1.00式			675,174.00	675,174		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事(ICT測量)

番号：4

名称：測深(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,488.00	4,488	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	64,929.00	64,929	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	28,860.00	28,860		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	381,100.00	381,100		
雑材料	全体の%	%	2.00	653,227.00	13,064		
合 計	作業能力：1.00式			666,291.00	666,291		

番号：5

名称：起工時データ整理(MBC)(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	3.00	61,000.00	183,000		
測量技師		人	4.00	52,700.00	210,800		
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
雑材料	全体の%	%	4.00	414,450.00	16,578		
合 計	作業能力：1.00式			431,028.00	431,028		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事(ICT測量)

番号：6

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	41,000.00	41,000		
合 計	作業能力：1.00式			41,000.00	41,000		

番号：7

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.00	33,484.00	33,484	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	92,684.00	926		
合 計	作業能力：1.00式			93,610.00	93,610		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事(ICT測量)

番号：8

名称：艀装テスト(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,488.00	4,488	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	58,662.00	58,662	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	668,490.00	6,684		
合 計	作業能力：1.00式			675,174.00	675,174		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事(ICT測量)

番号：9

名称：測深(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,488.00	4,488	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	64,929.00	64,929	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	28,860.00	28,860		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	381,100.00	381,100		
雑材料	全体の%	%	2.00	653,227.00	13,064		
合 計	作業能力：1.00式			666,291.00	666,291		

番号：10

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	28,000.00	28,000		
合 計	作業能力：1.00式			28,000.00	28,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事(ICT測量)

番号：11
名称：3次元設計データ作成(ICT)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1施設当り 備 考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師 (A)		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師 (B)		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師 (C)		人	1.00	42,500.00	42,500		
事務用品費	労務費の%	%	3.00	281,250.00	8,437		
合 計	作業能力：1.00施設			289,687.00	289,687		