

予定価格の積算内訳書

令和7年度

空港名 新潟空港

件名 新潟空港誘導路改良外1件工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 新潟空港誘導路改良外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	258,507,289	
基本施設舗装	1式	258,507,289	
路面切削工	1式	24,629,838	
舗装切断工	1式	1,030,536	1 舗装版切断 1,170.00m
路面切削工	1式	23,599,302	2 路面切削 13,920.00m ² 、3 路面切削 306.00m ² 、4 廃材運搬 1,599.00m ³ 、5 整地 1,599.00m ³ 、6 積込 1,599.00m ³ 、7 As殻運搬 1,599.00m ³ 、8 処分費 3,678.00 t
撤去工	1式	9,651,859	
舗装版破砕工	1式	9,651,859	9 舗装版破砕 8,090.00m ² 、10 殻運搬 405.00m ³ 、11 整地 405.00m ³ 、12 積込 405.00m ³ 、13 As殻運搬 405.00m ³ 、14 処分費 932.00 t
空港舗装工	1式	106,633,373	
アスファルト舗装工 (誘導路本体部)	1式	84,116,995	15 タックコート 14,070.00m ² 、16 タックコート 153.00m ² 、17 基層 125.00m ² 、18 基層 6,780.00m ² 、19 基層 7,140.00m ² 、20 タックコート 13,920.00m ² 、21 表層 78.00m ² 、22 表層 101.00m ² 、23 表層 4,980.00m ² 、24 表層 1,120.00m ² 、25 表層 7,190.00m ² 、26 表層 264.00m ² 、27 表層 496.00m ²
アスファルト舗装工 (誘導路ショルダー部)	1式	22,209,971	28 路盤充填 3,380.00m ² 、29 路盤充填 4,640.00m ² 、30 積込 90.00m ³ 、31 路盤材運搬 90.00m ³ 、32 積込 30.00m ³ 、33 路盤材運搬 30.00m ³ 、34 プライムコート 8,020.00m ² 、35 タックコート 58.00m ² 、36 表層 7,320.00m ² 、37 表層 771.00m ² 、38 予備機材 1.00式
成形目地工	1式	306,407	39 成形目地 71.00m、40 成形目地 62.00m、41 成形目地 62.00m
グレーピング工	1式	423,967	
グレーピング工	1式	423,967	42 グレーピング 495.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 新潟空港誘導路改良外1件工事

名称	数量	金額	内訳
飛行場標識工	1式	1,088,014	
飛行場標識工	1式	1,088,014	43 マーキング(誘導路中心線標識) 84.00m ² 、44 マーキング(誘導路中心線補助標識) 22.00m ² 、 45 マーキング(誘導路縁標識) 311.00m ² 、46 マーキング(停止位置標識) 30.00m ² 、 47 マーキング(停止位置標識) 16.00m ² 、48 マーキング(停止位置案内標識) 37.00m ² 、 49 マーキング(停止位置案内標識) 119.00m ² 、50 マーキング(停止位置案内標識) 16.00m ²
灯火施設工	1式	37,417,082	
誘導路灯火撤去工	1式	6,999,560	51 舗装版切断 370.00m、52 舗装版破砕 54.00m ² 、53 舗装版切断 600.00m、54 舗装版破砕 88.00m ² 、 55 舗装版切断 15.00m、56 舗装版破砕 4.00m ² 、57 舗装版切断 18.00m、58 舗装版破砕 4.00m ² 、 59 路盤材掘削 0.90m ³ 、60 路盤材掘削 1.00m ³ 、61 舗装版切断 59.00m、62 舗装版破砕 31.00m ² 、 63 殻運搬 49.00m ³ 、64 整地 49.00m ³ 、65 積込 49.00m ³ 、66 As殻運搬 49.00m ³ 、67 処分費 115.00 t、 68 コアボーリング 35.00箇所、69 基台撤去 35.00基、70 コンクリート取壊し 0.40m ³ 、71 舗装版切断 12.00m、 72 舗装版破砕 4.00m ² 、73 路盤材掘削 1.00m ³ 、74 掘削 0.10m ³ 、75 配管用炭素鋼鋼管撤去 539.00m、 76 現場発生品積込・荷卸 1.82 t、77 現場発生品運搬 0.79 t、78 現場発生品運搬 1.03 t、 79 現場発生品積込・荷卸 1.82 t、80 現場発生品運搬 1.82 t、81 殻運搬 0.40m ³ 、82 整地 0.40m ³ 、 83 積込 0.40m ³ 、84 Co殻運搬 0.40m ³ 、85 処分費 0.90 t
誘導路灯火設置工	1式	29,760,088	86 基台設置 35.00基、87 加熱合材充填 24.00箇所、88 加熱合材充填 11.00箇所、89 基台設置 2.00基、 90 基台材料 2.00基、91 上層路盤 11.00m ² 、92 路盤材積込 0.50m ³ 、93 路盤材運搬 0.50m ³ 、 94 プライムコート 4.00m ² 、95 表層 4.00m ² 、96 配管用炭素鋼鋼管設置 463.00m、97 配管用接続材 1.00式、 98 配管用溝充填 178.00m、99 配管用溝充填 295.00m、100 上層路盤 4.00m ² 、101 単粒度碎石材料費 1.00式、 102 積込 0.20m ³ 、103 路盤材運搬 0.20m ³ 、104 上層路盤 4.00m ² 、105 上層路盤 4.00m ² 、 106 単粒度碎石材料費 1.00式、107 積込 0.20m ³ 、108 路盤材運搬 0.20m ³ 、109 上層路盤 4.00m ² 、 110 積込 0.20m ³ 、111 路盤材運搬 0.20m ³ 、112 プライムコート 4.00m ² 、113 表層 4.00m ² 、 114 プライムコート 4.00m ² 、115 表層 4.00m ² 、116 埋戻し 0.10m ³
舗装復旧工(誘導路本体部: 停止線灯箇所復旧)	1式	657,434	117 下層路盤 31.00m ² 、118 積込 1.00m ³ 、119 路盤材運搬 1.00m ³ 、120 上層路盤 31.00m ² 、 121 上層路盤 31.00m ² 、122 タックコート 19.00m ² 、123 タックコート 61.00m ² 、124 基層 31.00m ² 、 125 表層 31.00m ²
用地造成工	1式	71,872,249	
土工(誘導路)	1式	36,530	126 掘削 3.00m ³ 、127 表土運搬 3.00m ³ 、128 整地 3.00m ³ 、129 積込 2.00m ³ 、130 土砂等運搬 2.00m ³ 、 131 盛土(路体盛土) 1.00m ³
緑地工(誘導路)			132 積込 2.00m ³ 、133 土砂等運搬 2.00m ³ 、134 客土材料費 2.00m ³ 、135 盛土(客土) 2.00m ³ 、

予定価格(積算内訳表)

	1式	70,380	136 張芝 20.00m ²
舗装版撤去工(場周道路①)	1式	16,624,822	137 舗装版切断 250.00m、138 舗装版切断 51.00m、139 舗装版破碎 10,250.00m ² 、 140 舗装版破碎 5,260.00m ² 、141 殻運搬 512.00m ³ 、142 殻運搬 36.00m ³ 、143 整地 36.00m ³ 、 144 殻運搬 227.00m ³ 、145 整地 227.00m ³ 、146 積込 36.00m ³ 、147 As殻運搬 36.00m ³ 、 148 積込 227.00m ³ 、149 As殻運搬 227.00m ³ 、150 処分費 1,784.00 t
土工(場周道路①)	1式	796,747	151 掘削 90.00m ³ 、152 掘削 80.00m ³ 、153 表土運搬 50.00m ³ 、154 表土運搬 40.00m ³ 、 155 表土運搬 7.00m ³ 、156 表土運搬 70.00m ³ 、157 整地 170.00m ³ 、158 掘削 20.00m ³ 、 159 掘削 20.00m ³ 、160 土砂等運搬 20.00m ³ 、161 土砂等運搬 20.00m ³ 、162 整地 30.00m ³ 、 163 切土法面整形 60.00m ² 、164 切土法面整形 20.00m ²
緑地工(場周道路①)	1式	5,347,934	165 積込 10.00m ³ 、166 土砂等運搬 10.00m ³ 、167 積込 60.00m ³ 、168 土砂等運搬 60.00m ³ 、 169 客土材料費 136.00m ³ 、170 盛土 70.00m ³ 、171 盛土 70.00m ³ 、172 盛土法面整形 170.00m ² 、 173 盛土法面整形 310.00m ² 、174 張芝 830.00m ² 、175 張芝 810.00m ² 、176 種子吹付 110.00m ² 、 177 種子吹付 50.00m ²
アスファルト舗装工(場周道路①)	1式	35,165,427	178 下層路盤 17.00m ² 、179 積込 5.00m ³ 、180 路盤材運搬 5.00m ³ 、181 不陸整正 10,120.00m ² 、 182 不陸整正 5,500.00m ² 、183 上層路盤 447.00m ² 、184 上層路盤 240.00m ² 、185 積込 30.00m ³ 、 186 路盤材運搬 30.00m ³ 、187 積込 200.00m ³ 、188 路盤材運搬 200.00m ³ 、189 タックコート 12.00m ² 、 190 タックコート 3.00m ² 、191 表層 9,720.00m ² 、192 表層 5,100.00m ²

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 新潟空港誘導路改良外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	258,507,289	
間接工事費	1式	84,673,499	
共通仮設費(計)	1式	20,091,331	
共通仮設費(積上)	1式	335,311	運搬費
共通仮設費(率)	1式	18,484,437	
現場環境改善費	1式	1,271,583	
現場管理費	1式	64,582,168	
工事原価	1式	343,180,788	
一般管理費等	1式	49,342,509	
契約保証費	1式	136,703	
工事価格	1式	392,660,000	
予定工事価格	1式	392,660,000	