総括表

令和8年度 輪島港(輪島崎地区)防波堤(第6)築造工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					44,305,490	
間接工事費	11,775,600 ＋ 13,981,015				25,756,615	
共通仮設費（計）	6,481,095 ＋ 4,900,187 ＋ 394,318				11,775,600	
共通仮設費（ 積上 ）					6,481,095	
共通仮設費（ 率 ）	44,305,490 × 11.06% ((5.56% ×1.68 ＋1.50%) × 1.02)				4,900,187	
現場環境改善費	44,305,490 × 0.89%				394,318	
現場管理費	56,081,090 × 24.93% ((23.09% ＋1.11%) × 1.03)				13,981,015	
工事原価	44,305,490 ＋ 25,756,615				70,062,105	
一般管理費等	70,062,105 × 19.14% (19.14% × 1.00) － 15				13,409,871	
契約保証費	70,062,105 × 0.04%				28,024	
工事価格	70,062,105 ＋ 13,409,871 ＋ 28,024				83,500,000	
消費税等相当額	83,500,000 × 10.00%				8,350,000	
請負工事費	83,500,000 ＋ 8,350,000				91,850,000	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					44,305,490	
防波堤					44,305,490	
消波工					44,305,490	
消波ブロック工					44,305,490	
消波ブロック据付					44,305,490	
1 ブロック運搬仮置(陸上連携方式)	ラクナ・Ⅳ 20t型	個	220.00	12,860	2,829,200	
2 ブロック積込	ラクナ・Ⅳ 20t型	個	220.00	51,667	11,366,740	
3 ブロック海上運搬(金沢港～輪島港)	ラクナ・Ⅳ 20t型	回	9.00	1,540,386	13,863,474	
4 ブロック据付(1スイング)(水上部)	ラクナ・Ⅳ 20t型	個	88.00	69,281	6,096,728	
5 ブロック据付(1スイング)(水中部)	ラクナ・Ⅳ 20t型	個	132.00	76,889	10,149,348	
共通仮設費(積上)					6,481,095	
共通仮設					6,481,095	
共通仮設費					6,481,095	
回航・えい航費					6,326,695	
回航					6,326,695	
6 回航費(被回航方式 作業船)	起重機船(鋼D200t吊) 輪島港～福井港	回	1.00	6,326,695	6,326,695	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
技術管理費					154,400	
技術管理					154,400	
7 施工情報調査	モニタリング調査	式	1.00	34,400	34,400	
8 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

番号：1
名称：ブロック運搬仮置(陸上連携方式)　ラクナ・Ⅳ 20t型　　1日当り（76個）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	92,400.00	92,400	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	92,400.00	92,400	8H	
トレーラ	25t積級	日	6.00	102,328.00	613,968	6.20H / 8H	
とび工		人	2.00	32,900.00	65,800		
普通作業員		人	4.00	27,000.00	108,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	972,568.00	4,862		
合　計	作業能力：76.00個			12,860.00	977,430		

番号：2
名称：ブロック積込　ラクナ・Ⅳ 20t型　　1日当り（59個）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	2,516,668.00	2,516,668	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	402,644.00	402,644	2.00H / 8H	
とび工		人	1.00	32,900.00	32,900		
普通作業員		人	3.00	27,000.00	81,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,033,212.00	15,166		
合　計	作業能力：59.00個			51,667.00	3,048,378		

番号：3
名称：ブロック海上運搬(金沢港～輪島港)　ラクナ・Ⅳ 20t型　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	588,294.00	588,294		
損料		式	1.00	857,400.00	857,400		
回航保険料		式	1.00	94,692.00	94,692		
合　計	作業能力：1.00回			1,540,386.00	1,540,386		

番号：4
名称：ブロック据付(1スイング)(水上部)　ラクナ・Ⅳ 20t型　　1日当り（44個）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	2,516,668.00	2,516,668	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	402,644.00	402,644	2.00H / 8H	
とび工		人	1.00	32,900.00	32,900		
普通作業員		人	3.00	27,000.00	81,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,033,212.00	15,166		
合　計	作業能力：44.00個			69,281.00	3,048,378		

番号：5
名称：ブロック据付(1スイング)(水中部)　ラクナ・Ⅳ 20t型　　1日当り (44個)

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	2,516,668.00	2,516,668	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	402,644.00	402,644	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	360,083.00	360,083	8H	
とび工		人	1.00	32,900.00	32,900		
普通作業員		人	2.00	27,000.00	54,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,366,295.00	16,831		
合　計	作業能力：44.00個			76,889.00	3,383,126		

番号：6
名称：回航費(被回航方式 作業船)　起重機船(鋼D200t吊) 輪島港～福井港　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艤装費		式	1.00	2,220,000.00	2,220,000		
運転費		式	1.00	1,270,549.00	1,270,549		
損料		式	1.00	2,704,400.00	2,704,400		
回航保険料		式	1.00	131,746.00	131,746		
合　計	作業能力：1.00回			6,326,695.00	6,326,695		

番号：7
名称：施工情報調査　モニタリング調査　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工情報調査		式	1.00	34,400.00	34,400		
合　計	作業能力：1.00式			34,400.00	34,400		

番号：8
名称：諸経費動向調査　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合　　計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

単価表

単価表番号：1
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)50t吊

1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	50t吊	日	1.00	92,400.00	92,400		
合　　計					92,400		

単価表番号：2
単価表名称：トレーラ　25t積級

1日当り 6.20H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	112.00	149.00	16,688		
運転手（特殊）		人	1.00	29,700.00	29,700		
損料（トレーラ[セミ]）	通称25t積級	時間	6.20	2,250.00	13,950		運転時間
損料（トレーラ[セミ]）	通称25t積級	日	1.90	22,100.00	41,990		供用日
合　　計					102,328		

単価表番号：3
単価表名称：起重機船(非航旋回)　鋼D 200t吊

1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	674.00	122.00	82,228		
船団長		人	1.80	37,400.00	67,320	β=1.80	
高級船員		人	1.80	37,400.00	67,320	β=1.80	
普通船員		人	10.80	30,500.00	329,400	β=1.80	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 200t吊	時間	6.00	75,100.00	450,600		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 200t吊	日	2.55	596,000.00	1,519,800	α=2.55	供用日
合　　計					2,516,668		

単価表番号：4
単価表名称：引船　鋼D 800PS型

1日当り 2.00H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	182.00	122.00	22,204		
高級船員		人	3.60	37,400.00	134,640	β=1.80	
普通船員		人	1.80	30,500.00	54,900	β=1.80	
損料（引船[鋼製]）	D 800PS型	時間	2.00	6,710.00	13,420		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 800PS型	日	2.55	69,600.00	177,480	α=2.55	供用日
合　計					402,644		

単価表番号：5
単価表名称：潜水士船　D 320PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	152.00	134.00	20,368		
潜水世話役		人	0.36	52,500.00	18,900	β=1.80	
潜水士		人	1.80	52,500.00	94,500	β=1.80	
潜水連絡員		人	1.80	35,200.00	63,360	β=1.80	
潜水送気員		人	1.80	33,800.00	60,840	β=1.80	
損料（潜水士船）	D 320PS型　3～5t吊　8.6GT	日	1.00	22,300.00	22,300		運転日
損料（潜水士船）	D 320PS型　3～5t吊　8.6GT	日	2.55	31,300.00	79,815	α=2.55	供用日
合　計					360,083		