

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 新潟港

件名 新潟港(東港地区)岸壁(-12m)地盤改良工事(その3)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 新潟港(東港地区)岸壁(-12m)地盤改良工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	326,501,037	
岸壁			
	1式	326,501,037	
構造物撤去工			
	1式	9,842,089	
舗装版切断工			コンクリート舗装版切断 137.00m
	1式	448,538	
舗装版破碎工			コンクリート舗装版取壊し 4,538.00m <sup>2</sup>
	1式	3,599,541	
取壊し工			鋼管杭切断 8.00m、鋼管杭運搬 9.00t、鋼管杭運搬 9.00t、係船柱撤去 1.00基、係船直柱運搬 1.00t、 係船直柱運搬 1.00t、係船直柱基礎コンクリート撤去 32.00m <sup>3</sup> 、係船直柱捨てコンクリート撤去 2.00m <sup>3</sup>
	1式	897,281	
処分費			混合廃棄物 10.00t
	1式	500,000	
骨材再生工			自走式破碎機設置・撤去工 1.00台、コンクリート殻運搬 908.00m <sup>3</sup> 、コンクリート殻運搬 32.00m <sup>3</sup> 、 コンクリート殻運搬 2.00m <sup>3</sup> 、骨材再生工 946.00m <sup>3</sup>
	1式	4,396,729	
土工			
	1式	11,084,853	
土工			掘削 1,330.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 1,330.00m <sup>3</sup> 、整地 1,330.00m <sup>3</sup> 、掘削 7,412.00m <sup>3</sup> 、掘削 530.00m <sup>3</sup> 、 土砂等運搬 1,005.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 6,937.00m <sup>3</sup> 、整地 7,942.00m <sup>3</sup>
	1式	9,895,949	
作業土工			床掘り 6.00m <sup>3</sup> 、埋戻し 6.00m <sup>3</sup> 、床掘り 180.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 110.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 70.00m <sup>3</sup> 、 整地 180.00m <sup>3</sup> 、埋戻し 295.00m <sup>3</sup> 、土砂等積込 295.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 295.00m <sup>3</sup> 、掘削 290.00m <sup>3</sup> 、 土砂等運搬 290.00m <sup>3</sup> 、整地 290.00m <sup>3</sup> 、盛土 290.00m <sup>3</sup> 、土砂等積込 290.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 290.00m <sup>3</sup>
	1式	1,188,904	
地盤改良工			
	1式	280,556,313	
深層混合処理工			深層混合処理 28.00本、深層混合処理 56.00本、深層混合処理 28.00本、コンクリート削孔 31.00m、 削孔コンクリート取壊し 4.00m <sup>3</sup> 、コンクリート殻運搬 4.00m <sup>3</sup> 、注入設備据付・解体 1.00台
	1式	189,720,185	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 新潟港(東港地区)岸壁(-12m)地盤改良工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
中層混合処理工	1式	62,329,113	中層混合処理工 12,243.00m <sup>3</sup>
浅層混合処理工	1式	5,238,986	浅層混合処理 4,081.00m <sup>3</sup> 、土砂積込 2,917.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 2,917.00m <sup>3</sup> 、土砂積込 1,617.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 1,617.00m <sup>3</sup>
排泥処理工	1式	23,268,029	排泥運搬 2,097.00m <sup>3</sup> 、排泥処理 2,097.00m <sup>3</sup> 、排泥積込 2,097.00m <sup>3</sup> 、排泥運搬 2,097.00m <sup>3</sup> 、整地 2,097.00m <sup>3</sup> 、耐候性大型土のう撤去 198.00袋
舗装工	1式	24,593,442	
路床工	1式	502,298	不陸整正① 216.00m <sup>2</sup> 、不陸整正② 4,214.00m <sup>2</sup>
路盤工	1式	24,091,144	再生材・転用材積込 2,276.00m <sup>3</sup> 、再生材・転用材運搬 946.00m <sup>3</sup> 、再生材・転用材運搬 1,330.00m <sup>3</sup> 、路盤① 281.00m <sup>2</sup> 、路盤② 1,571.00m <sup>2</sup> 、路盤② 2,913.00m <sup>2</sup> 、路盤② 153.00m <sup>2</sup> 、路盤② 175.00m <sup>2</sup> 、路盤② 291.00m <sup>2</sup>
仮設工	1式	424,340	
仮設工	1式	424,340	敷鉄板設置・撤去 2,165.00m <sup>2</sup>

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 新潟港(東港地区)岸壁(-12m)地盤改良工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	326,501,037	
間接工事費	1式	112,863,079	
共通仮設費(計)	1式	27,371,177	
共通仮設費(積上)	1式	6,509,711	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	19,590,062	
現場環境改善費	1式	1,271,404	
現場管理費	1式	85,491,902	
工事原価	1式	439,364,116	
一般管理費等	1式	61,060,145	
契約保証費	1式	175,739	
施工管理費	1式	7,440,000	
工事価格	1式	508,040,000	
予定工事価格	1式	508,040,000	