

総括表

令和7年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸本体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					111,261,290	
間接工事費	11,206,457 + 30,310,767				41,517,224	
共通仮設費(計)	2,917,492 + 7,610,272 + 678,693				11,206,457	
共通仮設費(積上)					2,917,492	
共通仮設費(率)	$111,261,290 \times 6.84\% ((4.71\% \times 1.00 + 2.00\%) \times 1.02)$				7,610,272	
現場環境改善費	$111,261,290 \times 0.61\%$				678,693	
現場管理費	$122,467,747 \times 24.75\% ((22.53\% + 1.50\%) \times 1.03)$				30,310,767	
工事原価	$111,261,290 + 41,517,224$				152,778,514	
一般管理費等	$152,778,514 \times 16.18\% (16.18\% \times 1.00) - 9,188$				24,710,375	
契約保証費	$152,778,514 \times 0.04\%$				61,111	
工事価格	$152,778,514 + 24,710,375 + 61,111$				177,550,000	
消費税等相当額	$177,550,000 \times 10.00\%$				17,755,000	
請負工事費	$177,550,000 + 17,755,000$				195,305,000	

積算内訳表

令和7年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸本体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					111,261,290	
防波堤					111,261,290	
本体工					82,484,158	
製作工					82,484,158	
直立消波ブロック製作					67,868,008	
1 ワーロック製作	NB L0.5型・一般養生	個	79.00	453,232	35,805,328	
2 ワーロック製作	NB L0.5型・保温養生	個	18.00	464,428	8,359,704	
3 ワーロック製作	NB L0.5型(差筋あり)・一般養生	個	49.00	454,595	22,275,155	
4 ワーロック製作	NB L0.5型(1/2)型・保温養生	個	1.00	260,790	260,790	
5 ワーロック製作	NB L0.5型(1/2)型(差筋あり)・保温養生	個	1.00	261,471	261,471	
6 クレーン拘束	100t吊	式	1.00	905,560	905,560	
底版ブロック製作	B5.0m×L2.0m×H0.7m				14,616,150	
7 ルーフィング敷設		m ²	480.00	626	300,480	
8 鉄筋加工組立	D13	kg	9,381.00	201	1,885,581	
9 吊鉄筋	φ22mm、L=2,040mm	本	192.00	3,270	627,840	
10 吊鉄筋組立	φ22mm、L=2,040mm	kg	1,167.00	104	121,368	

積算内訳表

令和7年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸本体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
11 鋼製型枠組立組外		m ²	500.00	4,833	2,416,500	
12 コンクリート打設	24-12-25	m ³	339.00	26,193	8,879,427	
13 養生工		m ³	134.00	1,863	249,642	
14 底版ブロック転置		個	48.00	2,819	135,312	
被覆工					23,804,228	
製作工					23,804,228	
被覆ブロック製作					23,804,228	
15 スタビック製作	1t型・一般養生	個	596.00	28,222	16,820,312	
16 スタビック製作	1t型・保温養生	個	237.00	29,468	6,983,916	
仮設工					4,972,904	
仮設工					4,572,090	
ヤード整備	砕石 t=10cm				4,572,090	
17 ヤード整備	砕石 t=10cm	m ²	8,238.00	555	4,572,090	
安全対策					400,814	
交通誘導警備員					400,814	
18 交通誘導警備員		式	1.00	400,814	400,814	

積算内訳表

令和7年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸本体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上)					2,917,492	*
共通仮設費					2,917,492	*
運搬費					2,749,192	*
建設機械器具等運搬					2,749,192	*
19 分解組立運搬	クローラクレーン100t吊	式	1.00	2,749,192	2,749,192	*
技術管理費					168,300	*
技術管理					168,300	*
20 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	*
21 施工情報調査		式	1.00	48,300	48,300	*

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸本体工事

番号：1

名称：ワーロック製作 NB L0.5型・一般養生

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25(BB) W/C≤55%	m ³	106.68	22,500.00	2,400,300		
直積用鋼製型枠	異形ブロック 10t以上30t未満	m ²	341.95	2,340.00	800,163		
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	182.99	109.00	19,945		
鉄筋(異形)	SD345 D16	k g	544.07	107.00	58,215		
鉄筋(丸鋼)	SS400 径25mm	k g	330.01	142.00	46,861		
鉄筋加工組立	一般構造物	k g	712.80	69.36	49,439		
吊鉄筋加工組立	一般構造物	k g	320.40	69.36	22,222		
型枠工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m ²	341.95	1,377.00	470,865		
コンクリート打設工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m ³	105.62	3,901.00	412,023		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.37	49,200.00	67,404	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.61	114,840.00	184,892	8H	
合 計	作業能力：10.00個			453,232.00	4,532,329		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸本体工事

番号：2

名称：ワーロック製作 NB L0.5型・保温養生

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25(BB) W/C≤55%	m ³	106.68	22,500.00	2,400,300		
直積用鋼製型枠	異形ブロック 10t以上30t未満	m ²	341.95	2,340.00	800,163		
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	182.99	109.00	19,945		
鉄筋(異形)	SD345 D16	k g	544.07	107.00	58,215		
鉄筋(丸鋼)	SS400 径25mm	k g	330.01	142.00	46,861		
鉄筋加工組立	一般構造物	k g	712.80	69.36	49,439		
吊鉄筋加工組立	一般構造物	k g	320.40	69.36	22,222		
型枠工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m ²	341.95	1,377.00	470,865		
コンクリート打設工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m ³	105.62	3,901.00	412,023		
給熱養生加算額	11tを超えて25t以下	m ³	105.62	1,060.00	111,957		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.37	49,200.00	67,404	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.61	114,840.00	184,892	8H	
合 計	作業能力：10.00個			464,428.00	4,644,286		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸本体工事

番号：3

名称：ワーロック製作 NB L0.5型（差筋あり）・一般養生

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25(BB) W/C≤55%	m ³	106.68	22,500.00	2,400,300		
直積用鋼製型枠	異形ブロック 10t以上30t未満	m ²	341.95	2,340.00	800,163		
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	182.99	109.00	19,945		
鉄筋(異形)	SD345 D16	kg	544.07	107.00	58,215		
鉄筋(差筋)	SD345 D16	kg	127.30	107.00	13,621		
鉄筋(丸鋼)	SS400 径25mm	kg	330.01	142.00	46,861		
鉄筋加工組立	一般構造物	kg	712.80	69.36	49,439		
吊鉄筋加工組立	一般構造物	kg	320.40	69.36	22,222		
型枠工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m ²	341.95	1,377.00	470,865		
コンクリート打設工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m ³	105.62	3,901.00	412,023		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.37	49,200.00	67,404	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.61	114,840.00	184,892	8H	
合 計	作業能力：10.00個			454,595.00	4,545,950		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸本体工事

番号：4

名称：ワーロック製作 NB L0.5型(1/2)型・保温養生

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25(BB) W/C≤55%	m ³	53.34	22,500.00	1,200,150		
直積用鋼製型枠	異形ブロック 10t以上30t未満	m ²	241.31	2,340.00	564,665		
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	134.03	109.00	14,609		
鉄筋(異形)	SD345 D16	kg	238.68	107.00	25,538		
鉄筋(丸鋼)	SS400 径25mm	kg	165.01	142.00	23,431		
鉄筋加工組立	一般構造物	kg	365.40	69.36	25,344		
吊鉄筋加工組立	一般構造物	kg	160.20	69.36	11,111		
型枠工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m ²	241.31	1,377.00	332,283		
コンクリート打設工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m ³	52.81	3,901.00	206,011		
給熱養生加算額	11tを超えて25t以下	m ³	52.81	1,060.00	55,978		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.97	49,200.00	47,724	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.88	114,840.00	101,059	8H	
合 計	作業能力：10.00個			260,790.00	2,607,903		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸本体工事

番号：5

名称：ワーロック製作 NB L0.5型(1/2)型(差筋あり)・保温養生

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25(BB) W/C≤55%	m ³	53.34	22,500.00	1,200,150		
直積用鋼製型枠	異形ブロック 10t以上30t未満	m ²	241.31	2,340.00	564,665		
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	134.03	109.00	14,609		
鉄筋(異形)	SD345 D16	kg	238.68	107.00	25,538		
鉄筋(差筋)	SD345 D16	kg	63.65	107.00	6,810		
鉄筋(丸鋼)	SS400 径25mm	kg	165.01	142.00	23,431		
鉄筋加工組立	一般構造物	kg	365.40	69.36	25,344		
吊鉄筋加工組立	一般構造物	kg	160.20	69.36	11,111		
型枠工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m ²	241.31	1,377.00	332,283		
コンクリート打設工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m ³	52.81	3,901.00	206,011		
給熱養生加算額	11tを超えて25t以下	m ³	52.81	1,060.00	55,978		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.97	49,200.00	47,724	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.88	114,840.00	101,059	8H	
合 計	作業能力：10.00個			261,471.00	2,614,713		

番号：6

名称：クレーン拘束 100t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン		式	1.00	905,560.00	905,560		
合 計	作業能力：1.00式			905,560.00	905,560		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸本体工事

番号：7
 名称：ルーフィング敷設 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	626.00	62,600		
合 計	作業能力：100.00m ²			626.00	62,600		

番号：8
 名称：鉄筋加工組立 D13 1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	1,020.00	109.00	111,180		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	85.68	85,680		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	43,200.00	4,320	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			201.00	201,180		

番号：9
 名称：吊鉄筋 φ22mm、L=2,040mm 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	φ22mm、L=2,040mm	本	1.00	3,270.00	3,270		
合 計	作業能力：1.00本			3,270.00	3,270		

番号：10
 名称：吊鉄筋組立 φ22mm、L=2,040mm 1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	kg	1,000.00	99.96	99,960		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	43,200.00	4,320	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			104.00	104,280		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸本体工事

番号：11

名称：鋼製型枠組立組外

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,488.00	448,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	43,200.00	34,560	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,833.00	483,360		

番号：12

名称：コンクリート打設 24-12-25

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25(BB) W/C≤55%	m ³	10.10	22,500.00	227,250		
コンクリート打設(方塊製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	3,468.00	34,680		
合 計	作業能力：10.00m ³			26,193.00	261,930		

番号：13

名称：養生工

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.150	30,500.00	4,575		
普通作業員		人	0.440	24,890.00	10,951		
諸雑費(率)		%	20.000	15,526.00	3,105		
合 計	作業能力：10.00m ³			1,863.00	18,631		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸本体工事

番号：14

名称：底版ブロック転置

1日当り (69個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 50t吊	日	1.00	86,800.00	86,800	8H	
とび工		人	1.00	32,130.00	32,130		
普通作業員		人	3.00	24,890.00	74,670		
雑材料	全体の%	%	0.50	193,600.00	968		
合 計	作業能力：69.00個			2,819.00	194,568		

番号：15

名称：スタビック製作・1t型・一般養生

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	21-8-40 (BB) W/C≤65%	m ³	4.37	21,900.00	95,703		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m ²	45.70	1,650.00	75,405		
型枠工	2.5t以下 (クレーン抜き)	m ²	45.70	1,524.00	69,646		
コンクリート打設工	2.5t以下 (クレーン抜き)	m ³	4.33	4,692.00	20,316		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	0.23	49,200.00	11,316	8H	
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	0.20	49,200.00	9,840	8H	
合 計	作業能力：10.00個			28,222.00	282,226		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸本体工事

番号：16

名称：スタビック製作 1t型・保温養生

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	21-8-40 (BB) W/C≤65%	m ³	4.37	21,900.00	95,703		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m ²	45.70	1,650.00	75,405		
型枠工	2.5t以下(クレーン抜き)	m ²	45.70	1,524.00	69,646		
コンクリート打設工	2.5t以下(クレーン抜き)	m ³	4.33	4,692.00	20,316		
給熱養生加算額	2.5t以下	m ³	4.33	2,878.00	12,461		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.23	49,200.00	11,316	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.20	49,200.00	9,840	8H	
合 計	作業能力：10.00個			29,468.00	294,687		

番号：17

名称：ヤード整備 砕石 t=10cm

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切込砕石	40 ~ 0 mm	m ³	125.00	2,970.00	371,250		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	15t級	日	1.60	76,174.00	121,878	4.90H / 8H	
普通作業員		人	2.40	24,890.00	59,736		
雑材料	全体の%	%	0.50	552,864.00	2,764		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			555.00	555,628		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸本体工事

番号：18
 名称：交通誘導警備員

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	23.00	17,340.00	398,820		
雑材料	全体の%	%	0.50	398,820.00	1,994		
合 計	作業能力：1.00式			400,814.00	400,814		

番号：19
 名称：分解組立運搬 クローラクレーン100t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.10	98,800.00	306,280	8H	
特殊作業員		人	11.30	31,520.00	356,176		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	662,456.00	2,086,736		
合 計	作業能力：1.00式			2,749,192.00	2,749,192		

番号：20
 名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：21
 名称：施工情報調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工情報調査	モニタリング調査	工種	1.00	48,300.00	48,300		
合 計	作業能力：1.00式			48,300.00	48,300		