

総括表

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					84,240,496	
間接工事費	15,407,201 + 44,394,878				59,802,079	
共通仮設費(計)	3,808,670 + 10,747,566 + 850,965				15,407,201	
共通仮設費(積上)					3,808,670	
共通仮設費(率)	$164,839,973 \times 6.52\% ((4.39\% \times 1.00 + 2.00\%) \times 1.02)$				10,747,566	
現場環境改善費	$163,647,273 \times 0.52\%$				850,965	
現場管理費	$180,247,174 \times 24.63\% ((22.25\% + 1.66\%) \times 1.03)$				44,394,878	
工事原価	84,240,496 + 59,802,079				144,042,575	
一般管理費等	$144,042,575 \times 16.31\% (16.31\% \times 1.00) - 3,535$				23,489,808	
契約保証費	$144,042,575 \times 0.04\%$				57,617	
工事価格	144,042,575 + 23,489,808 + 57,617				167,590,000	
消費税等相当額	$167,590,000 \times 10.00\%$				16,759,000	
請負工事費	167,590,000 + 16,759,000				184,349,000	

積算内訳表

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					84,240,496	
物揚場					84,240,496	
構造物撤去工					16,257,103	
取壊し工					16,165,375	
舗装版切断					20,046	
1 舗装版切断	コンクリート舗装版 t=30cm	m	6.00	3,341	20,046	
舗装版取壊し					818,605	
2 舗装版破碎	コンクリート舗装版 t=30cm	m ²	1,010.00	810.5	818,605	
既設路盤撤去					103,950	
3 掘削(転用)		m ³	307.00	338.6	103,950	
既設上部工撤去					661,352	
4 構造物とりこわし	無筋コンクリート	m ³	76.00	8,702	661,352	
既設係船柱撤去					81,245	
5 係船柱撤去		基	2.00	22,880	45,760	
6 構造物とりこわし	無筋コンクリート	m ³	4.00	8,702	34,808	
7 掘削(転用)	基礎碎石	m ³	2.00	338.6	677	
既設L型擁壁撤去					10,633,358	

積算内訳表

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8 ブロック撤去(1スイング内)		個	70.00	8,396	587,720	
9 コンクリート削孔(水中)	φ26 L=240mm 水中	箇所	420.00	6,609	2,775,780	
10 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	φ26 L=240mm 陸上	箇所	420.00	1,035	434,700	
11 吊り金具材料費	吊筋(φ16 SS400 L=920mm)、樹脂カプセルアンカー	式	1.00	544,740	544,740	
12 構造物とりこわし	有筋コンクリート	m ³	358.00	17,571	6,290,418	
殻運搬					2,661,119	
13 殻運搬	舗装版破碎殻 現場～処分場	m ³	301.00	3,761	1,132,061	
14 殻運搬	有筋コンクリート殻 現場～処分場	m ³	358.00	3,611	1,292,738	
15 殻運搬	無筋コンクリート殻 現場～処分場	m ³	80.00	2,954	236,320	
殻処分					1,185,700	
16 処分費(t)	有筋コンクリート殻	t	1,615.00	700	1,130,500	
17 処分費(t)	無筋コンクリート殻	t	184.00	300	55,200	
撤去工					91,728	
既設排水路撤去					70,284	
18 構造物とりこわし	有筋コンクリート	m ³	4.00	17,571	70,284	
コンクリート殻運搬					14,444	
19 殻運搬	有筋コンクリート殻 現場～処分場	m ³	4.00	3,611	14,444	

積算内訳表

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処分					7,000	
20 処分費 (t)	有筋コンクリート殻	t	10.00	700	7,000	
土工					2,629,126	
土工					2,629,126	
掘削					2,629,126	
21 バックホウ掘削 (転用)		m ³	3,021.00	555.8	1,679,071	
22 ロングアームバックホウ掘削 (転用)		m ³	1,892.00	487.9	923,106	
23 クラムシェル掘削 (転用)		m ³	47.00	573.4	26,949	
基礎工					17,156,641	
基礎捨石工					17,156,641	
基礎捨石	50～200kg/個				242,060	
24 捨石投入 (陸上投入)	水深10m未満	m ³	247.00	980	242,060	
捨石本均し	±5cm (50～200kg/個)				11,254,121	
25 捨石本均し (水中)	水深10m未満	m ²	521.00	21,601	11,254,121	
捨石荒均し	+0, -20cm (50～200kg/個)				5,660,460	
26 捨石荒均し (水中)	水深10m未満	m ²	369.00	15,340	5,660,460	
本体工					764,280	

積算内訳表

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本体ブロック据付工					764,280	
L型ブロック据付					764,280	
27 L型ブロック据付(1スイング)	H3.4×B2.1×L1.5 5.77t/個	個	110.00	6,948	764,280	
裏込・裏埋工					26,349,973	
裏込工					25,132,518	
防砂目地板取付	軟質塩化ビニール t=5mm b=1,000mm 鋼材(t=6mm b=65mm)				13,464,129	
28 防砂目地板取付(陸上)		m	57.00	16,147	920,379	
29 防砂目地板取付(水中)		m	446.00	28,125	12,543,750	
裏込石					1,003,068	
30 裏込材投入(陸上投入)	10～30kg/個	m ³	1,341.00	748	1,003,068	
裏込均し	±20cm				6,955,838	
31 裏込均し(Ⅱ)(水中)	水中部	m ²	638.00	9,204	5,872,152	
32 裏込均し(Ⅱ)(水中)	水中潮待ち部	m ²	34.00	13,149	447,066	
33 裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上)	陸上部	m ²	26.00	4,615	119,990	
34 裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上)	陸上潮待ち部	m ²	102.00	5,065	516,630	
裏込均し	±5cm				498,675	
35 裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上)	陸上部	m ²	75.00	6,649	498,675	

積算内訳表

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防砂シート敷設					3,210,808	
36 防砂シート敷設		m ²	1,084.00	2,962	3,210,808	
裏埋工					1,217,455	
裏埋砂					752,208	
37 積込(ルース)(転用品)		m ³	3,059.00	245.9	752,208	
盛土					465,247	
38 路体(築堤)盛土		m ³	1,025.00	453.9	465,247	
上部工					5,394,812	
上部コンクリート工					5,394,812	
支保					1,257,984	
39 支保組立組外(重力式)		m	168.00	7,488	1,257,984	
型枠					2,249,400	
40 鋼製型枠組立組外(重力式)	側面	m ²	201.00	10,355	2,081,355	
41 木製型枠組立組外(重力式)	妻部	m ²	15.00	11,203	168,045	
伸縮目地					41,616	
42 伸縮目地	t=10mm	m ²	16.00	2,601	41,616	
コンクリート					1,845,812	

積算内訳表

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
43 コンクリート打設(陸上)	18-8-40	m ³	76.00	24,287	1,845,812	
舗装工					14,355,964	
コンクリート舗装工					12,838,379	
路床工					111,830	
44 路床整地転圧		m ²	1,055.00	106	111,830	
路盤工					1,479,154	
45 路盤材敷均し転圧	RC-40 t=30cm	m ²	1,018.00	1,453	1,479,154	
大型機械舗設					8,327,015	
46 軌条設置撤去(コンクリート上)		m	349.00	987	344,463	
47 大型機械舗設	30cm以下	m ²	844.00	9,458	7,982,552	
型枠					78,421	
48 木製型枠組立組外(重力式)	木製型枠 係船直柱部4スパン止め型枠	m ²	7.00	11,203	78,421	
人力舗設					1,172,276	
49 人力舗設	30cm以下 係船直柱部4スパン	m ²	98.00	11,962	1,172,276	
横膨張目地					30,910	
50 膨張目地		m	5.00	6,182	30,910	
横収縮目地					794,675	

積算内訳表

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
51 横収縮目地		m	175.00	4,541	794,675	
隣接目地					724,186	
52 施工目地		m	359.00	1,700	610,300	
53 材料費	補強鉄筋 SD295 D13	式	1.00	113,886	113,886	
人力舗設					95,696	
54 人力舗設	30cm以下	m ²	8.00	11,962	95,696	
隣接目地					24,216	
55 施工目地		m	13.00	1,740	22,620	
56 材料費	補強鉄筋 SD295 D13	式	1.00	1,596	1,596	
小口止め					1,517,585	
型枠					1,120,884	
57 鋼製型枠組立組外(重力式)	側面	m ²	105.00	10,355	1,087,275	
58 木製型枠組立組外(重力式)	妻部	m ²	3.00	11,203	33,609	
伸縮目地					8,109	
59 伸縮目地	t=10mm	m ²	3.00	2,703	8,109	
コンクリート					388,592	
60 コンクリート打設(陸上)	18-8-40	m ³	16.00	24,287	388,592	

積算内訳表

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水路工					648,283	
暗渠					648,283	
裏込均し					64,803	
61 捨石本均し(水中)	±5cm	m ²	3.00	21,601	64,803	
ボックスカルバート据付					573,580	
62 ボックスカルバート	1,200×800×2,000	m	7.00	81,940	573,580	
型枠					4,020	
63 型枠		m ²	0.40	10,050	4,020	
間詰コンクリート					3,630	
64 コンクリート		m ³	0.10	36,300	3,630	
無収縮モルタル	t=2cm				2,250	
65 無収縮モルタル(材料費)		m ³	0.01	225,000	2,250	
付属工					684,314	
係船柱工					684,314	
基礎碎石					28,633	
66 基礎碎石	t=30cm RC-40	m ²	11.00	2,603	28,633	
型枠					144,970	

積算内訳表

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
67 鋼製型枠組立組外(重力式)	鋼製型枠	m ²	14.00	10,355	144,970	
コンクリート					202,405	
68 コンクリート打設(陸上)	18-8-40	m ³	8.00	24,287	194,296	
69 伸縮目地	H=300mm、t=10mm	m ²	3.00	2,703	8,109	
係船柱					308,306	
70 係船柱取付	100kN型	基	2.00	135,953	271,906	
71 架台取付	100kN型	基	2.00	18,200	36,400	
共通仮設費(積上)					3,808,670	
共通仮設費					3,808,670	
運搬費					3,808,670	
建設機械器具等運搬					3,808,670	
72 分解組立運搬	クローラクレーン100t吊 1台	式	1.00	2,569,630	2,569,630	
73 分解組立運搬	クラムシェル 1台	式	1.00	1,239,040	1,239,040	

代価表・施工パッケージ

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

番号：1

名称：舗装版切断 コンクリート舗装版 t=30cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	コンクリート舗装版 t=30cm	m	1.000	3,341	3,341		
合 計	作業能力：1.00m			3,341	3,341		

番号：2

名称：舗装版破碎 コンクリート舗装版 t=30cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	コンクリート舗装版 t=30cm	m2	1.000	810.5	810.5		
合 計	作業能力：1.00m2			810.5	810.5		

番号：3

名称：掘削（転用）

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削（転用）		m3	1.000	338.6	338.6		
合 計	作業能力：1.00m3			338.6	338.6		

番号：4

名称：構造物とりこわし 無筋コンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1.000	8,702.00	8,702		
合 計	作業能力：1.00m3			8,702.00	8,702		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

番号：5

名称：係船柱撤去

1日当り（5基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱撤去	けん引力100kN未満	基	5.00	22,880.00	114,400		
合 計	作業能力：5.00基			22,880.00	114,400		

番号：6

名称：構造物とりこわし 無筋コンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1.000	8,702.00	8,702		
合 計	作業能力：1.00m3			8,702.00	8,702		

番号：7

名称：掘削（転用） 基礎砕石

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削（転用）	基礎砕石	m3	1.000	338.6	338.6		
合 計	作業能力：1.00m3			338.6	338.6		

番号：8

名称：ブロック撤去(1スイング内)

1日当り（48個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	110,392.00	110,392	8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	210,646.00	210,646	8H	
とび工		人	1.00	31,720.00	31,720		
普通作業員		人	2.00	24,130.00	48,260		
雑材料	全体の%	%	0.50	401,018.00	2,005		
合 計	作業能力：48.00個			8,396.00	403,023		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

番号：9

名称：コンクリート削孔(水中) φ26 L=240mm 水中

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.030	210,646.00	6,319	8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)	3.5～3.7m3/min	日	0.030	5,370.00	161		
諸雑費		%	2.000	6,480.00	129		
合 計	作業能力：1.00箇所			6,609.00	6,609		

番号：10

名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル) φ26 L=240mm 陸上

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	φ26 L=240mm 陸上	箇所	1.00	1,035	1,035		
合 計	作業能力：1.00箇所			1,035	1,035		

番号：11

名称：吊り金具材料費 吊筋(φ16 SS400 L=920mm)、樹脂カプセルアンカー

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊筋	φ16 SS400 L=920	本	420.000	495.00	207,900		
樹脂アンカー		本	840.000	401.00	336,840		
合 計	作業能力：1.00式			544,740.00	544,740		

番号：12

名称：構造物とりこわし 有筋コンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1.000	17,571.00	17,571		
合 計	作業能力：1.00m3			17,571.00	17,571		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

番号：13

名称：殻運搬 舗装版破碎殻 現場～処分場

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	舗装版破碎殻 現場～処分場	m ³	1.000	3,761	3,761		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,761	3,761		

番号：14

名称：殻運搬 有筋コンクリート殻 現場～処分場

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	有筋コンクリート殻 現場～処分場	m ³	1.000	3,611	3,611		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,611	3,611		

番号：15

名称：殻運搬 無筋コンクリート殻 現場～処分場

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	無筋コンクリート殻 現場～処分場	m ³	1.000	2,954	2,954		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,954	2,954		

番号：16

名称：処分費(t) 有筋コンクリート殻

100t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	有筋コンクリート	t	100.000	700.00	70,000		
合 計	作業能力：100.00t			700.00	70,000		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

番号：17

名称：処分費(t) 無筋コンクリート殻

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	無筋コンクリート	t	100.000	300.00	30,000		
合 計	作業能力：100.00 t			300.00	30,000		

番号：18

名称：構造物とりこわし 有筋コンクリート

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1.000	17,571.00	17,571		
合 計	作業能力：1.00m 3			17,571.00	17,571		

番号：19

名称：殻運搬 有筋コンクリート殻 現場～処分場

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	有筋コンクリート殻 現場～処分場	m 3	1.000	3,611	3,611		
合 計	作業能力：1.00m 3			3,611	3,611		

番号：20

名称：処分費(t) 有筋コンクリート殻

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	有筋コンクリート	t	100.000	700.00	70,000		
合 計	作業能力：100.00 t			700.00	70,000		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

番号：21

名称：バックホウ掘削（転用）

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削（転用）		m ³	1.000	555.8	555.8		
合 計	作業能力：1.00m ³			555.8	555.8		

番号：22

名称：ロングアームバックホウ掘削（転用）

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ロングアームバックホウ掘削（転用）		m ³	1.000	487.9	487.9		
合 計	作業能力：1.00m ³			487.9	487.9		

番号：23

名称：クラムシェル掘削（転用）

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラムシェル掘削（転用）		m ³	1.000	573.4	573.4		
合 計	作業能力：1.00m ³			573.4	573.4		

番号：24

名称：捨石投入（陸上投入） 水深10m未満

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.60	210,646.00	547,679	8H	
クラムシェル(油圧ロープ式)	平積1.0m ³	日	4.17	102,633.00	427,979	6.30H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	975,658.00	4,878		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			980.00	980,536		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

番号：25

名称：捨石本均し(水中) 水深10m未満

1日当り(9.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	210,646.00	210,646	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	210,646.00	1,053		
合 計	作業能力：9.80m ²			21,601.00	211,699		

番号：26

名称：捨石荒均し(水中) 水深10m未満

1日当り(13.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	210,646.00	210,646	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	210,646.00	1,053		
合 計	作業能力：13.80m ²			15,340.00	211,699		

番号：27

名称：L型ブロック据付(1スイング) H3.4×B2.1×L1.5 5.77t/個

1日当り(58個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	110,392.00	110,392	8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	210,646.00	210,646	8H	
とび工		人	1.00	31,720.00	31,720		
普通作業員		人	2.00	24,130.00	48,260		
雑材料	全体の%	%	0.50	401,018.00	2,005		
合 計	作業能力：58.00個			6,948.00	403,023		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

番号：28

名称：防砂目地板取付(陸上)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂目地板	t=5～6mm	m	103.00	7,460.00	768,380		
鋼板	T=6.0mm B=65mm	k g	660.00	132.00	87,120		
防砂目地板取付	(陸上施工)	m	100.00	7,592.00	759,200		
合 計	作業能力：100.00m			16,147.00	1,614,700		

番号：29

名称：防砂目地板取付(水中)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂目地板	t=5～6mm	m	103.00	7,460.00	768,380		
鋼板	T=6.0mm B=65mm	k g	660.00	132.00	87,120		
防砂目地板取付	(水中施工)	m	100.00	19,570.00	1,957,000		
合 計	作業能力：100.00m			28,125.00	2,812,500		

番号：30

名称：裏込材投入(陸上投入) 10～30kg/個

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.58	210,646.00	332,820	8H	
クラムシェル(油圧ロープ式)	平積1.0m ³	日	4.01	102,633.00	411,558	6.30H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	744,378.00	3,721		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			748.00	748,099		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

番号：31

名称：裏込均し(Ⅱ)(水中) 水中部

1日当り(23m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	210,646.00	210,646	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	210,646.00	1,053		
合 計	作業能力：23.00m ²			9,204.00	211,699		

番号：32

名称：裏込均し(Ⅱ)(水中) 水中潮待ち部

1日当り(16.1m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	210,646.00	210,646	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	210,646.00	1,053		
合 計	作業能力：16.10m ²			13,149.00	211,699		

番号：33

名称：裏込均し(Ⅰ, Ⅱ)(陸上) 陸上部

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.10	110,392.00	121,431	8H	
普通作業員		人	14.00	24,130.00	337,820		
雑材料	全体の%	%	0.50	459,251.00	2,296		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,615.00	461,547		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

番号：34

名称：裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上) 陸上潮待ち部

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.20	110,392.00	132,470	8H	
普通作業員		人	15.40	24,130.00	371,602		
雑材料	全体の%	%	0.50	504,072.00	2,520		
合 計	作業能力：100.00m ²			5,065.00	506,592		

番号：35

名称：裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上) 陸上部

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.60	110,392.00	176,627	8H	
普通作業員		人	20.10	24,130.00	485,013		
雑材料	全体の%	%	0.50	661,640.00	3,308		
合 計	作業能力：100.00m ²			6,649.00	664,948		

番号：36

名称：防砂シート敷設

1日当り(516m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	長繊維ポリエステル系不織布 厚5.0mm	m ²	568.00	1,500.00	852,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	38,800.00	38,800	8H	
防砂シート敷設	クレーン抜き(陸上施工)	m ²	516.00	1,236.00	637,776		
合 計	作業能力：516.00m ²			2,962.00	1,528,576		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

番号：37

名称：積込(ルース)(転用品)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルース)(転用品)		m ³	1.000	245.9	245.9		
合 計	作業能力：1.00m ³			245.9	245.9		

番号：38

名称：路体(築堤)盛土

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土		m ³	1.000	453.9	453.9		
合 計	作業能力：1.00m ³			453.9	453.9		

番号：39

名称：支保組立組外(重力式)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	7,488.00	748,800		
合 計	作業能力：100.00m			7,488.00	748,800		

番号：40

名称：鋼製型枠組立組外(重力式) 側面

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	9,579.00	957,900		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	38,800.00	77,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			10,355.00	1,035,500		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

番号：41

名称：木製型枠組立組外(重力式) 妻部

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	10,815.00	1,081,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	38,800.00	38,800	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			11,203.00	1,120,300		

番号：42

名称：伸縮目地 t=10mm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,601.00	260,100		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,601.00	260,100		

番号：43

名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40 W/C60%	m ³	10.30	20,100.00	207,030		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	2,808.00	28,080		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	38,800.00	7,760	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			24,287.00	242,870		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

番号：44

名称：路床整地転圧

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.30	64,545.00	19,363	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	0.40	65,373.00	26,149	5.00H / 8H	
普通作業員		人	2.50	24,130.00	60,325		
雑材料	全体の%	%	0.50	105,837.00	529		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			106.00	106,366		

番号：45

名称：路盤材敷均し転圧 RC-40 t=30cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャラン(舗装)		m ³	384.00	2,820.00	1,082,880		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	1.00	64,545.00	64,545	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.60	65,373.00	104,596	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.80	61,317.00	49,053	5.00H / 8H	
普通作業員		人	6.00	24,130.00	144,780		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,445,854.00	7,229		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,453.00	1,453,083		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

番号：46

名称：軌条設置撤去(コンクリート上)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レール設備[軌条(単線)]	15kg/m	m	100.00	3.30	330		
普通作業員		人	3.00	24,130.00	72,390		
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	0.50	44,860.00	22,430	5.80H / 8H	
雑材料	労務費の%	%	5.00	72,390.00	3,619		
合 計	作業能力：100.00m			987.00	98,769		

番号：47

名称：大型機械舗設 30cm以下

1日当り(460m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	曲4.5-2.5-40	m ³	142.14	21,000.00	2,984,940		
鉄網		m ²	483.00	487.00	235,221		
アスファルト乳剤	PK-3	L	469.20	113.00	53,019		
コンクリートフィニッシャー	3.0~7.5m	日	1.00	249,306.00	249,306	6.40H / 8H	
コンクリートスプレッダ	ブレード式 3.0~7.5m	日	1.00	108,364.00	108,364	6.00H / 8H	
コンクリートレベラ	3.0~7.5m	日	1.00	141,566.00	141,566	6.40H / 8H	
世話役		人	1.00	29,740.00	29,740		
特殊作業員		人	5.00	30,160.00	150,800		
普通作業員		人	10.00	24,130.00	241,300		
雑材料	特定項目の%	%	17.00	921,076.00	156,582		
合 計	作業能力：460.00m ²			9,458.00	4,350,838		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

番号：48

名称：木製型枠組立組外(重力式) 木製型枠 係船直柱部4スパン止め型枠

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	10,815.00	1,081,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	38,800.00	38,800	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			11,203.00	1,120,300		

番号：49

名称：人力舗設 30cm以下 係船直柱部4スパン

1日当り(75m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	曲4.5-2.5-40	m ³	23.18	21,000.00	486,780		
鉄網	D6×150×150	m ²	78.75	487.00	38,351		
アスファルト乳剤	PK-3	L	76.50	113.00	8,644		
世話役		人	1.00	29,740.00	29,740		
特殊作業員		人	3.00	30,160.00	90,480		
普通作業員		人	8.00	24,130.00	193,040		
雑材料	労務費の%	%	16.00	313,260.00	50,121		
合 計	作業能力：75.00m ²			11,962.00	897,156		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

番号：50

名称：膨張目地

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
瀝青繊維質目地板	厚 2 0 mm	m ²	28.00	2,500.00	70,000		
目地充填材	加熱注入式、高弾性	k g	125.00	730.00	91,250		
フィー及びビスバー	SD295 D13	k g	932.00	114.00	106,248		
ダウエルバー	φ25 (SS400) L=500	本	240.00	420.00	100,800		
キャップ	φ25 (SS400用)	個	240.00	65.00	15,600		
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	0.30	44,860.00	13,458	5.80H / 8H	
ジョイントシーラ	100L型	日	0.60	38,087.00	22,852	8H	
普通作業員		人	7.60	24,130.00	183,388		
雑材料	労務費の%	%	8.00	183,388.00	14,671		
合 計	作業能力：100.00m			6,182.00	618,267		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

番号：51

名称：横収縮目地

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	k g	63.00	730.00	45,990		
フェー及びスパー	SD295 D13	k g	932.00	114.00	106,248		
ダウエルバー	φ25 (SS400) L=500	本	220.00	420.00	92,400		
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	0.30	44,860.00	13,458	5.80H / 8H	
コンクリートカッタ	ブレード径 20cm	日	1.00	30,812.00	30,812	8H	
カッタブレード	径20cm	枚	0.63	14,800.00	9,324		
ジョイントシーラ	100L型	日	0.40	38,087.00	15,234	8H	
普通作業員		人	5.50	24,130.00	132,715		
雑材料	労務費の%	%	6.00	132,715.00	7,962		
合 計	作業能力：100.00m			4,541.00	454,143		

番号：52

名称：施工目地

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
瀝青繊維質目地板	厚10mm	m ²	28.00	1,250.00	35,000		
目地充填材	加熱注入式、高弾性	k g	63.00	730.00	45,990		
普通作業員		人	3.50	24,130.00	84,455		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	45,990.00	4,599		
合 計	作業能力：100.00m			1,700.00	170,044		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

番号：53

名称：材料費 補強鉄筋 SD295 D13

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補強鉄筋	SD295 D13	k g	999.000	114.00	113,886		
合 計	作業能力：1.00式			113,886.00	113,886		

番号：54

名称：人力舗設 30cm以下

1日当り（75m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	曲4.5-2.5-40	m ³	23.18	21,000.00	486,780		
鉄網	D6×150×150	m ²	78.75	487.00	38,351		
アスファルト乳剤	PK-3	L	76.50	113.00	8,644		
世話役		人	1.00	29,740.00	29,740		
特殊作業員		人	3.00	30,160.00	90,480		
普通作業員		人	8.00	24,130.00	193,040		
雑材料	労務費の%	%	16.00	313,260.00	50,121		
合 計	作業能力：75.00m ²			11,962.00	897,156		

番号：55

名称：施工目地

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
瀝青繊維質目地板	厚10mm	m ²	28.00	1,250.00	35,000		
目地充填材	加熱注入式、高弾性	k g	68.00	730.00	49,640		
普通作業員		人	3.50	24,130.00	84,455		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	49,640.00	4,964		
合 計	作業能力：100.00m			1,740.00	174,059		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

番号：56

名称：材料費 補強鉄筋 SD295 D13

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補強鉄筋	SD295 D13	k g	14.000	114.00	1,596		
合 計	作業能力：1.00式			1,596.00	1,596		

番号：57

名称：鋼製型枠組立組外(重力式) 側面

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	9,579.00	957,900		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	38,800.00	77,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			10,355.00	1,035,500		

番号：58

名称：木製型枠組立組外(重力式) 妻部

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	10,815.00	1,081,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	38,800.00	38,800	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			11,203.00	1,120,300		

番号：59

名称：伸縮目地 t=10mm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m ²	100.00	2,703.00	270,300		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,703.00	270,300		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

番号：60

名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40 W/C60%	m ³	10.30	20,100.00	207,030		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	2,808.00	28,080		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	38,800.00	7,760	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			24,287.00	242,870		

番号：61

名称：捨石本均し(水中) ±5cm

1日当り(9.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	210,646.00	210,646	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	210,646.00	1,053		
合 計	作業能力：9.80m ²			21,601.00	211,699		

番号：62

名称：ボックスカルバート 1,200×800×2,000

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボックスカルバート	1,200×800×2,000	m	1.000	81,940	81,940		
合 計	作業能力：1.00m			81,940	81,940		

番号：63

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	10,050	10,050		
合 計	作業能力：1.00m ²			10,050	10,050		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

番号：64
 名称：コンクリート

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート		m 3	1.000	36,300	36,300		1m3当り
合 計	作業能力：1.00m 3			36,300	36,300		

番号：65
 名称：無収縮モルタル（材料費）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮材	無収縮モルタル	k g	1,875.000	120.00	225,000		1m3当り（1m 3）
合 計	作業能力：1.00m 3			225,000.00	225,000		

番号：66
 名称：基礎碎石 t=30cm RC-40

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石	t=30cm RC-40	m 2	1.000	2,603	2,603		1m2当り
合 計	作業能力：1.00m 2			2,603	2,603		

番号：67
 名称：鋼製型枠組立組外(重力式) 鋼製型枠

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m 2	100.00	9,579.00	957,900		100m2当り
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	38,800.00	77,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			10,355.00	1,035,500		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

番号：68

名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40 W/C60%	m ³	10.30	20,100.00	207,030		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	2,808.00	28,080		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	38,800.00	7,760	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			24,287.00	242,870		

番号：69

名称：伸縮目地 H=300mm、t=10mm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m ²	100.00	2,703.00	270,300		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,703.00	270,300		

番号：70

名称：係船柱取付 100kN型

1日当り(3基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱	直柱100kN	基	3.00	89,700.00	269,100		
係船柱取付	100-150kN未満(陸上)クレーン抜き	基	3.00	41,080.00	123,240		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.40	38,800.00	15,520	8H	
合 計	作業能力：3.00基			135,953.00	407,860		

代価表・施工パッケージ

令和5年度 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事

番号：71

名称：架台取付 100kN型

1日当り (3基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
架台現場製作工	100－150kN未満	基	3.00	11,648.00	34,944		
架台取付	100－150kN未満	基	3.00	6,552.00	19,656		
合 計	作業能力：3.00基			18,200.00	54,600		

番号：72

名称：分解組立運搬 クローラクレーン100t吊 1台

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 60t吊	日	3.10	89,800.00	278,380	8H	
特殊作業員		人	11.30	30,160.00	340,808		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	619,188.00	1,950,442		
合 計	作業能力：1.00式			2,569,630.00	2,569,630		

番号：73

名称：分解組立運搬 クラムシェル 1台

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.50	44,100.00	66,150	8H	
特殊作業員		人	5.50	30,160.00	165,880		
運搬費等率	特定項目の%	%	434.00	232,030.00	1,007,010		
合 計	作業能力：1.00式			1,239,040.00	1,239,040		