総括表

令和8年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)築造工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					94,919,852	
間接工事費	14,160,210 ＋ 27,204,567				41,364,777	
共通仮設費（計）	3,719,027 ＋ 9,824,204 ＋ 616,979				14,160,210	
共通仮設費（ 積上 ）					3,719,027	
共通仮設費（ 率 ）	94,919,852 × 10.35% ((4.85% ×1.68 ＋2.00%) × 1.02)				9,824,204	
現場環境改善費	94,919,852 × 0.65%				616,979	
現場管理費	109,080,062 × 24.94% ((22.61% ＋1.60%) × 1.03)				27,204,567	
工事原価	94,919,852 ＋ 41,364,777				136,284,629	
一般管理費等	136,284,629 × 17.64% (17.64% × 1.00) － 9,750				24,030,858	
契約保証費	136,284,629 × 0.04%				54,513	
工事価格	136,284,629 ＋ 24,030,858 ＋ 54,513				160,370,000	
消費税等相当額	160,370,000 × 10.00%				16,037,000	
請負工事費	160,370,000 ＋ 16,037,000				176,407,000	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					94,919,852	
防波堤					94,919,852	
腹付工					94,919,852	
洗掘防止工					19,714,995	
洗掘防止					19,714,995	
1 合成樹脂系マット敷設	水深10m～15m未満	ｍ２	1,473.00	12,723	18,740,979	
2 合成樹脂系マット敷設	水深15m～20m未満	ｍ２	76.00	12,816	974,016	
基礎捨石工					75,204,857	
基礎捨石					75,204,857	
3 捨石投入	30～200kg/個　水深10m未満	ｍ３	3,477.00	11,235	39,064,095	
4 捨石投入	30～200kg/個　水深10m～20m未満	ｍ３	3,239.00	11,158	36,140,762	
共通仮設費(積上)					3,719,027	
共通仮設費					3,719,027	
安全費					3,599,027	
灯浮標設置・撤去	ゼニライト3型同等品				2,073,126	
5 灯浮標設置	ゼニライト3型同等品	式	1.00	1,036,563	1,036,563	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
6 灯浮標撤去	ゼニライト3型同等品	式	1.00	1,036,563	1,036,563	
灯浮標維持管理	ゼニライト3型同等品				122,199	
7 灯浮標維持管理	ゼニライト3型同等品	式	1.00	122,199	122,199	
安全対策					1,403,702	
8 安全監視船		式	1.00	1,403,702	1,403,702	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
9 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

番号：1
名称：合成樹脂系マット敷設　水深10m～15m未満　　1日当り（840ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
合成樹脂系マット		ｍ２	924.00	9,323.00	8,614,452		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	507,603.00	507,603	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	158,994.00	158,994	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	4.00	282,293.00	1,129,172	8H	
とび工		人	1.00	32,600.00	32,600		
普通作業員		人	9.00	26,100.00	234,900		
雑材料		%	0.50	2,063,269.00	10,316		
合　　計	作業能力：840.00ｍ２			12,723.00	10,688,037		

番号：2
名称：合成樹脂系マット敷設　水深15m～20m未満　　1日当り（936ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
合成樹脂系マット		ｍ２	1,029.60	9,323.00	9,598,960		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	507,603.00	507,603	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	158,994.00	158,994	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 320PS型 3～5t吊	日	4.00	362,902.00	1,451,608	8H	
とび工		人	1.00	32,600.00	32,600		
普通作業員		人	9.00	26,100.00	234,900		
雑材料		%	0.50	2,385,705.00	11,928		
合　　計	作業能力：936.00ｍ２			12,816.00	11,996,593		

番号：3
名称：捨石投入　30～200kg/個　水深10m未満　　1000ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
捨石	30～200kg/個	ｍ３	1,300.00	8,300.00	10,790,000		
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.38	282,293.00	389,564	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	11,179,564.00	55,897		
合　計	作業能力：1,000.00ｍ３			11,235.00	11,235,461		

番号：4
名称：捨石投入　30～200kg/個　水深10m～20m未満　　1000ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
捨石	30～200kg/個	ｍ３	1,300.00	8,300.00	10,790,000		
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.11	282,293.00	313,345	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	11,103,345.00	55,516		
合　計	作業能力：1,000.00ｍ３			11,158.00	11,158,861		

番号：5
名称：灯浮標設置　ゼニライト3型同等品　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	479,219.00	479,219	4.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	158,994.00	158,994	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	282,293.00	282,293	8H	
とび工		人	1.00	32,600.00	32,600		
普通作業員		人	3.00	26,100.00	78,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,031,406.00	5,157		
合　計	作業能力：1.00式			1,036,563.00	1,036,563		

番号：6
名称：灯浮標撤去　ゼニライト3型同等品　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	479,219.00	479,219	4.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	158,994.00	158,994	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	282,293.00	282,293	8H	
とび工		人	1.00	32,600.00	32,600		
普通作業員		人	3.00	26,100.00	78,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,031,406.00	5,157		
合　計	作業能力：1.00式			1,036,563.00	1,036,563		

番号：7
名称：灯浮標維持管理　ゼニライト3型同等品　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
灯浮標	光度24cd　3NC型、SE-150型	式	1.00	116,380.00	116,380		
消耗品費	損料の%	%	5.00	116,380.00	5,819		
合　計	作業能力：1.00式			122,199.00	122,199		

番号：8
名称：安全監視船　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	11.35	123,059.00	1,396,719	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,396,719.00	6,983		
合　計	作業能力：1.00式			1,403,702.00	1,403,702		

番号：9
名称：諸経費動向調査

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合　　計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		