

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					80,957,889	
間接工事費	6,094,417 + 21,310,404				27,404,821	
共通仮設費(計)	168,300 + 5,359,412 + 566,705				6,094,417	
共通仮設費(積上)					168,300	
共通仮設費(率)	$80,957,889 \times 6.62\% ((4.99\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				5,359,412	
現場環境改善費	$80,957,889 \times 0.70\%$				566,705	
現場管理費	$87,052,306 \times 24.48\% ((22.77\% + 1.00\%) \times 1.03)$				21,310,404	
工事原価	80,957,889 + 27,404,821				108,362,710	
一般管理費等	$108,362,710 \times 16.92\% (16.92\% \times 1.00) - 1,025$				18,333,945	
契約保証費	$108,362,710 \times 0.04\%$				43,345	
工事価格	108,362,710 + 18,333,945 + 43,345				126,740,000	
消費税等相当額	$126,740,000 \times 10.00\%$				12,674,000	
請負工事費	126,740,000 + 12,674,000				139,414,000	

積算内訳表

令和7年度 小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)本体外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					80,957,889	
小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)					29,555,002	
製作工					29,555,002	
本体方塊(1)製作					6,657,471	
底面					68,234	
1 ルーフィング敷設		m <sup>2</sup>	109.00	626	68,234	
型枠					2,575,172	
2 鋼製型枠組立組外		m <sup>2</sup>	529.00	4,868	2,575,172	
コンクリート					3,875,402	
3 コンクリート打設	18-8-40(BB) W/C≤65%	m <sup>3</sup>	167.00	23,206	3,875,402	
養生					138,663	
4 練炭養生		m <sup>3</sup>	71.00	1,953	138,663	
本体方塊(2)製作					9,395,582	
底面					98,908	
5 ルーフィング敷設		m <sup>2</sup>	158.00	626	98,908	
型枠					2,604,380	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
6 鋼製型枠組立組外		m <sup>2</sup>	535.00	4,868	2,604,380	
コンクリート					6,172,796	
7 コンクリート打設	18-8-40(BB) W/C≤65%	m <sup>3</sup>	266.00	23,206	6,172,796	
養生					519,498	
8 練炭養生		m <sup>3</sup>	266.00	1,953	519,498	
本体方塊(3)製作					13,501,949	
底面					151,492	
9 ルーフィング敷設		m <sup>2</sup>	242.00	626	151,492	
型枠					2,808,836	
10 鋼製型枠組立組外		m <sup>2</sup>	577.00	4,868	2,808,836	
コンクリート					9,723,314	
11 コンクリート打設	18-8-40(BB) W/C≤65%	m <sup>3</sup>	419.00	23,206	9,723,314	
養生					818,307	
12 練炭養生		m <sup>3</sup>	419.00	1,953	818,307	
穴水港(川島地区)物揚場(-4.0m)					51,402,887	
製作工					51,385,561	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
セルラーブロック(1)製作					20,891,467	
底面					57,592	
13 ルーフィング敷設		m <sup>2</sup>	92.00	626	57,592	
足場					2,220,543	
14 鋼製枠組足場架払		m <sup>2</sup>	683.00	2,869	1,959,527	
15 内足場架払		m <sup>2</sup>	118.00	2,212	261,016	
鉄筋					3,259,786	
16 鉄筋加工組立	D16	kg	11,707.00	198	2,317,986	
17 鉄筋加工組立	D13	kg	4,709.00	200	941,800	
型枠					8,354,156	
18 鋼製型枠組立組外		m <sup>2</sup>	1,201.00	6,956	8,354,156	
コンクリート					6,513,093	
19 コンクリート打設	33-12-40(BB) W/C≤50%	m <sup>3</sup>	249.00	26,157	6,513,093	
養生					486,297	
20 練炭養生		m <sup>3</sup>	249.00	1,953	486,297	
セルラーブロック(2)製作					20,014,069	

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底面					108,298	
21 ルーフィング敷設		m <sup>2</sup>	173.00	626	108,298	
足場					2,168,901	
22 鋼製枠組足場架払		m <sup>2</sup>	665.00	2,869	1,907,885	
23 内足場架払		m <sup>2</sup>	118.00	2,212	261,016	
鉄筋					2,776,670	
24 鉄筋加工組立	D16	kg	9,965.00	198	1,973,070	
25 鉄筋加工組立	D13	kg	4,018.00	200	803,600	
型枠					7,651,600	
26 鋼製型枠組立組外		m <sup>2</sup>	1,100.00	6,956	7,651,600	
コンクリート					6,800,820	
27 コンクリート打設	33-12-40(BB) W/C≦50%	m <sup>3</sup>	260.00	26,157	6,800,820	
養生					507,780	
28 練炭養生		m <sup>3</sup>	260.00	1,953	507,780	
セルラーブロック(3)製作					10,480,025	
底面					35,056	

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
29 ルーフィング敷設		m <sup>2</sup>	56.00	626	35,056	
足場					1,412,753	
30 鋼製枠組足場架払		m <sup>2</sup>	477.00	2,869	1,368,513	
31 内足場架払		m <sup>2</sup>	20.00	2,212	44,240	
鉄筋					1,182,304	
32 鉄筋加工組立	D16	k g	4,248.00	198	841,104	
33 鉄筋加工組立	D13	k g	1,706.00	200	341,200	
型枠					4,083,172	
34 鋼製型枠組立組外		m <sup>2</sup>	587.00	6,956	4,083,172	
コンクリート					3,505,038	
35 コンクリート打設	33-12-40(BB) W/C≦50%	m <sup>3</sup>	134.00	26,157	3,505,038	
養生					261,702	
36 練炭養生		m <sup>3</sup>	134.00	1,953	261,702	
仮設工					17,326	
安全対策					17,326	
交通誘導警備員					17,326	

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
37 交通誘導整理		式	1.00	17,326	17,326	
共通仮設費(積上)					168,300	
共通仮設					168,300	
共通仮設費					168,300	
技術管理費					168,300	
技術管理					168,300	
38 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
39 施工情報調査	モニタリング調査	式	1.00	48,300	48,300	

代価表・施工パッケージ

令和7年度 小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)本体外1件工事

番号：1

名称：ルーフィング敷設

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m <sup>2</sup>	100.00	626.00	62,600		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			626.00	62,600		

番号：2

名称：鋼製型枠組立組外

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	4,488.00	448,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	47,600.00	38,080	8H	
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			4,868.00	486,880		

番号：3

名称：コンクリート打設 18-8-40(BB) W/C≤65%

10m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40(BB) W/C≤65%	m <sup>3</sup>	10.10	18,600.00	187,860		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m <sup>3</sup>	10.00	3,468.00	34,680		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	47,600.00	9,520	8H	
合 計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			23,206.00	232,060		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)本体外1件工事

番号：4

名称：練炭養生

10m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.150	32,840.00	4,926		
普通作業員		人	0.440	25,810.00	11,356		
諸雑費(率+まるめ)		%	20.000	16,282.00	3,248		
合 計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			1,953.00	19,530		

番号：5

名称：ルーフィング敷設

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m <sup>2</sup>	100.00	626.00	62,600		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			626.00	62,600		

番号：6

名称：鋼製型枠組立組外

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	4,488.00	448,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	47,600.00	38,080	8H	
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			4,868.00	486,880		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)本体外1件工事

番号：7

名称：コンクリート打設 18-8-40(BB) W/C≦65%

10m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40(BB) W/C≦65%	m <sup>3</sup>	10.10	18,600.00	187,860		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m <sup>3</sup>	10.00	3,468.00	34,680		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	47,600.00	9,520	8H	
合 計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			23,206.00	232,060		

番号：8

名称：練炭養生

10m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.150	32,840.00	4,926		
普通作業員		人	0.440	25,810.00	11,356		
諸雑費(率+まるめ)		%	20.000	16,282.00	3,248		
合 計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			1,953.00	19,530		

番号：9

名称：ルーフィング敷設

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m <sup>2</sup>	100.00	626.00	62,600		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			626.00	62,600		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)本体外1件工事

番号：10

名称：鋼製型枠組立組外

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	4,488.00	448,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	47,600.00	38,080	8H	
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			4,868.00	486,880		

番号：11

名称：コンクリート打設 18-8-40(BB) W/C≤65%

10m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40(BB) W/C≤65%	m <sup>3</sup>	10.10	18,600.00	187,860		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m <sup>3</sup>	10.00	3,468.00	34,680		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	47,600.00	9,520	8H	
合 計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			23,206.00	232,060		

番号：12

名称：練炭養生

10m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.150	32,840.00	4,926		
普通作業員		人	0.440	25,810.00	11,356		
諸雑費(率+まるめ)		%	20.000	16,282.00	3,248		
合 計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			1,953.00	19,530		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)本体外1件工事

番号：13

名称：ルーフィング敷設

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m <sup>2</sup>	100.00	626.00	62,600		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			626.00	62,600		

番号：14

名称：鋼製枠組足場架払

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架払(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	2,727.00	272,700		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.30	47,600.00	14,280	8H	
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			2,869.00	286,980		

番号：15

名称：内足場架払

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
内足場架払(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	2,070.00	207,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.30	47,600.00	14,280	8H	
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			2,212.00	221,280		

番号：16

名称：鉄筋加工組立 D16

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16	kg	1,020.00	106.00	108,120		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	85.68	85,680		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	47,600.00	4,760	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			198.00	198,560		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)本体外1件工事

番号：17

名称：鉄筋加工組立 D13

1000kg当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	1,020.00	108.00	110,160		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	85.68	85,680		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	47,600.00	4,760	8H	
合計	作業能力：1,000.00kg			200.00	200,600		

番号：18

名称：鋼製型枠組立組外

100m<sup>2</sup>当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製型枠組立組外(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	6,528.00	652,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.90	47,600.00	42,840	8H	
合計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			6,956.00	695,640		

番号：19

名称：コンクリート打設 33-12-40(BB) W/C≤50%

10m<sup>3</sup>当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
レディーミクストコンクリート	33-12-40(BB) W/C≤50%	m <sup>3</sup>	10.10	19,900.00	200,990		
コンクリート打設(Lセルブロック製作)	ポンプ車	m <sup>3</sup>	10.00	6,058.00	60,580		
合計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			26,157.00	261,570		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)本体外1件工事

番号：20

名称：練炭養生

10m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.150	32,840.00	4,926		
普通作業員		人	0.440	25,810.00	11,356		
諸雑費(率+まるめ)		%	20.000	16,282.00	3,248		
合 計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			1,953.00	19,530		

番号：21

名称：ルーフィング敷設

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m <sup>2</sup>	100.00	626.00	62,600		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			626.00	62,600		

番号：22

名称：鋼製枠組足場架払

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架払(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	2,727.00	272,700		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.30	47,600.00	14,280	8H	
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			2,869.00	286,980		

番号：23

名称：内足場架払

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
内足場架払(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	2,070.00	207,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.30	47,600.00	14,280	8H	
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			2,212.00	221,280		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)本体外1件工事

番号：24

名称：鉄筋加工組立 D16

1000kg当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋(異形)	SD345 D16	kg	1,020.00	106.00	108,120		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	85.68	85,680		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	47,600.00	4,760	8H	
合計	作業能力：1,000.00kg			198.00	198,560		

番号：25

名称：鉄筋加工組立 D13

1000kg当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	1,020.00	108.00	110,160		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	85.68	85,680		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	47,600.00	4,760	8H	
合計	作業能力：1,000.00kg			200.00	200,600		

番号：26

名称：鋼製型枠組立組外

100m<sup>2</sup>当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製型枠組立組外(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	6,528.00	652,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.90	47,600.00	42,840	8H	
合計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			6,956.00	695,640		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)本体外1件工事

番号：27

名称：コンクリート打設 33-12-40(BB) W/C≤50%

10m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	33-12-40(BB) W/C≤50%	m <sup>3</sup>	10.10	19,900.00	200,990		
コンクリート打設(Lセルブロック製作)	ポンプ車	m <sup>3</sup>	10.00	6,058.00	60,580		
合 計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			26,157.00	261,570		

番号：28

名称：練炭養生

10m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.150	32,840.00	4,926		
普通作業員		人	0.440	25,810.00	11,356		
諸雑費(率+まるめ)		%	20.000	16,282.00	3,248		
合 計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			1,953.00	19,530		

番号：29

名称：ルーフィング敷設

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m <sup>2</sup>	100.00	626.00	62,600		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			626.00	62,600		

番号：30

名称：鋼製枠組足場架払

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架払(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	2,727.00	272,700		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.30	47,600.00	14,280	8H	
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			2,869.00	286,980		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)本体外1件工事

番号：31

名称：内足場架払

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
内足場架払(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	2,070.00	207,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.30	47,600.00	14,280	8H	
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			2,212.00	221,280		

番号：32

名称：鉄筋加工組立 D16

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16	kg	1,020.00	106.00	108,120		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	85.68	85,680		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	47,600.00	4,760	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			198.00	198,560		

番号：33

名称：鉄筋加工組立 D13

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	1,020.00	108.00	110,160		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	85.68	85,680		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	47,600.00	4,760	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			200.00	200,600		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)本体外1件工事

番号：34

名称：鋼製型枠組立組外

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	6,528.00	652,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.90	47,600.00	42,840	8H	
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			6,956.00	695,640		

番号：35

名称：コンクリート打設 33-12-40(BB) W/C≤50%

10m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	33-12-40(BB) W/C≤50%	m <sup>3</sup>	10.10	19,900.00	200,990		
コンクリート打設(Lセルブロック製作)	ポンプ車	m <sup>3</sup>	10.00	6,058.00	60,580		
合 計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			26,157.00	261,570		

番号：36

名称：練炭養生

10m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.150	32,840.00	4,926		
普通作業員		人	0.440	25,810.00	11,356		
諸雑費(率+まるめ)		%	20.000	16,282.00	3,248		
合 計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			1,953.00	19,530		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)本体外1件工事

番号：37

名称：交通誘導整理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	1.00	17,240.00	17,240		
雑材料	全体の%	%	0.50	17,240.00	86		
合 計	作業能力：1.00式			17,326.00	17,326		

番号：38

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：39

名称：施工情報調査 モニタリング調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工情報調査		式	1.00	48,300.00	48,300		
合 計	作業能力：1.00式			48,300.00	48,300		

単価表

令和7年度 小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)本体外1件工事

単価表番号：1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	16t吊	日	1.00	47,600.00	47,600		
合 計					47,600		