

総括表

新潟空港滑走路改良外2件工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					353,149,435	
間接工事費	$25,047,224 + 85,175,322$				110,222,546	
共通仮設費（計）	$335,311 + 23,543,750 + 1,168,163$				25,047,224	
共通仮設費（積上）					335,311	
共通仮設費（率）	$353,509,766 \times 6.66\% ((5.02\% \times 1.3) \times 1.02)$				23,543,750	
現場環境改善費	$343,577,366 \times 0.34\%$				1,168,163	
現場管理費	$378,556,990 \times 22.50\% ((18.20\% \times 1.2) \times 1.03)$				85,175,322	
工事原価	$353,149,435 + 110,222,546$				463,371,981	
一般管理費等	$463,371,981 \times 14.86\% (14.86\% \times 1.00) - 4,405$				68,852,671	
契約保証費	$463,371,981 \times 0.04\%$				185,348	
工事価格	$463,371,981 + 68,852,671 + 185,348$				532,410,000	
消費税等相当額	$532,410,000 \times 10.00\%$				53,241,000	
請負工事費	$532,410,000 + 53,241,000$				585,651,000	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					353,149,435	
基本施設舗装					353,149,435	
路面切削工					36,984,231	
舗装切断工					996,732	
舗装版切断					996,732	
1 舗装版切断	As版 t=15cm以下 【夜間】	m	1,080.00	922.9	996,732	
路面切削工					35,987,499	
路面切削(滑走路本体部)					10,067,623	
2 路面切削	As版 平均 t=11.2cm 【夜間】	m ²	10,930.00	921.10	10,067,623	
路面切削(滑走路ショルダー部)					1,331,000	
3 路面切削	As版 平均 t=4.0cm 【夜間】	m ²	2,420.00	550.00	1,331,000	
路面切削(滑走路本体接合部)					248,697	
4 路面切削	As版 t=8.0cm 【夜間】	m ²	270.00	921.10	248,697	
路面切削(滑走路ショルダー接合部)					66,000	
5 路面切削	As版 t=5.0cm 【夜間】	m ²	120.00	550.00	66,000	
路面切削(誘導路本体部)					6,041,494	

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
6 路面切削*	As版 平均 t=6.5、13.4cm*【夜間】*	m ² *	6,559.00*	921.10*	6,041,494	
路面切削(誘導路ショルダ一部)*					1,353,408	
7 路面切削*	As版 平均 t=3.9cm*【夜間】**	m ² *	249.00*	550.00*	136,950	
8 路面切削*	As版 平均 t=0.8cm*【夜間】*	m ² *	2,430.00*	500.60*	1,216,458	
路面切削(誘導路本体接合部)*					677,147	
9 路面切削*	As版 t=8cm、7cm、平均t=11.4cm【夜間】*	m ² *	270.00*	921.10*	248,697	
10 路面切削*	As版 平均 t=4.5cm*【夜間】*	m ² *	779.00*	550.00*	428,450	
殻運搬処理*					1,827,393	
11 廃材運搬*	As殻 B滑走路～As殻仮置場 L=0.8km【夜間】*	m ³ *	1,377.00*	575.30*	792,188	
12 廃材運搬*	As殻 C2誘導路～As殻仮置場 L=1.1km【夜間】*	m ³ *	916.00*	719.10*	658,695	
13 整地*	As殻 As殻仮置場【夜間】*	m ³ *	2,293.00*	164.2*	376,510	
殻運搬処理*					6,463,737	
14 積込(ルース)*	As殻 As殻仮置場【昼間】*	m ³ *	2,293.00*	254.9*	584,485	
15 土砂等運搬*	As殻 As殻仮置場～処分場 L=12.5km【昼間】*	m ³ *	2,293.00*	2,564*	5,879,252	
殻処分*					7,911,000	
16 処分費(t)	As殻 処分場【昼間】*	t*	5,274.00*	1,500.00*	7,911,000	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
撤去工					1,126,411	
舗装盤破碎工					1,126,411	
舗装版破碎（滑走路ショルダー部）					642,229	
17 舗装版破碎	As版 t=5cm 【夜間】	m ²	805.00	797.8	642,229	
舗装版破碎（誘導路ショルダー部）					84,566	
18 舗装版破碎	As版 t=5cm 【夜間】	m ²	106.00	797.8	84,566	
殻運搬処理					65,145	
19 殻運搬	As殻 B滑走路～As殻仮置場 L=0.8km 【夜間】	m ³	46.00	1,252	57,592	
20 整地	As殻 As殻仮置場 【夜間】	m ³	46.00	164.2	7,553	
殻運搬処理					207,271	
21 積込(ルース)	As殻 As殻仮置場 【昼間】	m ³	46.00	254.9	11,725	
22 土砂等運搬	As殻 As殻仮置場～処分場 L=24.0km 【昼間】	m ³	46.00	4,251	195,546	
殻処分					127,200	
23 処分費(t)	As殻 処分場 【昼間】	t	106.00	1,200.00	127,200	
空港舗装工					196,209,842	
アスファルト舗装工（滑走路本体部）					96,080,921	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タックコート					1,235,360	
24 タックコート	切削面 PKM-T-Q 【夜間】	m ²	11,200.00	110.30	1,235,360	
基層(滑走路本体部)					25,557,463	
25 基層・中間層(空港)	再生粗粒度AS(20) t=4cm 【夜間】	m ²	10,430.00	2,450.38	25,557,463	
タックコート					774,114	
26 タックコート	新設舗装面 PKM-T-Q 【夜間】	m ²	10,430.00	74.22	774,114	
表層(滑走路本体部)					68,513,984	
27 表層(空港)	改質新20FH密粒度AS(20) t=8cm 【夜間】	m ²	11,200.00	6,117.32	68,513,984	
アスファルト舗装工(滑走路ショルダー部)					13,005,226	
路盤充填(滑走路ショルダー部)					233,200	
28 上層路盤(空港)	M-40 【夜間】	m ²	805.00	289.69	233,200	
路盤材運搬					108,220	
29 積込(ルース)	路盤材仮置場 【夜間】	m ³	20.00	2,484	49,680	
30 土砂等運搬	路盤材仮置場～施工場所 L=1.3km 【夜間】	m ³	20.00	2,927	58,540	
プライムコート					90,240	
31 プライムコート(アスファルト舗装工)	路盤面 PK-3 【夜間】	m ²	805.00	112.10	90,240	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タックコート					280,162	
32 タックコート	切削面 PKM-T-Q 【夜間】	m ²	2,540.00	110.30	280,162	
表層(滑走路ショルダー部)					12,293,404	
33 表層(空港)	密粒度AS(13) t=5cm 【夜間】	m ²	3,340.00	3,680.66	12,293,404	
アスファルト舗装工(誘導路本体部)					68,586,073	
タックコート					840,303	
34 タックコート	切削面 PKM-T-Q 【夜間】	m ²	7,565.00	110.30	834,419	
35 タックコート	既設コンクリート面 PKM-T-Q 【夜間】	m ²	40.00	147.10	5,884	
基層(誘導路本体部)					24,914,206	
36 基層・中間層(空港)	再生粗粒度AS(20) t=0~7cm 【夜間】	m ²	66.00	3,193.65	210,780	
37 基層・中間層(空港)	再生粗粒度AS(20) t=7cm 【夜間】	m ²	6,320.00	3,908.77	24,703,426	
タックコート					473,523	
38 タックコート	新設舗装面 PKM-T-Q 【夜間】	m ²	6,380.00	74.22	473,523	
表層(誘導路本体部)					42,358,041	
39 表層(空港)	改質新20FH密粒度AS(20) t=4~7cm 【夜間】	m ²	81.00	5,184.94	419,980	
40 表層(空港)	改質新20FH密粒度AS(20) t=7cm 【夜間】	m ²	7,200.00	5,326.21	38,348,712	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
41 表層(空港)*	改質新20FH密粒度AS(20) t=8cm*【夜間】*	m ² *	* 595.00*	6,032.52*	3,589,349	
アスファルト舗装工(誘導路ショルダー部)*					16,745,187	
路盤充填(滑走路ショルダー部)*					25,305	
42 上層路盤(空港)*	M-40【夜間】*	m ² *	* 106.00*	238.73*	25,305	
路盤材運搬*					4,924	
43 積込(ルース)*	路盤材仮置場*【夜間】*	m ³ *	* 1.00*	2,484*	2,484	
44 土砂等運搬*	路盤材仮置場~施工場所 L=1.0km【夜間】*	m ³ *	* 1.00*	2,440*	2,440	
プライムコート*					11,882	
45 プライムコート(アスファルト舗装工))*	路盤面 PK-3*【夜間】*	m ² *	* 106.00*	112.10*	11,882	
路盤充填(滑走路ショルダー部)*					4,270,520	
46 上層路盤(空港)*	再生AS安定処理*【夜間】*	m ² *	* 2,000.00*	2,135.26*	4,270,520	
タックコート*					296,045	
47 タックコート*	切削面 PKM-T-Q*【夜間】*	m ² *	* 2,684.00*	110.30*	296,045	
タックコート*					148,440	
48 タックコート*	新設舗装面 PKM-T-Q*【夜間】*	m ² *	* 2,000.00*	74.22*	148,440	
表層(滑走路ショルダー部)*					10,717,071	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
49 表層(空港)	密粒度AS(13) t=5cm 【夜間】	m ²	2,536.00	3,813.66	9,671,441	
50 表層(空港)	密粒度AS(13) t=5.6cm 【夜間】	m ²	249.00	4,199.32	1,045,630	
予備機材					1,271,000	
51 予備機材	アスファルトフィニッシャ 【昼間】	式	1.00	1,271,000.00	1,271,000	
成形目地工					1,792,435	
成形目地					1,792,435	
52 成形目地	L型 H35×W25×t5mm 【夜間】	m	621.00	1,325.00	822,825	
53 成形目地	L型 H60×W25×t5mm 【夜間】	m	126.00	1,726.00	217,476	
54 成形目地	L型 H65×W25×t5mm 【夜間】	m	202.00	1,801.00	363,802	
55 成形目地	L型 H70×W25×t5mm 【夜間】	m	207.00	1,876.00	388,332	
グルーピング工					9,922,830	
グルーピング工					9,922,830	
グルーピング					9,735,477	
56 グルーピング	As版 d=0.6cm 【夜間】	m ²	11,490.00	847.30	9,735,477	
殻運搬処理					7,478	
57 廃材運搬	As殻 施工箇所～As殻仮置場 L=0.8km 【夜間】	m ³	13.00	575.30	7,478	

積算内訳表

新潟空港滑走路改良外2件工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬処理					134,875	
58 積込(ル-ズ)	As殻 As殻仮置場 【昼間】	m ³	13.00	1,883	24,479	
59 土砂等運搬	As殻 As殻仮置場～処分場 L=12.5km 【昼間】	m ³	13.00	8,492	110,396	
殻処分					45,000	
60 処分費(t)	As殻 処分場【昼間】	t	30.00	1,500.00	45,000	
飛行場標識工					2,292,159	
飛行場標識工					2,292,159	
マーキング(滑走路中心線標識)					151,533	
61 マーキング工(常温式)	滑走路中心線標識 実線(黄色) W=90cm 【夜間】	m ²	113.00	1,341.00	151,533	
マーキング(滑走路中心線標識)					8,046	
62 マーキング工(常温式)	滑走路中心線標識 実線(黄色) W=45cm 【夜間】	m ²	6.00	1,341.00	8,046	
マーキング(滑走路縁標識)					329,886	
63 マーキング工(常温式)	滑走路縁標識 実線(黄色) W=90cm 【夜間】	m ²	246.00	1,341.00	329,886	
マーキング(滑走路目標点標識)					1,072,800	
64 マーキング工(常温式)	滑走路目標点標識 実線(黄色) W=10m×2本 【夜間】	m ²	1,200.00	894.00	1,072,800	
マーキング(滑走路接地帯標識)					144,828	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
65 マーキング工(常温式)	滑走路接地帯標識 実線(黄色) W=1.8m×4本 【夜間】	m ²	162.00	894.00	144,828	
マーキング(誘導路中心線標識)					137,270	
66 マーキング工(常温式)	誘導路中心線標識 実線(黄色) W=15cm 【夜間】	m ²	74.00	1,855.00	137,270	
マーキング(誘導路中心線補助標識)					20,405	
67 マーキング工(常温式)	誘導路中心線補助標識 実線(黄色) W=15cm 【夜間】	m ²	11.00	1,855.00	20,405	
マーキング(誘導路緑標識)					192,920	
68 マーキング工(常温式)	誘導路緑標識 実線(黄色) W=15cm×2本 【夜間】	m ²	104.00	1,855.00	192,920	
マーキング(停止位置標識)					18,774	
69 マーキング工(常温式)	停止位置標識 実線(黄色) W=30cm×2本 【夜間】	m ²	14.00	1,341.00	18,774	
マーキング(停止位置標識)					28,161	
70 マーキング工(常温式)	停止位置標識 破線(黄色) W=30cm 【夜間】	m ²	21.00	1,341.00	28,161	
マーキング(停止位置案内標識)					41,496	
71 マーキング工(常温式)	停止位置案内標識 文字(白色) 【夜間】	m ²	19.00	2,184.00	41,496	
マーキング(停止位置案内標識)					129,528	
72 マーキング工(常温式)	停止位置案内標識 文字以外(赤色) 【夜間】	m ²	63.00	2,056.00	129,528	
マーキング(停止位置案内標識)					16,512	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
73 マーキング工(常温式)	停止位置案内標識 縁取り(黒色) W=15cm 【夜間】	m ²	8.00	2,064.00	16,512	
灯火施設工					16,762,526	
滑走路・誘導路灯火撤去工					7,680,562	
配管用溝(B滑走路)	W300×H291(平均)				2,447,791	
74 舗装版切断	As版 t=15cm以下 【夜間】	m	4.00	922.9	3,691	
75 舗装版切断	As版 t=15cmを超え30cm以下 【夜間】	m	540.00	1,855	1,001,700	
76 舗装版破碎	As版 t=15cmを超え30cm以下 【夜間】	m ²	80.00	18,030	1,442,400	
配管用溝(C2誘導路)	W300×H268(平均)				1,732,610	
77 舗装版切断	As版 t=15cmを超え30cm以下 【夜間】	m	380.00	1,855	704,900	
78 舗装版破碎	As版 t=15cmを超え30cm以下 【夜間】	m ²	57.00	18,030	1,027,710	
配管用溝(P3誘導路)	W300×H296(平均)				437,920	
79 舗装版切断	As版 t=15cmを超え30cm以下 【夜間】	m	100.00	1,855	185,500	
80 舗装版破碎	As版 t=15cmを超え30cm以下 【夜間】	m ²	14.00	18,030	252,420	
配管用溝(C2誘導路ショルダー)	W500×H50				44,167	
81 舗装版切断	As版 t=15cm以下 【夜間】	m	15.00	922.9	13,843	
82 舗装版破碎	As版 t=4cmを超え10cm以下 【夜間】	m ²	4.00	7,581	30,324	

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用溝 (C2誘導路ショルダー)	W500×H50				3,277	
83 掘削	路盤材掘削 転用【夜間】	m ³	0.90	3,642	3,277	
殻運搬処理					57,180	
84 殻運搬	As殻 B滑走路～As殻仮置場 L=0.8km【夜間】	m ³	23.00	1,252	28,796	
85 殻運搬	As殻 C2誘導路～As殻仮置場 L=1.1km【夜間】	m ³	16.00	1,461	23,376	
86 殻運搬	As殻 P3誘導路～As殻仮置場 L=0.8km【夜間】	m ³	4.00	1,252	5,008	
殻運搬処理					193,753	
87 積込(ルース)	As殻 As殻仮置場【昼間】	m ³	43.00	254.9	10,960	
88 土砂等運搬	As殻 As殻仮置場～処分場 L=24.0km【昼間】	m ³	43.00	4,251	182,793	
殻処分					118,800	
89 処分費(t)	As殻 処分場【昼間】	t	99.00	1,200.00	118,800	
コアボーリング					1,924,838	
90 コアボーリング	φ270mm 平均H=28.8cm【夜間】	箇所	39.00	49,354.83	1,924,838	
基台撤去					348,477	
91 基台撤去	FM型【夜間】	基	24.00	9,808.00	235,392	
92 基台撤去	FL型【夜間】	基	15.00	7,539.00	113,085	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土工（緑地部）					109	
93 掘削		m ³	0.03	3,642	109	
配管用炭素鋼管撤去					320,913	
94 配管用炭素鋼管撤去	SGP32A 【夜間】	m	591.00	543.00	320,913	
現場発生品運搬					29,430	
95 現場発生品及び支給品積込・荷卸	施工箇所、灯火配管材等撤去品仮置場 【夜間】	t	2.00	13,550	27,100	
96 現場発生品及び支給品運搬	施工箇所～灯火配管材等撤去品仮置場 L=1.5km以下 【夜間】	t	2.00	1,165	2,330	
現場発生品運搬					21,297	
97 現場発生品及び支給品積込・荷卸	灯火配管材等撤去品仮置場、撤去灯火配管材等返還 場所 【昼間】	t	2.00	9,805	19,610	
98 現場発生品及び支給品運搬	灯火配管材等撤去品仮置場～返還場所 L=1.5km 【 昼間】	t	2.00	843.6	1,687	
滑走路・誘導路灯火設置工					9,081,964	
基台設置					3,602,642	
99 基台設置	L-1型 【夜間】	基	32.00	102,804.00	3,289,728	
100 基台設置	L-1型 支給品 【夜間】	基	7.00	44,702.00	312,914	
加熱合材充填（B2誘導路）					94,800	
101 加熱合材充填	φ270×H196（平均） 【夜間】	箇所	24.00	3,950.00	94,800	

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
加熱合材充填 (C2誘導路)					21,903	
102 加熱合材充填	φ270×H155 (平均) 【夜間】	箇所	7.00	3,129.00	21,903	
加熱合材充填 (P3誘導路)					32,360	
103 加熱合材充填	φ270×H201 (平均) 【夜間】	箇所	8.00	4,045.00	32,360	
配管用炭素鋼管設置					2,256,097	
104 配管用炭素鋼管設置	SGP32A ネジ無 【夜間】	m	555.00	4,065.04	2,256,097	
配管用接続材					3,014,160	
105 配管用接続材	【夜間】	式	1.00	3,014,160.00	3,014,160	
配管用溝 (C2誘導路ショルダー)					41,270	
106 上層路盤(空港)	単粒度碎石 t=4cm 【夜間】	m ²	4.00	2,986	11,944	
107 単粒度碎石材料費	7号 5-2.5mm	式	1.00	1,020.00	1,020	
108 積込(ルース)	路盤材仮置場 【夜間】	m ³	0.20	2,484	496	
109 土砂等運搬	路盤材仮置場～施工箇所 L=1.0km 【夜間】	m ³	0.20	2,440	488	
110 上層路盤(空港)	路盤材(転用) t=19.6cm 【夜間】	m ²	4.00	5,969	23,876	
111 積込(ルース)	路盤材仮置場 【夜間】	m ³	0.70	2,484	1,738	
112 土砂等運搬	路盤材仮置場～施工箇所 L=1.0km 【夜間】	m ³	0.70	2,440	1,708	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管用溝 (C2誘導路ショルダー)					18,392	
113 プライムコート(アスファルト舗装工)	PK-3 【夜間】	m ²	4.00	237.40	949	
114 表層(空港)	密粒度AS(13) t=5cm 【夜間】	m ²	4.00	4,360.86	17,443	
土工(緑地部)					340	
115 埋戻し	転用	m ³	0.06	5,678	340	
用地造成工					87,592,259	
土工(誘導路)					55,631	
表土除去					14,568	
116 掘削	t=15cm 【夜間】	m ³	4.00	3,642	14,568	
表土運搬					11,708	
117 土砂等運搬	施工箇所～除却表土仮置場(L=1.1km) 【夜間】	m ³	4.00	2,927	11,708	
残土処理					535	
118 整地	除却表土 【昼間】	m ³	4.00	133.8	535	
盛土材運搬(路体盛土)					9,848	
119 積込(ルース)	盛土材採取場所 【夜間】	m ³	2.00	2,484	4,968	
120 土砂等運搬	盛土材採取場所～施工箇所(L=1.0km) 【夜間】	m ³	2.00	2,440	4,880	

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土(路体盛土)					18,972	
121 路体(築堤)盛土	【夜間】	m ³	2.00	9,486	18,972	
緑地工(誘導路)					102,706	
客土運搬					14,772	
122 積込(ルース)	客土仮置場 【夜間】	m ³	3.00	2,484	7,452	
123 土砂等運搬	客土仮置場～施工箇所(L=1.0km) 【夜間】	m ³	3.00	2,440	7,320	
盛土(客土)					40,458	
124 路体(築堤)盛土	粘性土 t=10cm 【夜間】	m ³	3.00	9,486	28,458	
125 客土材料費	粘性土	m ³	3.00	4,000.00	12,000	
張芝					47,476	
126 張芝工	全面張り 【夜間】	m ²	26.00	1,826.00	47,476	
舗装版撤去工(場周道路①.②.③)					14,465,038	
舗装版切断					76,367	
127 舗装版切断	As版 t=15cm以下 【昼間】	m	104.00	734.3	76,367	
舗装版切断					54,451	
128 舗装版切断	As版 t=15cm以下 【夜間】	m	59.00	922.9	54,451	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎*					4,443,289	
129 舗装版破碎*	As版 t=5cm 【昼間】*	m ² *	7,147.00*	621.7*	4,443,289	
舗装版破碎*					4,308,120	
130 舗装版破碎*	As版 t=5cm* 【夜間】*	m ² *	5,400.00*	797.8*	4,308,120	
殻運搬処理*					1,999,914	
131 殻運搬*	As殻 施工箇所～処分場 (L=23.6km) 【昼間】*	m ³ *	357.00*	5,602*	1,999,914	
殻運搬処理*					635,904	
132 殻運搬*	As殻 施工箇所～No.12門扉側ヤードAs仮置場 (L=3.3km) 【夜間】*	m ³ *	270.00*	2,191*	591,570	
133 整地*	No.12門扉側ヤードAs仮置場 【夜間】*	m ³ *	270.00*	164.2*	44,334	
殻運搬処理*					1,216,593	
134 積込(ルース)*	As殻 No.12門扉側ヤードAs仮置場 【昼間】*	m ³ *	270.00*	254.9*	68,823	
135 土砂等運搬*	As殻 No.12門扉側ヤードAs仮置場～処分場 (L=24.0km) 【昼間】*	m ³ *	270.00*	4,251*	1,147,770	
殻処分*					1,730,400	
136 処分費*	As殻*	t*	1,442.00*	1,200.00*	1,730,400	
路盤撤去工 (場周道路①.②.③)*					3,544,884	
路盤撤去*					266,628	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
137 掘削*	粒調碎石【昼間】*	m ³	680.00	392.1	266,628	
路盤撤去*					249,528	
138 掘削*	粒調碎石【夜間】*	m ³	555.00	449.6	249,528	
路盤撤去*					266,628	
139 掘削*	RC-40【昼間】*	m ³	680.00	392.1	266,628	
路盤撤去*					123,190	
140 掘削*	RC-40【夜間】*	m ³	274.00	449.6	123,190	
路盤材運搬*					826,200	
141 土砂等運搬*	粒調碎石 施工箇所～路盤材仮置場 (L=3.9km)【昼間】*	m ³	680.00	1,215	826,200	
路盤材運搬*					660,450	
142 土砂等運搬*	粒調碎石 施工箇所～路盤材仮置場 (L=3.3km)【夜間】*	m ³	555.00	1,190	660,450	
路盤材運搬*					826,200	
143 土砂等運搬*	RC-40 施工箇所～路盤材仮置場 (L=3.9km)【昼間】*	m ³	680.00	1,215	826,200	
路盤材運搬*					326,060	
144 土砂等運搬*	RC-40 施工箇所～路盤材仮置場 (L=3.3km)【夜間】*	m ³	274.00	1,190	326,060	
土工 (場周道路①.②.③)*					2,553,569	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表土除去					160,761	
145 掘削	t=10cm 【昼間】	m ³	410.00	392.1	160,761	
表土除去					85,424	
146 掘削	t=10cm 【夜間】	m ³	190.00	449.6	85,424	
表土運搬					498,150	
147 土砂等運搬	施工箇所～No.12門扉側ヤード除却表土仮置場（L=3.9km） 【昼間】	m ³	410.00	1,215	498,150	
表土運搬					226,100	
148 土砂等運搬	施工箇所～No.12門扉側ヤード除却表土仮置場（L=3.3km） 【夜間】	m ³	190.00	1,190	226,100	
残土処理					80,280	
149 整地	【昼間】	m ³	600.00	133.8	80,280	
掘削					192,129	
150 掘削	土砂 【昼間】	m ³	490.00	392.1	192,129	
掘削					82,726	
151 掘削	土砂 【夜間】	m ³	184.00	449.6	82,726	
掘削土運搬					595,350	
152 土砂等運搬	施工箇所～No.12門扉側ヤードの残土仮置場（L=3.9km） 【昼間】	m ³	490.00	1,215	595,350	

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削土運搬					218,960	
153 土砂等運搬	施工箇所～No.12門扉側ヤードの残土仮置場 (L=3.3km) 【夜間】	m ³	184.00	1,190	218,960	
残土処理					90,181	
154 整地	【昼間】	m ³	674.00	133.8	90,181	
切土法面整形					294,660	
155 法面整形	土砂 【昼間】	m ²	180.00	1,637	294,660	
切土法面整形					28,848	
156 法面整形	土砂 【夜間】	m ²	12.00	2,404	28,848	
緑地工 (場周道路①.②.③)					8,955,277	
客土運搬					209,751	
157 積込(ルース)	No.12門扉側ヤードの客土仮置場 【夜間】	m ³	141.00	297.6	41,961	
158 土砂等運搬	No.12門扉側ヤードの客土仮置場～施工箇所 (L=3.3km) 【夜間】	m ³	141.00	1,190	167,790	
客土材料費					1,644,000	
159 客土材料費		m ³	411.00	4,000.00	1,644,000	
盛土 (客土)					1,749,870	
160 路体(築堤)盛土	粘性土 【昼間】	m ³	270.00	6,481	1,749,870	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
盛土（客土）					1,337,526	
161 路体（築堤）盛土	粘性土【夜間】	m ³	141.00	9,486	1,337,526	
盛土法面整形					274,320	
162 法面整形	客土【昼間】	m ²	180.00	1,524	274,320	
盛土法面整形					71,392	
163 法面整形	客土【夜間】	m ²	32.00	2,231	71,392	
張芝					2,319,720	
164 張芝工	全面張【昼間】	m ²	1,560.00	1,487.00	2,319,720	
張芝					1,022,560	
165 張芝工	全面張【夜間】	m ²	560.00	1,826.00	1,022,560	
種子吹付					185,614	
166 種子吹付工 平面	【昼間】	m ²	1,210.00	153.40	185,614	
種子吹付					140,524	
167 種子吹付工 平面	【夜間】	m ²	860.00	163.40	140,524	
アスファルト舗装工（場周道路①.②.③）					57,467,820	
下層路盤材運搬					262,486	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
168 積込(ルース)	浄化センター側ヤードの路盤材仮置場【昼間】	m ³	140.00	254.9	35,686	
169 土砂等運搬	浄化センター側ヤード仮置場～施工箇所(L=6.1km) 【昼間】	m ³	140.00	1,620	226,800	
下層路盤材運搬					633,717	
170 積込(ルース)	No.12門扉側ヤードの路盤材仮置場【夜間】	m ³	426.00	297.6	126,777	
171 土砂等運搬	No.12門扉側ヤードの路盤材仮置場～施工箇所(L=3.3km) 【夜間】	m ³	426.00	1,190	506,940	
下層路盤					3,546,145	
172 下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=15cm【昼間】	m ²	5,050.00	701.2	3,541,060	
173 下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=15cm 支給品【昼間】	m ²	15.00	339	5,085	
下層路盤					1,798,629	
174 下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=15cm【夜間】	m ²	2,223.00	809.1	1,798,629	
下層路盤					515,635	
175 下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=30cm【昼間】	m ²	367.00	1,405	515,635	
上層路盤材運搬					1,081,485	
176 積込(ルース)	No.12門扉側ヤードの路盤材仮置場【夜間】	m ³	727.00	297.6	216,355	
177 土砂等運搬	No.12門扉側ヤードの路盤材仮置場～施工箇所(L=3.3km) 【夜間】	m ³	727.00	1,190	865,130	
上層路盤					7,911,552	

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
178 上層路盤(車道・路肩部)*	粒調碎石 M-25 t=10cm 【昼間】*	m ² *	8,342.00*	948.4*	7,911,552	
上層路盤*					6,076,693	
179 上層路盤(車道・路肩部)*	粒調碎石 M-25 t=10cm 【夜間】*	m ² *	5,749.00*	1,057*	6,076,693	
タックコート*					298	
180 タックコート*	既設舗装面 PK-4 【昼間】*	m ² *	4.00*	74.56*	298	
タックコート*					356	
181 タックコート*	既設舗装面 PK-4 【夜間】*	m ² *	4.00*	89.01*	356	
表層*					16,784,104	
182 表層(車道・路肩部)*	再生密粒As(13) t=5cm 【昼間】*	m ² *	8,342.00*	2,012*	16,784,104	
表層*					18,856,720	
183 表層(車道・路肩部)*	再生密粒As(13) t=5cm 【夜間】*	m ² *	5,749.00*	3,280*	18,856,720	
路面標示工(場周道路①、②、③)*					447,334	
マーキング(車道中央線)*					234,477	
184 区画線設置*	常温 実線(黄色) W=15cm 【昼間】*	m*	1,282.00*	182.90*	234,477	
マーキング(車道中央線)*					196,159	
185 区画線設置*	常温 実線(黄色) W=15cm 【夜間】*	m*	884.00*	221.90*	196,159	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マーキング(停止線)					1,646	
186 区画線設置	常温 実線(黄色) W=45cm 【昼間】 (15cm幅換算)	m	9.00	182.90	1,646	
マーキング(停止線)					3,994	
187 区画線設置	常温 実線(黄色) W=45cm 【夜間】 (15cm幅換算)	m	18.00	221.90	3,994	
マーキング(一時停止)					3,292	
188 区画線設置	常温 文字(黄色) 【昼間】	m	18.00	182.90	3,292	
マーキング(一時停止)					7,766	
189 区画線設置	常温 文字(黄色) 【夜間】	m	35.00	221.90	7,766	
仮設工(場周道路④)					2,259,177	
仮設工					2,259,177	
仮設防音フェンス					2,259,177	
190 仮囲い設置・撤去	H=3.0m 【昼間】	m	159.00	7,989.00	1,270,251	
191 仮設防音フェンス賃料		式	1.00	988,926.00	988,926	
共通仮設費(積上)					335,311	
共通仮設					335,311	
共通仮設費					335,311	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費*					335,311	
建設機械器具等運搬*					284,000	
192 貨物自動車による運搬(1車1回)*	路面切削機(クローラ式) 2台(往復)*	台*	4.00	71,000.00*	284,000	
仮設材運搬費*					51,311	
193 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)*	仮設防音フェンス用単管パイプ 往路*	t*	5.70*	3,410.00*	19,437	
194 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)*	仮設防音フェンス用単管パイプ 復路*	t*	5.70*	4,092.00*	23,324	
195 仮設材等の積込み取卸し費*		t*	5.70*	1,500.00*	8,550	

単価表・施工パッケージ

番号：1

名称：舗装版切断 As版 t=15cm以下 【夜間】

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	As版 t=15cm以下 【夜間】	m	1.000	922.9	922.9		
合 計	作業能力：1.00m			922.9	922.9		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：2

名称：路面切削 As版 平均 t=11.2cm 【夜間】

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.095	42,590.00	4,046		
特殊作業員		人	0.095	42,450.00	4,032		
普通作業員		人	0.476	35,690.00	16,988		
路面切削機運転	〔クローラ式・廃材積込装置付〕(第3次基準値)切削幅2.0m	日	0.095	347,400.00	33,003		
路面清掃車運転	〔ブラシ・四輪式〕1.5m3	日	0.095	128,900.00	12,245		
諸雑費(率+まるめ)		%	31.000	70,314.00	21,796		
合 計	作業能力：100.00m2			921.10	92,110		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：3

名称：路面切削 As版 平均 t=4.0cm 【夜間】

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.063	42,590.00	2,683		
特殊作業員		人	0.063	42,450.00	2,674		
普通作業員		人	0.313	35,690.00	11,170		
路面切削機運転	〔ホイール式・廃材積込装置付〕(第3次基準値)切削幅2.0m	日	0.063	312,900.00	19,712		
路面清掃車運転	〔ブラシ・四輪式〕1.5m ³	日	0.063	128,900.00	8,120		
諸雑費(率+まるめ)		%	24.000	44,359.00	10,641		
合 計	作業能力：100.00m ²			550.00	55,000		
労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし							

番号：4

名称：路面切削 As版 t=8.0cm 【夜間】

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.095	42,590.00	4,046		
特殊作業員		人	0.095	42,450.00	4,032		
普通作業員		人	0.476	35,690.00	16,988		
路面切削機運転	〔クローラ式・廃材積込装置付〕(第3次基準値)切削幅2.0m	日	0.095	347,400.00	33,003		
路面清掃車運転	〔ブラシ・四輪式〕1.5m ³	日	0.095	128,900.00	12,245		
諸雑費(率+まるめ)		%	31.000	70,314.00	21,796		
合 計	作業能力：100.00m ²			921.10	92,110		
労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし							

単価表・施工パッケージ

番号：5

名称：路面切削 As版 t=5.0cm 【夜間】

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.063	42,590.00	2,683		
特殊作業員		人	0.063	42,450.00	2,674		
普通作業員		人	0.313	35,690.00	11,170		
路面切削機運転	〔ホイール式・廃材積込装置付〕(第3次基準値)切削幅2.0m	日	0.063	312,900.00	19,712		
路面清掃車運転	〔ブラシ・四輪式〕1.5m ³	日	0.063	128,900.00	8,120		
諸雑費(率+まるめ)		%	24.000	44,359.00	10,641		
合 計	作業能力：100.00m ²			550.00	55,000		
労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし							

番号：6

名称：路面切削 As版 平均 t=6.5、13.4cm 【夜間】

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.095	42,590.00	4,046		
特殊作業員		人	0.095	42,450.00	4,032		
普通作業員		人	0.476	35,690.00	16,988		
路面切削機運転	〔クローラ式・廃材積込装置付〕(第3次基準値)切削幅2.0m	日	0.095	347,400.00	33,003		
路面清掃車運転	〔ブラシ・四輪式〕1.5m ³	日	0.095	128,900.00	12,245		
諸雑費(率+まるめ)		%	31.000	70,314.00	21,796		
合 計	作業能力：100.00m ²			921.10	92,110		
労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし							

単価表・施工パッケージ

番号：7

名称：路面切削 As版 平均 t=3.9cm 【夜間】

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.063	42,590.00	2,683		
特殊作業員		人	0.063	42,450.00	2,674		
普通作業員		人	0.313	35,690.00	11,170		
路面切削機運転	〔ホイール式・廃材積込装置付〕(第3次基準値)切削幅2.0m	日	0.063	312,900.00	19,712		
路面清掃車運転	〔ブラシ・四輪式〕1.5m ³	日	0.063	128,900.00	8,120		
諸雑費(率+まるめ)		%	24.000	44,359.00	10,641		
合 計	作業能力：100.00m ²			550.00	55,000		
労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし							

番号：8

名称：路面切削 As版 平均 t=0.8cm 【夜間】

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.056	42,590.00	2,385		
特殊作業員		人	0.056	42,450.00	2,377		
普通作業員		人	0.278	35,690.00	9,921		
路面切削機運転	〔ホイール式・廃材積込装置付〕(第3次基準値)切削幅2.0m	日	0.056	312,900.00	17,522		
路面清掃車運転	〔ブラシ・四輪式〕1.5m ³	日	0.056	128,900.00	7,218		
諸雑費(率+まるめ)		%	27.000	39,423.00	10,637		
合 計	作業能力：100.00m ²			500.60	50,060		
労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし							

単価表・施工パッケージ

番号：9

名称：路面切削 As版 t=8cm、7cm、平均t=11.4cm 【夜間】

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.095	42,590.00	4,046		
特殊作業員		人	0.095	42,450.00	4,032		
普通作業員		人	0.476	35,690.00	16,988		
路面切削機運転	【クローラ式・廃材積込装置付】(第3次基準値)切削幅2.0m	日	0.095	347,400.00	33,003		
路面清掃車運転	【ブラシ・四輪式】1.5m ³	日	0.095	128,900.00	12,245		
諸雑費(率+まるめ)		%	31.000	70,314.00	21,796		
合 計	作業能力：100.00m ²			921.10	92,110		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：10

名称：路面切削 As版 平均 t=4.5cm 【夜間】

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.063	42,590.00	2,683		
特殊作業員		人	0.063	42,450.00	2,674		
普通作業員		人	0.313	35,690.00	11,170		
路面切削機運転	【ホイール式・廃材積込装置付】(第3次基準値)切削幅2.0m	日	0.063	312,900.00	19,712		
路面清掃車運転	【ブラシ・四輪式】1.5m ³	日	0.063	128,900.00	8,120		
諸雑費(率+まるめ)		%	24.000	44,359.00	10,641		
合 計	作業能力：100.00m ²			550.00	55,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：11

名称：廃材運搬 As殻 B滑走路～As殻仮置場 L=0.8km 【夜間】

100m³当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	0.800	71,910.00	57,528		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	57,528.00	2		
合計	作業能力：100.00m ³			575.30	57,530		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：12

名称：廃材運搬 As殻 C2誘導路～As殻仮置場 L=1.1km 【夜間】

100m³当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	1.000	71,910.00	71,910		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	71,910.00	0		
合計	作業能力：100.00m ³			719.10	71,910		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：13

名称：整地 As殻 As殻仮置場 【夜間】

1m³当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
整地	As殻 As殻仮置場 【夜間】	m ³	1.000	164.2	164.2		
合計	作業能力：1.00m ³			164.2	164.2		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：14

名称：積込(ルース) As殻 As殻仮置場 【昼間】

1m³当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
積込(ルース)	As殻 As殻仮置場 【昼間】	m ³	1.000	254.9	254.9		
合計	作業能力：1.00m ³			254.9	254.9		

労務時間外補正：なし 時間的制約による補正：なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：15

名称：土砂等運搬 As殻 As殻仮置場～処分場 L=12.5km 【昼間】

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	As殻 As殻仮置場～処分場 L=12.5km 【昼間】	m ³	1.000	2,564	2,564		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,564	2,564		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：16

名称：処分費(t) As殻 処分場 【昼間】

100t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	As切削殻	t	100.000	1,500.00	150,000		
合 計	作業能力：100.00t			1,500.00	150,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：17

名称：舗装版破碎 As版 t=5cm 【夜間】

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	As版 t=5cm 【夜間】	m ²	1.000	797.8	797.8		
合 計	作業能力：1.00m ²			797.8	797.8		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：18

名称：舗装版破碎 As版 t=5cm 【夜間】

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	As版 t=5cm 【夜間】	m ²	1.000	797.8	797.8		
合 計	作業能力：1.00m ²			797.8	797.8		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：19

名称：殻運搬 As殻 B滑走路～As殻仮置場 L=0.8km 【夜間】

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
殻運搬	As殻 B滑走路～As殻仮置場 L=0.8km 【夜間】	m3	1.000	1,252	1,252		
合計	作業能力：1.00m3			1,252	1,252		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：20

名称：整地 As殻 As殻仮置場 【夜間】

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
整地	As殻 As殻仮置場 【夜間】	m3	1.000	164.2	164.2		
合計	作業能力：1.00m3			164.2	164.2		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：21

名称：積込(ル-ス) As殻 As殻仮置場 【昼間】

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
積込(ル-ス)	As殻 As殻仮置場 【昼間】	m3	1.000	254.9	254.9		
合計	作業能力：1.00m3			254.9	254.9		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：22

名称：土砂等運搬 As殻 As殻仮置場～処分場 L=24.0km 【昼間】

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬	As殻 As殻仮置場～処分場 L=24.0km 【昼間】	m3	1.000	4,251	4,251		
合計	作業能力：1.00m3			4,251	4,251		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：23

名称：処分費(t) As殻 処分場 【昼間】

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	As殻	t	100.000	1,200.00	120,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,200.00	120,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：24

名称：タックコート 切削面 PKM-T-Q 【夜間】

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	345.000	308.00	106,260		
タックコート		m ²	1,000.000	1.97	1,970		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	106,260.00	2,070		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			110.30	110,300		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：25

名称：基層・中間層(空港) 再生粗粒度AS(20) t=4cm 【夜間】

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20) 【夜間】	t	97.760	20,900.00	2,043,184		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	407.2	407,200		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,450.38	2,450,384		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：26

名称：タックコート 新設舗装面 PKM-T-Q 【夜間】

1000m²当り*

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q*	L	230.000	308.00	70,840		
タックコート*		m ²	1,000.000	1.97	1,970		
諸雑費(率+まるめ)*		%	2.000	70,840.00	1,410		
合計	作業能力：1,000.00m ²			74.22	74,220		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：27

名称：表層(空港) 改質新20FH密粒度AS(20) t=8cm 【夜間】

1000m²当り*

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アスファルト混合物	改質新20FH密粒度アスコン(20) 【夜間】	t	195.520	28,900.00	5,650,528		
表層(空港)		m ²	1,000.000	466.8	466,800		
合計	作業能力：1,000.00m ²			6,117.32	6,117,328		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：28

名称：上層路盤(空港) M-40 【夜間】

1000m²当り*

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
粒度調整碎石	M-40	m ³	23.290	4,650.00	108,298		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	181.4	181,400		
合計	作業能力：1,000.00m ²			289.69	289,698		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：29

名称：積込(ル-ス) 路盤材仮置場 【夜間】

m³ (1m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ル-ス)	路盤材仮置場 【夜間】	m ³	1.000	2,484	2,484		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,484	2,484		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：30

名称：土砂等運搬 路盤材仮置場～施工場所 L=1.3km 【夜間】

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	路盤材仮置場～施工場所 L=1.3km 【夜間】	m ³	1.000	2,927	2,927		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,927	2,927		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：31

名称：プライムコート(アスファルト舗装工) 路盤面 PK-3 【夜間】

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	116.00	106,720		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	3,287	3,287		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	106,720.00	2,093		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			112.10	112,100		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：32

名称：タックコート 切削面 PKM-T-Q 【夜間】

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	345.000	308.00	106,260		
タックコート		m ²	1,000.000	1.97	1,970		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	106,260.00	2,070		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			110.30	110,300		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：33

名称：表層(空港) 密粒度AS(13) t=5cm 【夜間】

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(13) 【夜間】	t	122.200	26,300.00	3,213,860		
表層(空港)		m ²	1,000.000	466.8	466,800		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,680.66	3,680,660		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：34

名称：タックコート 切削面 PKM-T-Q 【夜間】

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	345.000	308.00	106,260		
タックコート		m ²	1,000.000	1.97	1,970		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	106,260.00	2,070		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			110.30	110,300		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：35

名称：タックコート 既設コンクリート面 PKM-T-Q 【夜間】

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	460.000	308.00	141,680		
タックコート		m ²	1,000.000	2.635	2,635		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	141,680.00	2,785		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			147.10	147,100		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：36

名称：基層・中間層(空港) 再生粗粒度AS(20) t=0~7cm 【夜間】

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20) 【夜間】	t	136.864	20,900.00	2,860,457		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	333.2	333,200		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,193.65	3,193,657		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：37

名称：基層・中間層(空港) 再生粗粒度AS(20) t=7cm 【夜間】

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20) 【夜間】	t	171.080	20,900.00	3,575,572		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	333.2	333,200		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,908.77	3,908,772		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：38

名称：タックコート 新設舗装面 PKM-T-Q 【夜間】

1000m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	230.000	308.00	70,840		
タックコート		m ²	1,000.000	1.97	1,970		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	70,840.00	1,410		
合計	作業能力：1,000.00m ²			74.22	74,220		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：39

名称：表層(空港) 改質新20FH密粒度AS(20) t=4~7cm 【夜間】

1000m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アスファルト混合物	改質新20FH密粒度アスコン(20) 【夜間】	t	166.192	28,900.00	4,802,948		
表層(空港)		m ²	1,000.000	382	382,000		
合計	作業能力：1,000.00m ²			5,184.94	5,184,948		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：40

名称：表層(空港) 改質新20FH密粒度AS(20) t=7cm 【夜間】

1000m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アスファルト混合物	改質新20FH密粒度アスコン(20) 【夜間】	t	171.080	28,900.00	4,944,212		
表層(空港)		m ²	1,000.000	382	382,000		
合計	作業能力：1,000.00m ²			5,326.21	5,326,212		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：41

名称：表層(空港) 改質新20FH密粒度AS(20) t=8cm 【夜間】

1000m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アスファルト混合物	改質新20FH密粒度アスコン(20) 【夜間】	t	195.520	28,900.00	5,650,528		
表層(空港)		m ²	1,000.000	382	382,000		
合計	作業能力：1,000.00m ²			6,032.52	6,032,528		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：42

名称：上層路盤(空港) M-40 【夜間】

1000m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
粒度調整碎石	M-40	m ³	12.330	4,650.00	57,334		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	181.4	181,400		
合計	作業能力：1,000.00m ²			238.73	238,734		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：43

名称：積込(ル-ス) 路盤材仮置場 【夜間】

m³ (1m³)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
積込(ル-ス)	路盤材仮置場 【夜間】	m ³	1.000	2,484	2,484		
合計	作業能力：1.00m ³			2,484	2,484		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：44

名称：土砂等運搬 路盤材仮置場～施工場所 L=1.0km 【夜間】

1m³当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬	路盤材仮置場～施工場所 L=1.0km 【夜間】	m ³	1.000	2,440	2,440		
合計	作業能力：1.00m ³			2,440	2,440		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

新潟空港滑走路改良外2件工事

番号：45

名称：プライムコート(アスファルト舗装工) 路盤面 PK-3 【夜間】

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	116.00	106,720		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	3.287	3,287		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	106,720.00	2,093		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			112.10	112,100		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：46

名称：上層路盤(空港) 再生AS安定処理 【夜間】

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理材	t	83.096	19,400.00	1,612,062		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	523.2	523,200		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,135.26	2,135,262		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：47

名称：タックコート 切削面 PKM-T-Q 【夜間】

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	345.000	308.00	106,260		
タックコート		m ²	1,000.000	1.97	1,970		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	106,260.00	2,070		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			110.30	110,300		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：48

名称：タックコート 新設舗装面 PKM-T-Q 【夜間】

1000m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	230.000	308.00	70,840		
タックコート		m ²	1,000.000	1.97	1,970		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	70,840.00	1,410		
合計	作業能力：1,000.00m ²			74.22	74,220		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：49

名称：表層(空港) 密粒度AS(13) t=5cm 【夜間】

1000m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(13) 【夜間】	t	122.200	26,300.00	3,213,860		
表層(空港)		m ²	1,000.000	599.8	599,800		
合計	作業能力：1,000.00m ²			3,813.66	3,813,660		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：50

名称：表層(空港) 密粒度AS(13) t=5.6cm 【夜間】

1000m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(13) 【夜間】	t	136.864	26,300.00	3,599,523		
表層(空港)		m ²	1,000.000	599.8	599,800		
合計	作業能力：1,000.00m ²			4,199.32	4,199,323		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：51

名称：予備機材 アスファルトフィニッシャ 【昼間】

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第2次基準値)]	舗装幅2.4~6.0m	供用日	41.000	31,000.00	1,271,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,271,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00式			1,271,000.00	1,271,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：52

名称：成形目地 L型 H35×W25×t5mm 【夜間】

100m当り(100m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
成形目地	L型 H35×W25×t5mm	m	102.000	755.00	77,010		
プライマー		kg	2.520	1,800.00	4,536		
土木一般世話役		人	0.250	42,590.00	10,647		
普通作業員		人	1.000	35,690.00	35,690		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	10.000	46,337.00	4,617		
合 計	作業能力：100.00m			1,325.00	132,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：53

名称：成形目地 L型 H60×W25×t5mm 【夜間】

100m当り (100m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
成形目地	L型 H60×W25×t5mm	m	102.000	1,130.00	115,260		
プライマー		kg	3.570	1,800.00	6,426		
土木一般世話役		人	0.250	42,590.00	10,647		
普通作業員		人	1.000	35,690.00	35,690		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	10.000	46,337.00	4,577		
合 計	作業能力：100.00m			1,726.00	172,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：54

名称：成形目地 L型 H65×W25×t5mm 【夜間】

100m当り (100m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
成形目地	L型 H65×W25×t5mm	m	102.000	1,200.00	122,400		
プライマー		kg	3.780	1,800.00	6,804		
土木一般世話役		人	0.250	42,590.00	10,647		
普通作業員		人	1.000	35,690.00	35,690		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	10.000	46,337.00	4,559		
合 計	作業能力：100.00m			1,801.00	180,100		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：55

名称：成形目地 L型 H70×W25×t5mm 【夜間】

100m当り (100m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
成形目地	L型 H70×W25×t5mm	m	102.000	1,270.00	129,540		
プライマー		kg	3.990	1,800.00	7,182		
土木一般世話役		人	0.250	42,590.00	10,647		
普通作業員		人	1.000	35,690.00	35,690		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	10.000	46,337.00	4,541		
合 計	作業能力：100.00m			1,876.00	187,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：56

名称：グルーピング As版 d=0.6cm 【夜間】

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路面安全溝切削機(グルーピング機械)運転	0.9m	日	0.740	236,100.00	174,714		
散水車運転	[トラック架装型]3,800L	日	0.740	108,400.00	80,216		
清水・泥水タンク搭載車(トラック[クレーン装置付き])運転	ベーストラック10t級・吊能力2.9t	日	0.740	83,140.00	61,523		
カッターブレード損耗費	35cm	m ²	1,000.000	501.00	501,000		
水		m ³	3.328	121.00	402		
土木一般世話役		人	0.222	42,590.00	9,454		
特殊作業員		人	0.222	42,450.00	9,423		
普通作業員		人	0.296	35,690.00	10,564		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	847,296.00	4		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			847.30	847,300		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：57

名称：廃材運搬 As殻 施工箇所～As殻仮置場 L=0.8km 【夜間】

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	0.800	71,910.00	57,528		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	57,528.00	2		
合 計	作業能力：100.00m ³			575.30	57,530		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：58

名称：積込(ル-ズ) As殻 As殻仮置場 【昼間】

m³ (1m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ル-ズ)	As殻 As殻仮置場 【昼間】	m ³	1.000	1,883	1,883		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,883	1,883		

労務時間外補正：なし 時間的制約による補正：なし
 労務一括補正：なし

番号：59

名称：土砂等運搬 As殻 As殻仮置場～処分場 L=12.5km 【昼間】

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	As殻 As殻仮置場～処分場 L=12.5km 【昼間】	m ³	1.000	8,492	8,492		
合 計	作業能力：1.00m ³			8,492	8,492		

労務時間外補正：なし 時間的制約による補正：なし
 労務一括補正：なし

番号：60

名称：処分費(t) As殻 処分場 【昼間】

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	As切削殻	t	100.000	1,500.00	150,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,500.00	150,000		

労務時間外補正：なし 時間的制約による補正：なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

新潟空港滑走路改良外2件工事

番号：61

名称：マーキング工(常温式) 滑走路中心線標識 実線(黄色) W=90cm 【夜間】

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黄色	L	42.000	1,010.00	42,420		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.980	621.00	1,229		
土木一般世話役		人	0.360	42,590.00	15,332		
特殊作業員		人	0.360	42,450.00	15,282		
普通作業員		人	1.080	35,690.00	38,545		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	10,340.00	20,473		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	42,420.00	819		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,341.00	134,100		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：62

名称：マーキング工(常温式) 滑走路中心線標識 実線(黄色) W=45cm 【夜間】

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黄色	L	42.000	1,010.00	42,420		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.980	621.00	1,229		
土木一般世話役		人	0.360	42,590.00	15,332		
特殊作業員		人	0.360	42,450.00	15,282		
普通作業員		人	1.080	35,690.00	38,545		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	10,340.00	20,473		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	42,420.00	819		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,341.00	134,100		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：63

名称：マーキング工(常温式) 滑走路縁標識 実線(黄色) W=90cm 【夜間】

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黄色	L	42.000	1,010.00	42,420		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.980	621.00	1,229		
土木一般世話役		人	0.360	42,590.00	15,332		
特殊作業員		人	0.360	42,450.00	15,282		
普通作業員		人	1.080	35,690.00	38,545		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	10,340.00	20,473		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	42,420.00	819		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,341.00	134,100		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：64

名称：マーキング工(常温式) 滑走路目標点標識 実線(黄色) W=10m×2本 【夜間】

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黄色	L	42.000	1,010.00	42,420		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.230	621.00	763		
土木一般世話役		人	0.170	42,590.00	7,240		
特殊作業員		人	0.170	42,450.00	7,216		
普通作業員		人	0.510	35,690.00	18,201		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.230	10,340.00	12,718		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	42,420.00	842		
合 計	作業能力：100.00m ²			894.00	89,400		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：65

名称：マーキング工(常温式) 滑走路接地帯標識 実線(黄色) W=1.8m×4本 【夜間】

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黄色	L	42.000	1,010.00	42,420		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.230	621.00	763		
土木一般世話役		人	0.170	42,590.00	7,240		
特殊作業員		人	0.170	42,450.00	7,216		
普通作業員		人	0.510	35,690.00	18,201		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.230	10,340.00	12,718		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	42,420.00	842		
合 計	作業能力：100.00m ²			894.00	89,400		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：66

名称：マーキング工(常温式) 誘導路中心線標識 実線(黄色) W=15cm 【夜間】

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黄色	L	42.000	1,010.00	42,420		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	621.00	1,310		
土木一般世話役		人	0.620	42,590.00	26,405		
特殊作業員		人	0.620	42,450.00	26,319		
普通作業員		人	1.860	35,690.00	66,383		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	10,340.00	21,817		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	42,420.00	846		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,855.00	185,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：67

名称：マーキング工(常温式) 誘導路中心線補助標識 実線(黄色) W=15cm 【夜間】

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黄色	L	42.000	1,010.00	42,420		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	621.00	1,310		
土木一般世話役		人	0.620	42,590.00	26,405		
特殊作業員		人	0.620	42,450.00	26,319		
普通作業員		人	1.860	35,690.00	66,383		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	10,340.00	21,817		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	42,420.00	846		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,855.00	185,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：68

名称：マーキング工(常温式) 誘導路縁標識 実線(黄色) W=15cm×2本 【夜間】

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黄色	L	42.000	1,010.00	42,420		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	621.00	1,310		
土木一般世話役		人	0.620	42,590.00	26,405		
特殊作業員		人	0.620	42,450.00	26,319		
普通作業員		人	1.860	35,690.00	66,383		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	10,340.00	21,817		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	42,420.00	846		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,855.00	185,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：69

名称：マーキング工(常温式) 停止位置標識 実線(黄色) W=30cm×2本 【夜間】

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黄色	L	42.000	1,010.00	42,420		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.980	621.00	1,229		
土木一般世話役		人	0.360	42,590.00	15,332		
特殊作業員		人	0.360	42,450.00	15,282		
普通作業員		人	1.080	35,690.00	38,545		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	10,340.00	20,473		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	42,420.00	819		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,341.00	134,100		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：70

名称：マーキング工(常温式) 停止位置標識 破線(黄色) W=30cm 【夜間】

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黄色	L	42.000	1,010.00	42,420		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.980	621.00	1,229		
土木一般世話役		人	0.360	42,590.00	15,332		
特殊作業員		人	0.360	42,450.00	15,282		
普通作業員		人	1.080	35,690.00	38,545		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	10,340.00	20,473		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	42,420.00	819		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,341.00	134,100		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：71

名称：マーキング工(常温式) 停止位置案内標識 文字(白色)【夜間】

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	42.000	700.00	29,400		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	3.170	621.00	1,968		
土木一般世話役		人	0.800	42,590.00	34,072		
特殊作業員		人	0.800	42,450.00	33,960		
普通作業員		人	2.400	35,690.00	85,656		
トラック[普通型]	2t積	時間	3.170	10,340.00	32,777		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	29,400.00	567		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,184.00	218,400		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：72

名称：マーキング工(常温式) 停止位置案内標識 文字以外(赤色)【夜間】

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	赤色	L	42.000	2,680.00	112,560		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.980	621.00	1,229		
土木一般世話役		人	0.360	42,590.00	15,332		
特殊作業員		人	0.360	42,450.00	15,282		
普通作業員		人	1.080	35,690.00	38,545		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	10,340.00	20,473		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	112,560.00	2,179		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,056.00	205,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：73

名称：マーキング工(常温式) 停止位置案内標識 緑取り(黒色) W=15cm 【夜間】

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黒色	L	42.000	1,500.00	63,000		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	621.00	1,310		
土木一般世話役		人	0.620	42,590.00	26,405		
特殊作業員		人	0.620	42,450.00	26,319		
普通作業員		人	1.860	35,690.00	66,383		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	10,340.00	21,817		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	63,000.00	1,166		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,064.00	206,400		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：74

名称：舗装版切断 As版 t=15cm以下 【夜間】

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	As版 t=15cm以下 【夜間】	m	1.000	922.9	922.9		
合 計	作業能力：1.00m			922.9	922.9		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：75

名称：舗装版切断 As版 t=15cmを超え30cm以下 【夜間】

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	As版 t=15cmを超え30cm以下 【夜間】	m	1.000	1,855	1,855		
合 計	作業能力：1.00m			1,855	1,855		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：76

名称：舗装版破碎 As版 t=15cmを超え30cm以下 【夜間】

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	As版 t=15cmを超え30cm以下 【夜間】	m ²	1.000	18,030	18,030		
合 計	作業能力：1.00m ²			18,030	18,030		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：77

名称：舗装版切断 As版 t=15cmを超え30cm以下 【夜間】

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	As版 t=15cmを超え30cm以下 【夜間】	m	1.000	1,855	1,855		
合 計	作業能力：1.00m			1,855	1,855		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：78

名称：舗装版破碎 As版 t=15cmを超え30cm以下 【夜間】

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	As版 t=15cmを超え30cm以下 【夜間】	m ²	1.000	18,030	18,030		
合 計	作業能力：1.00m ²			18,030	18,030		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：79

名称：舗装版切断 As版 t=15cmを超え30cm以下 【夜間】

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	As版 t=15cmを超え30cm以下 【夜間】	m	1.000	1,855	1,855		
合 計	作業能力：1.00m			1,855	1,855		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

新潟空港滑走路改良外2件工事

番号：80

名称：舗装版破碎 As版 t=15cmを超え30cm以下 【夜間】

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	As版 t=15cmを超え30cm以下 【夜間】	m ²	1.000	18,030	18,030		
合 計	作業能力：1.00m ²			18,030	18,030		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：81

名称：舗装版切断 As版 t=15cm以下 【夜間】

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	As版 t=15cm以下 【夜間】	m	1.000	922.9	922.9		
合 計	作業能力：1.00m			922.9	922.9		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：82

名称：舗装版破碎 As版 t=4cmを超え10cm以下 【夜間】

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	As版 t=4cmを超え10cm以下 【夜間】	m ²	1.000	7,581	7,581		
合 計	作業能力：1.00m ²			7,581	7,581		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：83

名称：掘削 路盤材掘削 転用 【夜間】

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	路盤材掘削 転用 【夜間】	m ³	1.000	3,642	3,642		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,642	3,642		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：84

名称：殻運搬 As 殻 B滑走路～As殻仮置場 L=0.8km 【夜間】

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	As 殻 B滑走路～As殻仮置場 L=0.8km 【夜間】	m 3	1.000	1,252	1,252		
合 計	作業能力：1.00m3			1,252	1,252		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：85

名称：殻運搬 As 殻 C2誘導路～As殻仮置場 L=1.1km 【夜間】

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	As 殻 C2誘導路～As殻仮置場 L=1.1km 【夜間】	m 3	1.000	1,461	1,461		
合 計	作業能力：1.00m3			1,461	1,461		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：86

名称：殻運搬 As 殻 P3誘導路～As殻仮置場 L=0.8km 【夜間】

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	As 殻 P3誘導路～As殻仮置場 L=0.8km 【夜間】	m 3	1.000	1,252	1,252		
合 計	作業能力：1.00m3			1,252	1,252		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：87

名称：積込(ル-ス) As殻 As殻仮置場 【昼間】

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ル-ス)	As殻 As殻仮置場 【昼間】	m 3	1.000	254.9	254.9		
合 計	作業能力：1.00m3			254.9	254.9		

労務時間外補正：なし 時間的制約による補正：なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：88

名称：土砂等運搬 As殻 As殻仮置場～処分場 L=24.0km 【昼間】

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	As殻 As殻仮置場～処分場 L=24.0km 【昼間】	m ³	1.000	4,251	4,251		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,251	4,251		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：89

名称：処分費(t) As殻 処分場 【昼間】

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	As殻	t	100.000	1,200.00	120,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,200.00	120,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：90

名称：コアボーリング φ270mm 平均H=28.8cm 【夜間】

1箇所当り (7.13箇所)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	13.000	148.00	1,924		
雑材料	主燃料の%	%	20.000	1,924.00	384		
ダイヤモンドビット	φ270	本	0.205	218,900.00	44,874		
特殊作業員		人	1.250	42,450.00	53,062		
普通作業員		人	2.500	35,690.00	89,225		
ボーリングマシン		供用日	1.000	39,000.00	39,000		
トラック[普通型](2t積)運転		時間	5.000	10,340.00	51,700		
路面清掃車	ブラシ式2.2m3 三輪式	時間	5.000	14,340.00	71,700		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	351,869.00	31		
合 計	作業能力：7.13箇所			49,354.83	351,900		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：91

名称：基台撤去 FM型 【夜間】

100基当り (100基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	4.500	41,270.00	185,715		
特殊作業員		人	7.500	42,450.00	318,375		
普通作業員		人	4.125	35,690.00	147,221		
諸経費	労務費の%	%	47.000	651,311.00	306,116		
小運搬	材料費+労務舗の%	%	3.600	651,311.00	23,447		
合 計	作業能力：100.00基			9,808.00	980,874		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

新潟空港滑走路改良外2件工事

番号：92

名称：基台撤去 FL型 【夜間】

100基当り (100基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	3.750	41,270.00	154,762		
特殊作業員		人	5.625	42,450.00	238,781		
普通作業員		人	3.000	35,690.00	107,070		
諸経費	労務費の%	%	47.000	500,613.00	235,288		
小運搬	材料費+労務舗の%	%	3.600	500,613.00	18,022		
合 計	作業能力：100.00基			7,539.00	753,923		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：93

名称：掘削

m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削		m3	1.000	3,642	3,642		
合 計	作業能力：1.00m3			3,642	3,642		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：94

名称：配管用炭素鋼管撤去 SGP32A 【夜間】

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.875	41,270.00	36,111		
諸経費	労務費の%	%	47.000	36,111.00	16,972		
小運搬	材料費+労務舗の%	%	3.600	36,111.00	1,299		
合 計	作業能力：100.00m			543.00	54,382		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：95

名称：現場発生品及び支給品積込・荷卸 施工箇所、灯火配管材等撤去品仮置場 【夜間】 1 t 当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場発生品及び支給品積込・荷卸	施工箇所、灯火配管材等撤去品仮置場 【夜間】	t	1.000	13,550	13,550		
合計	作業能力：1.00 t			13,550	13,550		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：96

名称：現場発生品及び支給品運搬 施工箇所～灯火配管材等撤去品仮置場 L=1.5km以下 【夜間】 1 t 当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場発生品及び支給品運搬	施工箇所～灯火配管材等撤去品仮置場 L=1.5km以下 【夜間】	t	1.000	1,165	1,165		
合計	作業能力：1.00 t			1,165	1,165		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：97

名称：現場発生品及び支給品積込・荷卸 灯火配管材等撤去品仮置場、撤去灯火配管材等返還場所 【昼間】 1 t 当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場発生品及び支給品積込・荷卸	灯火配管材等撤去品仮置場、撤去灯火配管材等返還場所 【昼間】	t	1.000	9,805	9,805		
合計	作業能力：1.00 t			9,805	9,805		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：98

名称：現場発生品及び支給品運搬 灯火配管材等撤去品仮置場～返還場所 L=1.5km 【昼間】 1 t 当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場発生品及び支給品運搬	灯火配管材等撤去品仮置場～返還場所 L=1.5km 【昼間】	t	1.000	843.6	843.6		
合計	作業能力：1.00 t			843.6	843.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：99

名称：基台設置 L-1型 【夜間】

1基当り(1基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯器基台	L-1型	基	1.000	50,700.00	50,700		
付属品	灯器用接着剤 樹脂系	L	2.400	4,230.00	10,152		
雑材料	付属品価格の%	%	3.000	10,152.00	304		
電工		人	0.150	41,270.00	6,190		
特殊作業員		人	0.250	42,450.00	10,612		
普通作業員		人	0.138	35,690.00	4,925		
諸経費	労以外の%	%	11.000	61,156.00	6,727		
諸経費	労務費の%	%	47.000	21,727.00	10,211		
小運搬	材料費+労務費の%	%	3.600	82,883.00	2,983		
合 計	作業能力：1.00基			102,804.00	102,804		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：100

名称：基台設置 L-1型 支給品 【夜間】

1基当り (1基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
付属品	灯器用接着剤 樹脂系	L	2.400	4,230.00	10,152		
雑材料	付属品価格の%	%	3.000	10,152.00	304		
電工		人	0.150	41,270.00	6,190		
特殊作業員		人	0.250	42,450.00	10,612		
普通作業員		人	0.138	35,690.00	4,925		
諸経費	労以外の%	%	11.000	10,456.00	1,150		
諸経費	労務費の%	%	47.000	21,727.00	10,211		
小運搬	材料費+労務費の%	%	3.600	32,183.00	1,158		
合 計	作業能力：1.00基			44,702.00	44,702		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：101

名称：加熱合材充填 φ270×H196 (平均) 【夜間】

1箇所当り (1箇所)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
加熱合材	密粒度AS (20) 夜間割増	t	0.029	25,600.00	742		
タックコート	PK-4	L	0.067	116.00	7		
雑材料	材料費の%	%	3.000	749.00	22		
特殊作業員		人	0.048	42,450.00	2,037		
諸経費	労以外の%	%	11.000	771.00	84		
諸経費	労務費の%	%	47.000	2,037.00	957		
小運搬	材料費+労務費の%	%	3.600	2,808.00	101		
合 計	作業能力：1.00箇所			3,950.00	3,950		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

新潟空港滑走路改良外2件工事

番号：102
 名称：加熱合材充填 φ270×H155（平均）【夜間】 1箇所当り（1箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
加熱合材	密粒度AS（20） 夜間割増	t	0.023	25,600.00	588		
タックコート	PK-4	L	0.057	116.00	6		
雑材料	材料費の%	%	3.000	594.00	17		
特殊作業員		人	0.038	42,450.00	1,613		
諸経費	労以外の%	%	11.000	611.00	67		
諸経費	労務費の%	%	47.000	1,613.00	758		
小運搬	材料費＋労務費の%	%	3.600	2,224.00	80		
合 計	作業能力：1.00箇所			3,129.00	3,129		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：103
 名称：加熱合材充填 φ270×H201（平均）【夜間】 1箇所当り（1箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
加熱合材	密粒度AS（20） 夜間割増	t	0.030	25,600.00	768		
タックコート	PK-4	L	0.068	116.00	7		
雑材料	材料費の%	%	3.000	775.00	23		
特殊作業員		人	0.049	42,450.00	2,080		
諸経費	労以外の%	%	11.000	798.00	87		
諸経費	労務費の%	%	47.000	2,080.00	977		
小運搬	材料費＋労務費の%	%	3.600	2,878.00	103		
合 計	作業能力：1.00箇所			4,045.00	4,045		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

新潟空港滑走路改良外2件工事

番号：104

名称：配管用炭素鋼管設置 SGP32A ネジ無 【夜間】

100m当り (100m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管用炭素用鋼管	SGP32A 白ネジ無し	m	101.000	1,140.00	115,140		
雑材料	材料費の%	%	2.000	115,140.00	2,302		
電工		人	4.375	41,270.00	180,556		
諸経費	労以外の%	%	11.000	117,442.00	12,918		
諸経費	労務費の%	%	47.000	180,556.00	84,861		
小運搬	材料費+労務費の%	%	3.600	297,998.00	10,727		
合 計	作業能力：100.00m			4,065.04	406,504		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：105

名称：配管用接続材 【夜間】

1式当り (1式)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フレキシブル継手	U-M400 L 32A	個	70.000	23,000.00	1,610,000		
フレキシブル継手	M-M400 L 32A	個	20.000	24,000.00	480,000		
締付防水型継手	32A	個	128.000	7,220.00	924,160		
合 計	作業能力：1.00式			3,014,160.00	3,014,160		

労務時間外補正：なし 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：106

名称：上層路盤(空港) 単粒度碎石 t=4cm 【夜間】

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(空港)		m ²	100.000	2,986	298,600		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,986	298,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：107

名称：単粒度砕石材料費 7号 5-2.5mm

1式当り (1式)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
単粒度砕石	7号 5-2.5mm	m ³	0.200	5,100.00	1,020		
合 計	作業能力：1.00式			1,020.00	1,020		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：108

名称：積込(ℳ-ス') 路盤材仮置場【夜間】

m³ (1m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ℳ-ス')	路盤材仮置場【夜間】	m ³	1.000	2,484	2,484		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,484	2,484		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：109

名称：土砂等運搬 路盤材仮置場～施工箇所 L=1.0km【夜間】

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	路盤材仮置場～施工箇所 L=1.0km【夜間】	m ³	1.000	2,440	2,440		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,440	2,440		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：110

名称：上層路盤(空港) 路盤材(転用) t=19.6cm【夜間】

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(空港)		m ²	100.000	5,969	596,900		
合 計	作業能力：100.00m ²			5,969	596,900		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：111

名称：積込(ルズ) 路盤材仮置場 【夜間】

m³ (1m³)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
積込(ルズ)	路盤材仮置場 【夜間】	m ³	1.000	2,484	2,484		
合計	作業能力：1.00m ³			2,484	2,484		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：112

名称：土砂等運搬 路盤材仮置場～施工箇所 L=1.0km 【夜間】

1m³当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬	路盤材仮置場～施工箇所 L=1.0km 【夜間】	m ³	1.000	2,440	2,440		
合計	作業能力：1.00m ³			2,440	2,440		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：113

名称：プライムコート(アスファルト舗装工) PK-3 【夜間】

1000m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	116.00	106,720		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	128.6	128,600		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	106,720.00	2,080		
合計	作業能力：1,000.00m ²			237.40	237,400		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：114
 名称：表層(空港) 密粒度AS(13) t=5cm 【夜間】 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン(13) 【夜間】	t	122.200	26,300.00	3,213,860		
表層(空港)		m ²	1,000.000	1,147	1,147,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			4,360.86	4,360,860		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：115
 名称：埋戻し 転用 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	転用	m ³	1.000	5,678	5,678		
合 計	作業能力：1.00m ³			5,678	5,678		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：116
 名称：掘削 t=15cm 【夜間】 m³ (1m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	t=15cm 【夜間】	m ³	1.000	3,642	3,642		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,642	3,642		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：117
 名称：土砂等運搬 施工箇所～除却表土仮置場 (L=1.1km) 【夜間】 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	施工箇所～除却表土仮置場 (L=1.1km) 【夜間】	m ³	1.000	2,927	2,927		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,927	2,927		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：118
 名称：整地 除却表土 【昼間】 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	除却表土 【昼間】	m3	1.000	133.8	133.8		
合 計	作業能力：1.00m3			133.8	133.8		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：119
 名称：積込(ル-ス) 盛土材採取場所 【夜間】 m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ル-ス)	盛土材採取場所 【夜間】	m3	1.000	2,484	2,484		
合 計	作業能力：1.00m3			2,484	2,484		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：120
 名称：土砂等運搬 盛土材採取場所～施工箇所 (L=1.0km) 【夜間】 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	盛土材採取場所～施工箇所 (L=1.0km) 【夜間】	m3	1.000	2,440	2,440		
合 計	作業能力：1.00m3			2,440	2,440		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：121
 名称：路体(築堤)盛土 【夜間】 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土	【夜間】	m3	1.000	9,486	9,486		
合 計	作業能力：1.00m3			9,486	9,486		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：122

名称：積込(ル-ス) 客土仮置場 【夜間】

m³ (1m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ル-ス)	客土仮置場 【夜間】	m ³	1.000	2,484	2,484		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,484	2,484		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：123

名称：土砂等運搬 客土仮置場～施工箇所 (L=1.0km) 【夜間】

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	客土仮置場～施工箇所 (L=1.0km) 【夜間】	m ³	1.000	2,440	2,440		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,440	2,440		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：124

名称：路体(築堤)盛土 粘性土 t=10cm 【夜間】

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土	粘性土 t=10cm 【夜間】	m ³	1.000	9,486	9,486		
合 計	作業能力：1.00m ³			9,486	9,486		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：125

名称：客土材料費 粘性土

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
客土	赤土	m ³	1.000	4,000.00	4,000		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,000.00	4,000		

労務時間外補正：なし 時間的制約による補正：なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：126
 名称：張芝工 全面張り 【夜間】 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝		m ²	100.000	690.00	69,000		
芝串	100本束	束	27.000	260.00	7,020		
土木一般世話役		人	0.150	42,590.00	6,388		
普通作業員		人	2.780	35,690.00	99,218		
植栽割増し費		%	0.500	181,626.00	908		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	182,534.00	66		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,826.00	182,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：127
 名称：舗装版切断 As版 t=15cm以下 【昼間】 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	As版 t=15cm以下 【昼間】	m	1.000	734.3	734.3		
合 計	作業能力：1.00m			734.3	734.3		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：128
 名称：舗装版切断 As版 t=15cm以下 【夜間】 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	As版 t=15cm以下 【夜間】	m	1.000	922.9	922.9		
合 計	作業能力：1.00m			922.9	922.9		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：129
 名称：舗装版破碎 As版 t=5cm 【昼間】 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	As版 t=5cm 【昼間】	m ²	1.000	621.7	621.7		
合 計	作業能力：1.00m ²			621.7	621.7		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：130
 名称：舗装版破碎 As版 t=5cm 【夜間】 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	As版 t=5cm 【夜間】	m ²	1.000	797.8	797.8		
合 計	作業能力：1.00m ²			797.8	797.8		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：131
 名称：殻運搬 As殻 施工箇所～処分場 (L=23.6km) 【昼間】 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	As殻 施工箇所～処分場 (L=23.6km) 【昼間】	m ³	1.000	5,602	5,602		
合 計	作業能力：1.00m ³			5,602	5,602		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：132
 名称：殻運搬 As殻 施工箇所～No.12門扉側ヤードAs仮置場 (L=3.3km) 【夜間】 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	As殻 施工箇所～No.12門扉側ヤードAs仮置場 (L=3.3km) 【夜間】	m ³	1.000	2,191	2,191		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,191	2,191		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：133
 名称：整地 No.12門扉側ヤードAs仮置場 (L=3.3km) 【夜間】 1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
整地	No.12門扉側ヤードAs仮置場 (L=3.3km) 【夜間】	m3	1.000	164.2	164.2		
合計	作業能力：1.00m3			164.2	164.2		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：134
 名称：積込(ルース) As殻 No.12門扉側ヤードAs殻仮置場 【昼間】 1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
積込(ルース)	As殻 No.12門扉側ヤードAs殻仮置場 【昼間】	m3	1.000	254.9	254.9		
合計	作業能力：1.00m3			254.9	254.9		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：135
 名称：土砂等運搬 As殻 No.12門扉側ヤードAs殻仮置場～処分場 (L=24.0km) 【昼間】 1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬	As殻 No.12門扉側ヤードAs殻仮置場～処分場 (L=24.0km) 【昼間】	m3	1.000	4,251	4,251		
合計	作業能力：1.00m3			4,251	4,251		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：136
 名称：処分費 As殻 100t当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
処分費	As殻 (掘削)	t	100.000	1,200.00	120,000		
合計	作業能力：100.00t			1,200.00	120,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：137

名称：掘削 粒調碎石【昼間】

m3 (1m3)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削	粒調碎石【昼間】	m3	1.000	392.1	392.1		
合計	作業能力：1.00m3			392.1	392.1		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：138

名称：掘削 粒調碎石【夜間】

m3 (1m3)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削	粒調碎石【夜間】	m3	1.000	449.6	449.6		
合計	作業能力：1.00m3			449.6	449.6		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：139

名称：掘削 RC-40【昼間】

m3 (1m3)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削	RC-40【昼間】	m3	1.000	392.1	392.1		
合計	作業能力：1.00m3			392.1	392.1		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：140

名称：掘削 RC-40【夜間】

m3 (1m3)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削	RC-40【夜間】	m3	1.000	449.6	449.6		
合計	作業能力：1.00m3			449.6	449.6		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：141

名称：土砂等運搬 粒調碎石 施工箇所～路盤材仮置場 (L=3.9km) 【昼間】

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	粒調碎石 施工箇所～路盤材仮置場 (L=3.9km) 【昼間】	m3	1.000	1,215	1,215		
合 計	作業能力：1.00m3			1,215	1,215		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：142

名称：土砂等運搬 粒調碎石 施工箇所～路盤材仮置場 (L=3.3km) 【夜間】

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	粒調碎石 施工箇所～路盤材仮置場 (L=3.3km) 【夜間】	m3	1.000	1,190	1,190		
合 計	作業能力：1.00m3			1,190	1,190		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：143

名称：土砂等運搬 RC-40 施工箇所～路盤材仮置場 (L=3.9km) 【昼間】

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	RC-40 施工箇所～路盤材仮置場 (L=3.9km) 【昼間】	m3	1.000	1,215	1,215		
合 計	作業能力：1.00m3			1,215	1,215		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：144

名称：土砂等運搬 RC-40 施工箇所～路盤材仮置場 (L=3.3km) 【夜間】

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	RC-40 施工箇所～路盤材仮置場 (L=3.3km) 【夜間】	m3	1.000	1,190	1,190		
合 計	作業能力：1.00m3			1,190	1,190		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：145
 名称：掘削 t=10cm 【昼間】

m³ (1m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	t=10cm 【昼間】	m ³	1.000	392.1	392.1		
合 計	作業能力：1.00m ³			392.1	392.1		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：146
 名称：掘削 t=10cm 【夜間】

m³ (1m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	t=10cm 【夜間】	m ³	1.000	449.6	449.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			449.6	449.6		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：147
 名称：土砂等運搬 施工箇所～No.12門扉側ヤード除却表土仮置場 (L=3.9km) 【昼間】

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	施工箇所～No.12門扉側ヤード除却表土仮置場 (L=3.9km) 【昼間】	m ³	1.000	1,215	1,215		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,215	1,215		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：148
 名称：土砂等運搬 施工箇所～No.12門扉側ヤード除却表土仮置場 (L=3.3km) 【夜間】

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	施工箇所～No.12門扉側ヤード除却表土仮置場 (L=3.3km) 【夜間】	m ³	1.000	1,190	1,190		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,190	1,190		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：149
 名称：整地 【昼間】 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	【昼間】	m3	1.000	133.8	133.8		
合 計	作業能力：1.00m3			133.8	133.8		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：150
 名称：掘削 土砂 【昼間】 m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	土砂 【昼間】	m3	1.000	392.1	392.1		
合 計	作業能力：1.00m3			392.1	392.1		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：151
 名称：掘削 土砂 【夜間】 m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	土砂 【夜間】	m3	1.000	449.6	449.6		
合 計	作業能力：1.00m3			449.6	449.6		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：152
 名称：土砂等運搬 施工箇所～No.12門扉側ヤードの残土仮置場 (L=3.9km) 【昼間】 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	施工箇所～No.12門扉側ヤードの残土仮置場 (L=3.9km) 【昼間】	m3	1.000	1,215	1,215		
合 計	作業能力：1.00m3			1,215	1,215		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：153

名称：土砂等運搬 施工箇所～No.12門扉側ヤードの残土仮置場 (L=3.3km) 【夜間】

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	施工箇所～No.12門扉側ヤードの残土仮置場 (L=3.3km) 【夜間】	m3	1.000	1,190	1,190		
合 計	作業能力：1.00m3			1,190	1,190		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：154

名称：整地 【昼間】

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	【昼間】	m3	1.000	133.8	133.8		
合 計	作業能力：1.00m3			133.8	133.8		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：155

名称：法面整形 土砂 【昼間】

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面整形	土砂 【昼間】	m2	1.000	1,637	1,637		
合 計	作業能力：1.00m2			1,637	1,637		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：156

名称：法面整形 土砂 【夜間】

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面整形	土砂 【夜間】	m2	1.000	2,404	2,404		
合 計	作業能力：1.00m2			2,404	2,404		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：157

名称：積込(ルズ) No.12門扉側ヤードの客土仮置場 【夜間】

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルズ)	No.12門扉側ヤードの客土仮置場 【夜間】	m3	1.000	297.6	297.6		
合 計	作業能力：1.00m3			297.6	297.6		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：158

名称：土砂等運搬 No.12門扉側ヤードの客土仮置場～施工箇所 (L=3.3km) 【夜間】

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	No.12門扉側ヤードの客土仮置場～施工箇所 (L=3.3km) 【夜間】	m3	1.000	1,190	1,190		
合 計	作業能力：1.00m3			1,190	1,190		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：159

名称：客土材料費

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
客土	赤土	m3	1.000	4,000.00	4,000		
合 計	作業能力：1.00m3			4,000.00	4,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：160

名称：路体(築堤)盛土 粘性土 【昼間】

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土	粘性土 【昼間】	m3	1.000	6,481	6,481		
合 計	作業能力：1.00m3			6,481	6,481		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：161
 名称：路体(築堤)盛土 粘性土 【夜間】 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土	粘性土 【夜間】	m 3	1.000	9,486	9,486		
合 計	作業能力：1.00m3			9,486	9,486		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：162
 名称：法面整形 客土 【昼間】 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面整形	客土 【昼間】	m 2	1.000	1,524	1,524		
合 計	作業能力：1.00m2			1,524	1,524		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：163
 名称：法面整形 客土 【夜間】 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面整形	客土 【夜間】	m 2	1.000	2,231	2,231		
合 計	作業能力：1.00m2			2,231	2,231		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：164
 名称：張芝工 全面張 【昼間】 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝		m ²	100.000	690.00	69,000		
芝串	100本束	束	27.000	260.00	7,020		
土木一般世話役		人	0.150	29,000.00	4,350		
普通作業員		人	2.780	24,300.00	67,554		
植栽割増し費		%	0.500	147,924.00	739		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	148,663.00	37		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,487.00	148,700		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：165
 名称：張芝工 全面張 【夜間】 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝		m ²	100.000	690.00	69,000		
芝串	100本束	束	27.000	260.00	7,020		
土木一般世話役		人	0.150	42,590.00	6,388		
普通作業員		人	2.780	35,690.00	99,218		
植栽割増し費		%	0.500	181,626.00	908		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	182,534.00	66		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,826.00	182,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

新潟空港滑走路改良外2件工事

番号：166

名称：種子吹付工 平面 【昼間】

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シーサイドベントグラス		k g	2.140	16,300.00	34,882		
クリーピンググレッドフェスク		k g	6.955	1,920.00	13,353		
ケンタッキーブルーグラス		k g	6.955	2,100.00	14,605		
高度化成肥料		k g	107.000	185.00	19,795		
ファイバー類		k g	160.500	250.00	40,125		
土壌改良材		k g	50.000	78.00	3,900		
種子吹付機[車載式(種子専用)]運転	4.0m ³	時間	1.260	2,896.00	3,648		
トラック[普通型]	4~4.5t積	時間	0.700	8,656.00	6,059		
土木一般世話役		人	0.070	29,000.00	2,030		
特殊作業員		人	0.180	28,900.00	5,202		
普通作業員		人	0.400	24,300.00	9,720		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	16,952.00	81		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			153.40	153,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

新潟空港滑走路改良外2件工事

番号：167

名称：種子吹付工 平面 【夜間】

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シーサイドベントグラス [*]		k g	2.140 [*]	16,300.00 [*]	34,882		
クリーピンググレッドフェスク [*]		k g	6.955 [*]	1,920.00 [*]	13,353		
ケンタッキーブルーグラス [*]		k g	6.955 [*]	2,100.00 [*]	14,605		
高度化成肥料 [*]		k g	107.000 [*]	185.00 [*]	19,795		
ファイバー類 [*]		k g	160.500 [*]	250.00 [*]	40,125		
土壌改良材 [*]		k g	50.000 [*]	78.00 [*]	3,900		
種子吹付機[車載式(種子専用)]運転 [*]	4.0m ³ [*]	時間	1.260 [*]	2,896.00 [*]	3,648		
トラック[普通型] [*]	4~4.5t積 [*]	時間	0.700 [*]	11,390.00 [*]	7,973		
土木一般世話役 [*]		人	0.070 [*]	42,590.00 [*]	2,981		
特殊作業員 [*]		人	0.180 [*]	42,450.00 [*]	7,641		
普通作業員 [*]		人	0.400 [*]	35,690.00 [*]	14,276		
諸雑費(率+まるめ) [*]		%	1.000 [*]	24,898.00 [*]	221		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			163.40	163,400		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：168

名称：積込(ルース) 浄化センター側ヤードの路盤材仮置場 【昼間】

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルース)	浄化センター側ヤードの路盤材仮置場 【昼間】	m ³	1.000	254.9	254.9		
合 計	作業能力：1.00m ³			254.9	254.9		

労務時間外補正：なし 時間的制約による補正：なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：169

名称：土砂等運搬 浄化センター側ヤード仮置場～施工箇所（L=6.1km）【昼間】

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬	浄化センター側ヤード仮置場～施工箇所（L=6.1km）【昼間】	m3	1.000	1,620	1,620		
合計	作業能力：1.00m3			1,620	1,620		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：170

名称：積込(ルース) No.12門扉側ヤードの路盤材仮置場【夜間】

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
積込(ルース)	No.12門扉側ヤードの路盤材仮置場【夜間】	m3	1.000	297.6	297.6		
合計	作業能力：1.00m3			297.6	297.6		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：171

名称：土砂等運搬 No.12門扉側ヤードの路盤材仮置場～施工箇所（L=3.3km）【夜間】

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬	No.12門扉側ヤードの路盤材仮置場～施工箇所（L=3.3km）【夜間】	m3	1.000	1,190	1,190		
合計	作業能力：1.00m3			1,190	1,190		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：172

名称：下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=15cm【昼間】

1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=15cm【昼間】	m2	1.000	701.2	701.2		
合計	作業能力：1.00m2			701.2	701.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

新潟空港滑走路改良外2件工事

番号：173

名称：下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=15cm 支給品【昼間】

1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=15cm 支給品【昼間】	m2	1.000	339	339		
合計	作業能力：1.00m2			339	339		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：174

名称：下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=15cm【夜間】

1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=15cm【夜間】	m2	1.000	809.1	809.1		
合計	作業能力：1.00m2			809.1	809.1		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：175

名称：下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=30cm【昼間】

1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=30cm【昼間】	m2	1.000	1,405	1,405		
合計	作業能力：1.00m2			1,405	1,405		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：176

名称：積込(ルース) No.12門扉側ヤードの路盤材仮置場【夜間】

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
積込(ルース)	No.12門扉側ヤードの路盤材仮置場【夜間】	m3	1.000	297.6	297.6		
合計	作業能力：1.00m3			297.6	297.6		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：177
 名称：土砂等運搬 No.12門扉側ヤードの路盤材仮置場～施工箇所 (L=3.3km) 【夜間】 1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬	No.12門扉側ヤードの路盤材仮置場～施工箇所 (L=3.3km) 【夜間】	m ³	1.000	1,190	1,190		
合計	作業能力：1.00m ³			1,190	1,190		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：178
 名称：上層路盤(車道・路肩部) 粒調碎石 M-25 t=10cm 【昼間】 1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
上層路盤(車道・路肩部)	粒調碎石 M-25 t=10cm 【昼間】	m ²	1.000	948.4	948.4		
合計	作業能力：1.00m ²			948.4	948.4		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：179
 名称：上層路盤(車道・路肩部) 粒調碎石 M-25 t=10cm 【夜間】 1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
上層路盤(車道・路肩部)	粒調碎石 M-25 t=10cm 【夜間】	m ²	1.000	1,057	1,057		
合計	作業能力：1.00m ²			1,057	1,057		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：180
 名称：タックコート 既設舗装面 PK-4 【昼間】 1000m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	345.000	116.00	40,020		
タックコート		m ²	1,000.000	33.74	33,740		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	40,020.00	800		
合計	作業能力：1,000.00m ²			74.56	74,560		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：181

名称：タックコート 既設舗装面 PK-4 【夜間】

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	345.000	116.00	40,020		
タックコート		m ²	1,000.000	48.19	48,190		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	40,020.00	800		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			89.01	89,010		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：182

名称：表層(車道・路肩部) 再生密粒As(13) t=5cm 【昼間】

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部)	再生密粒As(13) t=5cm 【昼間】	m ²	1.000	2,012	2,012		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,012	2,012		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：183

名称：表層(車道・路肩部) 再生密粒As(13) t=5cm 【夜間】

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部)	再生密粒As(13) t=5cm 【夜間】	m ²	1.000	3,280	3,280		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,280	3,280		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：184

名称：区画線設置 常温 実線(黄色) W=15cm 【昼間】

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置 (ペイント式) 昼間	豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000.000	105.00	105,000		
トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	50.000	1,250.00	62,500		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39.000	180.00	7,020		
軽油		L	40.000	154.00	6,160		
諸雑費 (率+まるめ)		%	3.000	75,680.00	2,220		
合 計	作業能力：1,000.00m			182.90	182,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：185

名称：区画線設置 常温 実線(黄色) W=15cm 【夜間】

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置 (ペイント式) 夜間	豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000.000	144.00	144,000		
トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	50.000	1,250.00	62,500		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39.000	180.00	7,020		
軽油		L	40.000	154.00	6,160		
諸雑費 (率+まるめ)		%	3.000	75,680.00	2,220		
合 計	作業能力：1,000.00m			221.90	221,900		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：186

名称：区画線設置 常温 実線(黄色) W=45cm 【昼間】 (15cm幅換算)

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置 (ペイント式) 昼間	豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000.000	105.00	105,000		
トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	50.000	1,250.00	62,500		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39.000	180.00	7,020		
軽油		L	40.000	154.00	6,160		
諸雑費 (率+まるめ)		%	3.000	75,680.00	2,220		
合 計	作業能力：1,000.00m			182.90	182,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：187

名称：区画線設置 常温 実線(黄色) W=45cm 【夜間】 (15cm幅換算)

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置 (ペイント式) 夜間	豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000.000	144.00	144,000		
トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	50.000	1,250.00	62,500		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39.000	180.00	7,020		
軽油		L	40.000	154.00	6,160		
諸雑費 (率+まるめ)		%	3.000	75,680.00	2,220		
合 計	作業能力：1,000.00m			221.90	221,900		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：188

名称：区画線設置 常温 文字(黄色) 【昼間】

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置 (ペイント式) 昼間	豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000.000	105.00	105,000		
トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	50.000	1,250.00	62,500		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39.000	180.00	7,020		
軽油		L	40.000	154.00	6,160		
諸雑費(率+まるめ)		%	3.000	75,680.00	2,220		
合 計	作業能力：1,000.00m			182.90	182,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：189

名称：区画線設置 常温 文字(黄色) 【夜間】

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置 (ペイント式) 夜間	豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000.000	144.00	144,000		
トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	50.000	1,250.00	62,500		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39.000	180.00	7,020		
軽油		L	40.000	154.00	6,160		
諸雑費(率+まるめ)		%	3.000	75,680.00	2,220		
合 計	作業能力：1,000.00m			221.90	221,900		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[7.50] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：190

名称：仮囲い設置・撤去 H=3.0m 【昼間】

10m当り (10m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	設置	人	0.270	29,000.00	7,830		
特殊作業員	設置	人	0.541	28,900.00	15,634		
普通作業員	設置	人	0.541	24,300.00	13,146		
諸雑費(率+まるめ)	設置労務費の%	%	20.000	36,610.00	7,313		
土木一般世話役	撤去	人	0.250	29,000.00	7,250		
普通作業員	撤去	人	1.000	24,300.00	24,300		
諸雑費(率+まるめ)	撤去労務費の%	%	14.000	31,550.00	4,417		
合 計	作業能力：10.00m			7,989.00	79,890		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：191

名称：仮設防音フェンス賃料 H=3.0m

1式当り (1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設防音フェンス賃料	単管土中打込式 H=3.0m 184供用日	式	1.000	988,926.00	988,926		
合 計	作業能力：1.00式			988,926.00	988,926		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：192

名称：貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(クローラ式) 2台(往復)

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1.000	71,000.00	71,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	71,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00台			71,000.00	71,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：193

名称：仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 仮設防音フェンス用単管パイプ 往路

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1.000	3,410.00	3,410		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,410.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			3,410.00	3,410		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：194

名称：仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 仮設防音フェンス用単管パイプ 復路

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1.000	4,092.00	4,092		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	4,092.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			4,092.00	4,092		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：195

名称：仮設材等の積み取り卸し費

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積み、取卸し費（仮設材等）		t	1.000	1,500.00	1,500		
合 計	作業能力：1.00 t			1,500.00	1,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし