

総括表

令和6年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					268,817,051	
間接工事費	$72,129,675 + 73,669,935$				145,799,610	
共通仮設費(計)	$57,311,115 + 13,736,036 + 1,082,524$				72,129,675	
共通仮設費(積上)					57,311,115	
共通仮設費(率)	$240,561,051 \times 5.71\% ((4.10\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				13,736,036	
現場環境改善費	$240,561,051 \times 0.45\%$				1,082,524	
現場管理費	$312,690,726 \times 23.56\% ((21.87\% + 1.00\%) \times 1.03)$				73,669,935	
工事原価	$268,817,051 + 145,799,610$				414,616,661	
一般管理費等	$414,616,661 \times 14.02\% (14.02\% \times 1.00) - 1,762$				58,127,493	
契約保証費	$414,616,661 \times 0.04\%$				165,846	
工事価格	$414,616,661 + 58,127,493 + 165,846$				472,910,000	
消費税等相当額	$472,910,000 \times 10.00\%$				47,291,000	
請負工事費	$472,910,000 + 47,291,000$				520,201,000	

積算内訳表

令和6年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					268,817,051	
岸壁					268,817,051	
本体工（ケーソン式）					268,817,051	
ケーソン製作工					229,680,140	
ケーソン製作用台船	FD製作 B12.1×L15.0×H15.5m				106,608,944	
1 ケーソン製作用台船	フローティングドック 鋼6,500t積	式	1.00	106,608,944	106,608,944	
ルーフィング					202,384	
2 ルーフィング敷設		m ²	364.00	556	202,384	
足場					7,874,584	
3 鋼製枠組足場架設	外足場	m ²	1,680.00	2,601	4,369,680	
4 内足場架設	内足場	m ²	1,742.00	2,012	3,504,904	
鉄筋					16,739,320	
5 鉄筋加工組立	SD345 D13	kg	45,776.00	209	9,567,184	
6 鉄筋加工組立	SD345 D16	kg	15,616.00	207	3,232,512	
7 鉄筋加工組立	SD345 D19	kg	6,266.00	207	1,297,062	
8 鉄筋加工組立	SD345 D22	kg	10,776.00	207	2,230,632	

積算内訳表

令和6年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
9 鉄筋加工組立	SD345 D25	k g	1,990.00	207	411,930	
エポキシ樹脂塗装鉄筋運搬					612,360	
10 エポキシ樹脂塗装鉄筋運搬	大阪府大阪市西淀川区～敦賀市蓬萊町	式	1.00	612,360	612,360	
エポキシ樹脂塗装鉄筋					21,832,988	
11 エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	14,768.00	276	4,075,968	
12 エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立	SD345 D16	k g	11,140.00	269	2,996,660	
13 エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	22,018.00	264	5,812,752	
14 エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立	SD345 D22	k g	10,668.00	264	2,816,352	
15 エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立	SD345 D25	k g	21,824.00	264	5,761,536	
16 エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立	SD345 D29	k g	634.00	260	164,840	
17 エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立	SD345 D32	k g	788.00	260	204,880	
ガス圧接継手					17,000	
18 ガス圧接継手	SD345 D29	箇所	8.00	977	7,816	
19 ガス圧接継手	SD345 D32	箇所	8.00	1,148	9,184	
曳船用アンカー筋					38,624	
20 曳船用アンカー筋材料費	SS400 Φ38 Lg=2.9m	本	4.00	7,680	30,720	

積算内訳表

令和6年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
21 曳船用アンカー筋組立	SS400 Φ38 Lg=2.9m	k g	104.00	76	7,904	
据付用アンカー筋					173,152	
22 据付用アンカー筋材料費	SS400 Φ36 Lg=3.5m	本	16.00	8,330	133,280	
23 据付用アンカー筋組立	SS400 Φ36 Lg=3.5m	k g	448.00	89	39,872	
止水板取付用アンカーボルト					759,104	
24 止水板取付用アンカーボルト材料費	SD345 D32 Lg=0.355m Φ38(SUS304)ソケット付	本	288.00	2,450	705,600	
25 止水板取付用アンカーボルト組立	SD345 D32 Lg=0.355m Φ38(SUS304)ソケット付	k g	704.00	76	53,504	
上床版用アンカーボルト					851,328	
26 上床版用アンカーボルト材料費	SUS304 Φ16 Lg=1.240m 頭部ねじ切り	本	144.00	5,760	829,440	
27 上床版用アンカーボルト組立	SUS304 Φ16 Lg=1.240m 頭部ねじ切り	k g	288.00	76	21,888	
上床版用アンカーボルト					375,264	
28 上床版用アンカーボルト材料費	SUS304 Φ16 Lg=1.170m 頭部ねじ切り	本	72.00	5,060	364,320	
29 上床版用アンカーボルト組立	SUS304 Φ16 Lg=1.170m 頭部ねじ切り	k g	144.00	76	10,944	
型枠					32,174,524	
30 鋼製型枠組立組外		m ²	5,116.00	6,289	32,174,524	
コンクリート					41,412,416	

積算内訳表

令和6年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
31 コンクリート打設	30-12-25 (20) (BB) W/C≤50%	m ³	1,628.00	25,168	40,973,504	
32 特殊養生		空m ³	1,016.00	432	438,912	
通水管					8,148	
33 通水管設置	VU-Φ100	m	14.00	582	8,148	
ケーソン進水仮置工					39,136,911	
バラストコンクリート					983,200	
34 バラストコンクリート打設	18-8-40	m ³	40.00	24,580	983,200	
止水板製作					20,104,000	
35 止水板製作	Bタイプ(側面) 取付金具付2.2×8.2m	組	8.00	2,513,000	20,104,000	
止水板製作					8,152,000	
36 止水板製作	Cタイプ(側面) 取付金具付1.4×8.2m	組	4.00	2,038,000	8,152,000	
止水板取付・取外					3,893,774	
37 止水板運搬	Aタイプ(止水板)、止水板支給場所→ケーソン製作場所	枚	18.00	4,767	85,806	
38 止水板運搬	Aタイプ(止杵材)、止水板支給場所→ケーソン製作場所	式	1.00	4,615	4,615	
39 止水板運搬	A・B・Cタイプ、ケーソン仮置場所→ケーソン製作場所	組	18.00	71,983	1,295,694	
40 止水板運搬	A・B・Cタイプ、ケーソン製作場所→止水板仮置場所	組	30.00	5,228	156,840	

積算内訳表

令和6年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
41 止水板運搬	Aタイプ(止杵材)、ケーソン製作場所→止水板仮置場所	式	1.00	4,615	4,615	
42 止水板取付	Aタイプ 4.2×8.2m、Bタイプ 2.2×8.2m、Cタイプ 1.4×8.2m	箇所	636.00	1,612	1,025,232	
43 止水板取外	Aタイプ 4.2×8.2m、Bタイプ 2.2×8.2m、Cタイプ 1.4×8.2m	箇所	636.00	2,077	1,320,972	
ケーソン進水					851,755	
44 ケーソン進水	B12.1×L15.0×H15.5m、ケーソン製作場所→進水場所(2函同時)	回	1.00	851,755	851,755	
ケーソン仮置					5,152,182	
45 ケーソン仮置	B12.1×L15.0×H15.5m、ケーソン進水場所→ケーソン仮置場所	函	2.00	2,576,091	5,152,182	
共通仮設費(積上)					57,311,115	
共通仮設					57,311,115	
共通仮設費					57,311,115	
回航・えい航費					55,747,226	
回航費					55,747,226	
46 回航費	起重機船 鋼D200t吊級、福井港～敦賀港(往復)	回	2.00	4,264,833	8,529,666	
47 回航費	フローティングドック 鋼6,500t積、稚内港～敦賀港(往路)	回	1.00	47,217,560	47,217,560	
安全費					1,418,889	
標識					921,047	

積算内訳表

令和6年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
48 灯浮標設置		式	1.00	438,780	438,780	
49 灯浮標撤去		式	1.00	387,280	387,280	
50 灯浮標維持管理	ゼニライト10-PS型相当品	式	1.00	94,987	94,987	
安全対策					296,772	
51 安全監視船		式	1.00	296,772	296,772	
交通誘導警備員					201,070	
52 交通誘導警備員		式	1.00	201,070	201,070	
技術管理費					145,000	
技術管理					145,000	
53 施工情報調査		式	1.00	45,000	45,000	
54 諸経費動向調査		式	1.00	100,000	100,000	

代価表・施工パッケージ

令和6年度 敦賀港(鞍山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：1

名称：ケーソン製作用台船・フローティングドック 鋼6,500t積

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フローティングドック	鋼6500t積	日	50.90	2,084,058.00	106,078,552	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	106,078,552.00	530,392		
合 計	作業能力：1.00式			106,608,944.00	106,608,944		

番号：2

名称：ルーフィング敷設

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	556.00	55,600		
合 計	作業能力：100.00m ²			556.00	55,600		

番号：3

名称：鋼製枠組足場架払・外足場

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架払(ケーソン製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	2,516.00	251,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.20	42,800.00	8,560	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			2,601.00	260,160		

番号：4

名称：内足場架払・内足場

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
内足場架払(ケーソン製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	1,927.00	192,700		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.20	42,800.00	8,560	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			2,012.00	201,260		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：5

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	1,030.00	118.00	121,540		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	84.00	84,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	42,800.00	4,280	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			209.00	209,820		

番号：6

名称：鉄筋加工組立 SD345 D16

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16	kg	1,030.00	116.00	119,480		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	84.00	84,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	42,800.00	4,280	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			207.00	207,760		

番号：7

名称：鉄筋加工組立 SD345 D19

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19	kg	1,030.00	116.00	119,480		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	84.00	84,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	42,800.00	4,280	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			207.00	207,760		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：8

名称：鉄筋加工組立 SD345 D22

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D22	kg	1,030.00	116.00	119,480		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	84.00	84,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	42,800.00	4,280	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			207.00	207,760		

番号：9

名称：鉄筋加工組立 SD345 D25

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D25	kg	1,030.00	116.00	119,480		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	84.00	84,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	42,800.00	4,280	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			207.00	207,760		

番号：10

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋運搬 大阪府大阪市西淀川区～敦賀市蓬萊町

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	612,360.00	612,360		
合 計	作業能力：1.00式			612,360.00	612,360		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：11

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立・SD345 D13・

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	1,030.00	110.00	113,300		
エポキシ樹脂塗装費	D13	kg	1,030.00	73.00	75,190		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	84.00	84,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	42,800.00	4,280	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			276.00	276,770		

番号：12

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立・SD345 D16・

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16	kg	1,030.00	108.00	111,240		
エポキシ樹脂塗装費	D16	kg	1,030.00	68.00	70,040		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	84.00	84,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	42,800.00	4,280	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			269.00	269,560		

番号：13

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立・SD345 D19・

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19	kg	1,030.00	108.00	111,240		
エポキシ樹脂塗装費	D19~25	kg	1,030.00	63.00	64,890		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	84.00	84,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	42,800.00	4,280	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			264.00	264,410		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：14

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立・SD345 D22

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D22	kg	1,030.00	108.00	111,240		
エポキシ樹脂塗装費	D19～25	kg	1,030.00	63.00	64,890		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	84.00	84,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	42,800.00	4,280	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			264.00	264,410		

番号：15

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立・SD345 D25

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D25	kg	1,030.00	108.00	111,240		
エポキシ樹脂塗装費	D19～25	kg	1,030.00	63.00	64,890		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	84.00	84,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	42,800.00	4,280	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			264.00	264,410		

番号：16

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立・SD345 D29

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D29	kg	1,030.00	109.00	112,270		
エポキシ樹脂塗装費	D29～38	kg	1,030.00	58.00	59,740		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	84.00	84,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	42,800.00	4,280	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			260.00	260,290		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：17

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立 SD345 D32

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D32	k g	1,030.00	109.00	112,270		
エポキシ樹脂塗装費	D29~38	k g	1,030.00	58.00	59,740		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	84.00	84,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	42,800.00	4,280	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			260.00	260,290		

番号：18

名称：ガス圧接継手 SD345 D29

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D29+D29	箇所	1.000	977.00	977		
合 計	作業能力：1.00箇所			977.00	977		

番号：19

名称：ガス圧接継手 SD345 D32

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D32+D32	箇所	1.000	1,148.00	1,148		
合 計	作業能力：1.00箇所			1,148.00	1,148		

番号：20

名称：曳船用アンカー筋材料費 SS400 Φ38 Lg=2.9m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
曳船用アンカー筋	SS400 Φ38 Lg=2.9m	本	1.00	7,680.00	7,680		
合 計	作業能力：1.00本			7,680.00	7,680		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：21

名称：曳船用アンカー筋組立・SS400 Φ38 Lg=2.9m

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm以上50mm未満 クレーン抜き	kg	1,000.00	76.00	76,000		
合 計	作業能力：1,000.00kg			76.00	76,000		

番号：22

名称：据付用アンカー筋材料費・SS400 Φ36 Lg=3.5m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
据付用アンカー筋	SS400 Φ36 Lg=3.5m	本	1.00	8,330.00	8,330		
合 計	作業能力：1.00本			8,330.00	8,330		

番号：23

名称：据付用アンカー筋組立・SS400 Φ36 Lg=3.5m

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	kg	1,000.00	89.00	89,000		
合 計	作業能力：1,000.00kg			89.00	89,000		

番号：24

名称：止水板取付用アンカー材料費・SD345 D32 Lg=0.355m Φ38(SUS304)ソケット付

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板取付用アンカー	SD345 D32 Lg=0.355m Φ38(SUS304)ソケット付	本	1.00	2,450.00	2,450		
合 計	作業能力：1.00本			2,450.00	2,450		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：25

名称：止水板取付用アンカーボルト組立 SD345 D32 Lg=0.355m Φ38(SUS304)ソケット付

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm以上50mm未満 クレーン抜き	kg	1,000.00	76.00	76,000		
合 計	作業能力：1,000.00kg			76.00	76,000		

番号：26

名称：上床版用アンカーボルト材料費 SUS304 Φ16 Lg=1.240m 頭部ねじ切り

1本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上床版用アンカーボルト	SUS304 Φ16 Lg=1.240m 頭部ねじ切り	本	1.00	5,760.00	5,760		
合 計	作業能力：1.00本			5,760.00	5,760		

番号：27

名称：上床版用アンカーボルト組立 SUS304 Φ16 Lg=1.240m 頭部ねじ切り

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm以上50mm未満 クレーン抜き	kg	1,000.00	76.00	76,000		
合 計	作業能力：1,000.00kg			76.00	76,000		

番号：28

名称：上床版用アンカーボルト材料費 SUS304 Φ16 Lg=1.170m 頭部ねじ切り

1本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上床版用アンカーボルト	SUS304 Φ16 Lg=1.170m 頭部ねじ切り	本	1.00	5,060.00	5,060		
合 計	作業能力：1.00本			5,060.00	5,060		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：29

名称：上床版用アンカーボルト組立・SUS304 Φ16 Lg=1.170m 頭部ねじ切り・

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm以上50mm未満 クレーン抜き	kg	1,000.00	76.00	76,000		
合 計	作業能力：1,000.00kg			76.00	76,000		

番号：30

名称：鋼製型枠組立組外・

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(ケーソン製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	6,118.00	611,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.40	42,800.00	17,120	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			6,289.00	628,920		

番号：31

名称：コンクリート打設・30-12-25(20)(BB)W/C≤50%

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	30-12-25 (20) (BB) W/C≤50%	m ³	10.10	20,800.00	210,080		
コンクリート打設(ケーソン製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,160.00	41,600		
合 計	作業能力：10.00m ³			25,168.00	251,680		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：32

名称：特殊養生

1000空m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.60	27,660.00	44,256		
とび工		人	1.80	26,100.00	46,980		
普通作業員		人	11.00	20,800.00	228,800		
雑材料	労務費の%	%	35.00	320,036.00	112,012		
合 計	作業能力：1,000.00空m ³			432.00	432,048		

番号：33

名称：通水管設置・VU-Φ100

1m当り (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塩化ビニル管	VU-φ100	m	1.00	582.00	582		
合 計	作業能力：1.00m			582.00	582		

番号：34

名称：バラストコンクリート打設・18-8-40

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40(BB)	m ³	10.30	19,200.00	197,760		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,804.00	48,040		
合 計	作業能力：10.00m ³			24,580.00	245,800		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：35

名称：止水板製作 Bタイプ（側面）取付金具付 2.2×8.2m

1組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板製作	Bタイプ（側面）、取付金具付 2.2×8.2m	組	1.00	1,891,000.00	1,891,000		
ゴムパッキン	Bタイプ（側面）用	組	1.00	622,000.00	622,000		
合 計	作業能力：1.00組			2,513,000.00	2,513,000		

番号：36

名称：止水板製作 Cタイプ（側面）取付金具付 1.4×8.2m

1組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板製作	Cタイプ（側面）、取付金具付 1.4×8.2m	組	1.00	1,426,000.00	1,426,000		
ゴムパッキン	Cタイプ（側面）用	組	1.00	612,000.00	612,000		
合 計	作業能力：1.00組			2,038,000.00	2,038,000		

番号：37

名称：止水板運搬 Aタイプ（止水板）、止水板支給場所→ケーソン製作場所

1枚当り（111枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	42,800.00	42,800	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	42,800.00	42,800	8H	
トラック	11t積	日	6.00	50,932.00	305,592	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	26,100.00	52,200		
普通作業員		人	4.00	20,800.00	83,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	526,592.00	2,632		
合 計	作業能力：111.00枚			4,767.00	529,224		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：38

名称：止水板運搬・Aタイプ（止枠材）：止水板支給場所→ケーソン製作場所

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	3,205.00	3,205		
取卸し・積込み費用		式	1.00	1,410.00	1,410		
合 計	作業能力：1.00式			4,615.00	4,615		

番号：39

名称：止水板運搬・A・B・Cタイプ、ケーソン仮置場所→ケーソン製作場所

1組当り（27組）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,545,075.00	1,545,075	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	253,411.00	253,411	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	26,100.00	52,200		
普通作業員		人	4.00	20,800.00	83,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,933,886.00	9,669		
合 計	作業能力：27.00組			71,983.00	1,943,555		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：40

名称：止水板運搬・A・B・Cタイプ、ケーソン製作場所→止水板仮置場所

1組当り (111組)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	42,800.00	42,800	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	42,800.00	42,800	8H	
トラック	11t積	日	7.00	50,932.00	356,524	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	26,100.00	52,200		
普通作業員		人	4.00	20,800.00	83,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	577,524.00	2,887		
合 計	作業能力：111.00組			5,228.00	580,411		

番号：41

名称：止水板運搬・Aタイプ(止杵材)、ケーソン製作場所→止水板仮置場所

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	3,205.00	3,205		
取卸し・積込み費用		式	1.00	1,410.00	1,410		
合 計	作業能力：1.00式			4,615.00	4,615		

番号：42

名称：止水板取付・Aタイプ 4.2×8.2m、Bタイプ 2.2×8.2m、Cタイプ 1.4×8.2m

100箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板取付	クレーン抜き(陸上施工)	箇所	100.00	1,612.00	161,200		
合 計	作業能力：100.00箇所			1,612.00	161,200		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号 : 43
名称 : 止水板取外・ Aタイプ 4.2×8.2m、 Bタイプ 2.2×8.2m、 Cタイプ 1.4×8.2m

100箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板取外	クレーン抜き(海上施工)	箇所	100.00	780.00	78,000		
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.70	185,342.00	129,739	8H	
合 計	作業能力 : 100.00箇所			2,077.00	207,739		

番号 : 44
名称 : ケーソン進水・ B12.1×L15.0×H15.5m、ケーソン製作場所→進水場所 (2回同時)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	291,678.00	291,678	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 10t吊	日	1.00	462,040.00	462,040	8H	
とび工		人	2.00	26,100.00	52,200		
普通作業員		人	2.00	20,800.00	41,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	847,518.00	4,237		
合 計	作業能力 : 1.00回			851,755.00	851,755		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：45
 名称：ケーソン仮置 B12.1×L15.0×H15.5m、ケーソン進水場所→ケーソン仮置場所

1函当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,545,075.00	1,545,075	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	253,411.00	253,411	2.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	402,009.00	402,009	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	185,342.00	185,342	8H	
とび工		人	1.80	26,100.00	46,980		
普通作業員		人	2.70	20,800.00	56,160		
雑材料	全体の%	%	3.50	2,488,977.00	87,114		
合 計	作業能力：1.00函			2,576,091.00	2,576,091		

番号：46
 名称：回航費・起重機船 鋼D200t吊級、福井港～敦賀港(往復)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	1,890,000.00	1,890,000		
運転費		式	1.00	435,410.00	435,410		
損料		式	1.00	1,735,600.00	1,735,600		
回航保険料		式	1.00	59,586.00	59,586		
旅費等		式	1.00	144,237.00	144,237		
合 計	作業能力：1.00回			4,264,833.00	4,264,833		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：47
 名称：回航費・フローティングドック・鋼6,500t積、稚内港～敦賀港（往路）

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	2,675,000.00	2,675,000		
運転費		式	1.00	14,949,253.00	14,949,253		
損料		式	1.00	28,093,200.00	28,093,200		
回航保険料		式	1.00	773,901.00	773,901		
検査料		式	1.00	658,000.00	658,000		
旅費等		式	1.00	68,206.00	68,206		
合 計	作業能力：1.00回			47,217,560.00	47,217,560		

番号：48
 名称：灯浮標設置

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標設置	クレーン抜き	基	2.00	219,390.00	438,780		
合 計	作業能力：1.00式			438,780.00	438,780		

番号：49
 名称：灯浮標撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標撤去	クレーン抜き	基	2.00	193,640.00	387,280		
合 計	作業能力：1.00式			387,280.00	387,280		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事

番号：50

名称：灯浮標維持管理・ゼニライト10-PS型相当品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標	光度12cd 10-P型	式	1.00	90,464.00	90,464		
消耗品費	損料の%	%	5.00	90,464.00	4,523		
合 計	作業能力：1.00式			94,987.00	94,987		

番号：51

名称：安全監視船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	3.00	98,432.00	295,296	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	295,296.00	1,476		
合 計	作業能力：1.00式			296,772.00	296,772		

番号：52

名称：交通誘導警備員

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	13.00	15,390.00	200,070		
雑材料	全体の%	%	0.50	200,070.00	1,000		
合 計	作業能力：1.00式			201,070.00	201,070		

番号：53

名称：施工情報調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工実態調査		工種	1.00	45,000.00	45,000		
合 計	作業能力：1.00式			45,000.00	45,000		

番号 : 54
名称 : 諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力 : 1.00式			100,000.00	100,000		