

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 新潟港

件名 新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その1)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その1)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	102,609,484	
航路・泊地	1式	102,609,484	
浚渫工	1式	44,246,108	
グラブ浚渫工	1式	44,246,108	グラブ浚渫(能力現行型) 3,032.00m ³ 、グラブ浚渫(能力補正型) 9,307.00m ³ 、 グラブ浚渫(能力補正型) 8,987.00m ³
土捨工	1式	58,363,376	
土運船運搬工	1式	21,203,848	土運船運搬(能力現行型) 3,032.00m ³ 、土運船運搬(能力現行型) 18,294.00m ³
揚土土捨工	1式	37,159,528	バージアンローダ揚土(能力現行型) 3,032.00m ³ 、バージアンローダ揚土(能力補正型) 18,294.00m ³ 、 バージアンローダ船拘束(能力補正型) 1.00式、陸上受枠設置・撤去 4.00m、排砂管設置・撤去 25.00m、 フロータ管設置・撤去 17.00m、フロータ管設置・撤去 7.00m、排砂管設備 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その1)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	102,609,484	
間接工事費	1式	158,224,801	
共通仮設費(計)	1式	113,152,188	
共通仮設費(積上)	1式	102,542,368	回航・えい航費、運搬費、安全費、役務費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	10,035,207	
現場環境改善費	1式	574,613	
現場管理費	1式	45,072,613	
工事原価	1式	260,834,285	
一般管理費等	1式	39,171,382	
契約保証費	1式	104,333	
工事価格	1式	300,110,000	
予定工事価格	1式	300,110,000	