総括表

小松空港道路駐車場改良工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					9,995,360	
間接工事費	1,643,105 ＋ 3,354,205				4,997,310	
共通仮設費（計）	1,372,362 ＋ 270,743				1,643,105	
共通仮設費（ 率 ）	9,995,360 × 13.73% ((11.96% ＋1.5%) × 1.02)				1,372,362	
現場環境改善費	9,917,360 × 2.73%				270,743	
現場管理費	11,638,465 × 28.82% ((26.98% ＋1.00%) × 1.03)				3,354,205	
工事原価	9,995,360 ＋ 4,997,310				14,992,670	
一般管理費等	14,992,670 × 22.64% (22.64% × 1.00) － 3,007				3,391,333	
契約保証費	14,992,670 × 0.04%				5,997	
工事価格	14,992,670 ＋ 3,391,333 ＋ 5,997				18,390,000	
消費税等相当額	18,390,000 × 10.00%				1,839,000	
請負工事費	18,390,000 ＋ 1,839,000				20,229,000	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					9,995,360	
構内道路車道					9,995,360	
撤去工					2,019,733	
構造物取壊し工					2,019,733	
舗装版切断					366,647	
1 舗装版切断	As版 t=15cm以下	m	470.00	780.1	366,647	
舗装版破砕					401,870	
2 舗装版破砕	As版 t=5cm	m2	70.00	5,741	401,870	
殻運搬					45,760	
3 殻運搬	As殻 現場～処分場	m3	4.00	11,440	45,760	
殻処分					12,000	
4 処分費(t)	As殻	t	8.00	1,500.00	12,000	
コンクリート構造物取壊し					943,360	
5 コンクリート構造物取壊し		m3	44.00	21,440.00	943,360	
殻運搬					184,096	
6 殻運搬	Co殻 現場～処分場	m3	44.00	4,184	184,096	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
殻処分					66,000	
7 処分費(t)	Co殻（有筋）	t	110.00	600.00	66,000	
消融雪設備工					7,756,445	
作業土工					144,689	
基面整正					56,700	
8 基面整正		m2	105.00	540	56,700	
埋戻し					87,989	
9 埋戻し	RC-40	m3	11.00	7,999.00	87,989	
据付工					7,611,756	
間詰めモルタル					353,980	
10 間詰めモルタル	1：3	m3	11.00	32,180.00	353,980	
散水ブロック					7,257,776	
11 散水ブロック	HIVP Φ100	m	41.00	4,628.00	189,748	
12 散水ブロック	HIVP Φ100 T型	箇所	1.00	23,140.00	23,140	
13 散水ブロック	HIVP Φ75	m	8.00	4,628.00	37,024	
14 散水ブロック	HIVP Φ75 L型	箇所	1.00	23,140.00	23,140	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
15 散水ブロック	HIVP Φ65	m	183.00	4,628.00	846,924	
16 散水ブロック材料費		式	1.00	6,137,800.00	6,137,800	
舗装工					219,182	
アスファルト舗装工					219,182	
表層					219,182	
17 表層	密粒度アスコン(13) PK-3 t=5cm	m2	58.00	3,779	219,182	

番号：1
名称：舗装版切断　As版 t=15cm以下　　1m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	As版 t=15cm以下	m	1.000	780.1	780.1		
合　計	作業能力：1.00m			780.1	780.1		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：2
名称：舗装版破砕　As版 t=5cm　　1m２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破砕	As版 t=5cm	m２	1.000	5,741	5,741		
合　計	作業能力：1.00m２			5,741	5,741		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：3
名称：殻運搬　As殻 現場～処分場　　1m３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	As殻 現場～処分場	m３	1.000	11,440	11,440		
合　計	作業能力：1.00m３			11,440	11,440		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：4
名称：処分費(t)・As殻　　1ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	As殻	t	1.000	1,500.00	1,500		
合　計	作業能力：1.00ｔ			1,500.00	1,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：5
名称：コンクリート構造物取壊し　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1.000	21,432.00	21,432		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	21,432.00	8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			21,440.00	21,440		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：6
名称：殻運搬　Co殻 現場～処分場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
殻運搬	Co殻 現場～処分場	ｍ３	1.000	4,184	4,184		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			4,184	4,184		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：7
名称：処分費(t)　Co殻（有筋）　　１ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	Co殻（有筋）	t	1.000	600.00	600		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			600.00	600		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：8
名称：基面整正　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正		ｍ２	1.000	540	540		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			540	540		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：9
名称：埋戻し　RC-40　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し		ｍ３	1.000	4,380	4,380		
再生クラッシャラン	RC-40	ｍ３	1.270	2,850.00	3,619		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			7,999.00	7,999		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：10
名称：間詰めモルタル　1：3　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
間詰めモルタル		ｍ３	1.000	6,480	6,480		
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	1.000	25,700.00	25,700		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			32,180.00	32,180		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：11
名称：散水ブロック　HIVP Φ100　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.200	33,500.00	6,700		
特殊作業員		人	0.400	31,600.00	12,640		
機械設備据付工		人	0.200	31,600.00	6,320		
普通作業員		人	0.400	27,000.00	10,800		
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.200	40,000.00	8,000		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	5.000	36,460.00	1,820		
合　　計	作業能力：10.00m			4,628.00	46,280		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：12
名称：散水ブロック　HIVP Φ100 T型

2箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.200	33,500.00	6,700		
特殊作業員		人	0.400	31,600.00	12,640		
機械設備据付工		人	0.200	31,600.00	6,320		
普通作業員		人	0.400	27,000.00	10,800		
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.200	40,000.00	8,000		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	5.000	36,460.00	1,820		
合　　計	作業能力：2.00箇所			23,140.00	46,280		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

番号：13
名称：散水ブロック　HIVP Φ75

10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.200	33,500.00	6,700		
特殊作業員		人	0.400	31,600.00	12,640		
機械設備据付工		人	0.200	31,600.00	6,320		
普通作業員		人	0.400	27,000.00	10,800		
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.200	40,000.00	8,000		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	5.000	36,460.00	1,820		
合　　計	作業能力：10.00m			4,628.00	46,280		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

番号：14
名称：散水ブロック　HIVP Φ75 L型　　2箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.200	33,500.00	6,700		
特殊作業員		人	0.400	31,600.00	12,640		
機械設備据付工		人	0.200	31,600.00	6,320		
普通作業員		人	0.400	27,000.00	10,800		
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.200	40,000.00	8,000		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	5.000	36,460.00	1,820		
合　　計	作業能力：2.00箇所			23,140.00	46,280		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：15
名称：散水ブロック　HIVP Φ65　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.200	33,500.00	6,700		
特殊作業員		人	0.400	31,600.00	12,640		
機械設備据付工		人	0.200	31,600.00	6,320		
普通作業員		人	0.400	27,000.00	10,800		
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.200	40,000.00	8,000		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	5.000	36,460.00	1,820		
合　　計	作業能力：10.00m			4,628.00	46,280		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：16
名称：散水ブロック材料費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
散水ブロック	φ100 L=5.5m ノズル3個付	個	7.000	147,000.00	1,029,000		
散水ブロック	φ100 L=2.63m ノズル2個付	個	1.000	92,600.00	92,600		
散水ブロック	φ100 T型ブロック ノズル1個付 H=350-300	個	1.000	135,000.00	135,000		
散水ブロック	φ100×φ75 L=5.5m ノズル3個付、異径形	個	1.000	158,000.00	158,000		
散水ブロック	φ75 L=2.09m ノズル2個付	個	1.000	86,700.00	86,700		
散水ブロック	φ75 L型ブロック ノズル1個付 H=350-300	個	1.000	102,000.00	102,000		
散水ブロック	φ100×φ65 L=5.5m ノズル3個付、異径形	個	1.000	167,000.00	167,000		
散水ブロック	φ65 L=5.5m ノズル3個付	個	28.000	128,000.00	3,584,000		
散水ブロック	φ65 L=5.20m ノズル3個、ドレーン付	個	1.000	143,000.00	143,000		
散水ブロック	φ65 L=1.83m ノズル1個付、両メス	個	2.000	75,100.00	150,200		
散水ブロック	φ65 L=1.83m ノズル1個付	個	3.000	75,100.00	225,300		
散水ブロック	φ65 L=3.66m ノズル2個付	個	1.000	122,000.00	122,000		
散水ブロック	φ65 L=5.43m ノズル3個、ドレーン付	個	1.000	143,000.00	143,000		
合　　計	作業能力：1.00式			6,137,800.00	6,137,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

番号：17
名称：表層　密粒度アスコン(13) PK-3 t=5cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表層	密粒度アスコン(13) PK-3 t=5cm	ｍ２	1.000	3,779	3,779		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			3,779	3,779		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし