

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 新潟港

件名 新潟港(東港地区)岸壁(-12m)地盤改良工事(その1)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 新潟港(東港地区)岸壁(-12m)地盤改良工事(その1)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	336,982,891	
岸壁			
	1式	336,982,891	
構造物撤去工			
	1式	8,974,289	
舗装版切断工			コンクリート舗装版切断 216.00m
	1式	713,016	
舗装版破碎工			コンクリート舗装版取壊し 4,753.00m ²
	1式	3,836,621	
骨材再生工			自走式破碎機設置 1.00回、コンクリート殻運搬 951.00m ³ 、骨材再生 955.00m ³
	1式	4,424,652	
土工			
	1式	12,720,293	
土工			掘削 1,393.00m ³ 、土砂等運搬 1,393.00m ³ 、整地 1,393.00m ³ 、掘削 7,779.00m ³ 、掘削 572.00m ³ 、土砂等運搬 873.00m ³ 、土砂等運搬 7,478.00m ³ 、整地 8,351.00m ³
	1式	11,773,084	
作業土工			床掘り 188.00m ³ 、土砂等運搬 115.00m ³ 、土砂等運搬 73.00m ³ 、整地 188.00m ³ 、埋戻し 115.00m ³ 、土砂等積込 115.00m ³ 、土砂等運搬 115.00m ³ 、掘削 301.00m ³ 、土砂等運搬 301.00m ³ 、整地 301.00m ³ 、盛土 301.00m ³ 、土砂等積込 301.00m ³ 、土砂等運搬 301.00m ³
	1式	947,209	
地盤改良工			
	1式	295,291,252	
深層混合処理工			深層混合処理 28.00本、深層混合処理 58.00本、深層混合処理 29.00本、深層混合処理 2.00本、コンクリート削孔 32.00m、削孔コンクリート取壊し 4.00m ³ 、コンクリート殻運搬 4.00m ³ 、注入設備据付・解体 1.00台
	1式	199,518,258	
中層混合処理工			中層混合処理 12,860.00m ³
	1式	63,026,860	
浅層混合処理工			浅層混合処理 4,287.00m ³ 、土砂等積込 3,081.00m ³ 、土砂等運搬 3,081.00m ³ 、土砂等積込 1,682.00m ³ 、土砂等運搬 1,682.00m ³
	1式	5,802,978	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 新潟港(東港地区)岸壁(-12m)地盤改良工事(その1)

名称	数量	金額	内訳
排泥処理工	1式	26,943,156	排泥処理 2,199.00m ³ 、排泥処理 2,199.00m ³ 、排泥積込 2,199.00m ³ 、排泥運搬 2,199.00m ³ 、 整地 2,199.00m ³ 、耐候性大型土のう製作 198.00袋、耐候性大型土のう運搬・設置 198.00袋、 耐候性大型土のう撤去 198.00袋
舗装工	1式	14,508,925	
路床工	1式	537,334	不陸整正① 232.00m ² 、不陸整正② 4,406.00m ²
路盤工	1式	13,971,591	再生材・転用材積込 2,348.00m ³ 、再生材運搬 955.00m ³ 、転用材運搬 1,393.00m ³ 、路盤① 379.00m ² 、 路盤② 182.00m ² 、路盤② 3,964.00m ² 、路盤② 615.00m ² 、路盤② 112.00m ²
試験工	1式	725,676	
中層混合処理工	1式	624,888	中層混合処理 36.00m ³ 、中層混合処理 36.00m ³ 、中層混合処理 36.00m ³
排泥処理工	1式	100,788	排泥処理 9.00m ³ 、排泥処理 9.00m ³ 、排泥積込 9.00m ³ 、排泥運搬 9.00m ³ 、整地 9.00m ³
仮設工	1式	4,762,456	
仮設工	1式	4,762,456	敷鉄板敷設 2,165.00m ² 、敷鉄板撤去 2,165.00m ² 、敷鉄板賃料 48.00枚、敷鉄板賃料 36.00枚、 敷鉄板賃料 149.00枚

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 新潟港(東港地区)岸壁(-12m)地盤改良工事(その1)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	336,982,891	
間接工事費	1式	117,952,056	
共通仮設費(計)	1式	29,343,214	
共通仮設費(積上)	1式	7,877,405	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	20,151,576	
現場環境改善費	1式	1,314,233	
現場管理費	1式	88,608,842	
工事原価	1式	454,934,947	
一般管理費等	1式	62,863,089	
契約保証費	1式	181,964	
施工管理費	1式	8,430,000	
工事価格	1式	526,410,000	
予定工事価格	1式	526,410,000	