総括表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接調査費					6,757,005	
間接調査費					1,170,044	
諸経費	7,923,049 × 68.4% — 6,414				5,412,951	
一般調査業務費	6,757,005 + 1,170,044 + 5,412,951				13,340,000	
直接原価	1,710,820 + 18,964				1,729,784	
直接人件費					1,710,820	
直接経費					18,964	
その他原価	1,710,820 × 53.85% (35% ÷ (1 — 35%))				921,276	
業務原価	1,729,784 + 921,276				2,651,060	
一般管理費等	2,651,060 × 53.85% (35% ÷ (1 — 35%)) — 8,655				1,418,940	
解析等調査業務費	2,651,060 + 1,418,940				4,070,000	
調査業務費	13,340,000 + 4,070,000				17,410,000	
消費税等相当額	17,410,000 × 10.00%				1,741,000	
土質調査業務費	17,410,000 + 1,741,000				19,151,000	

積算内訳表

新潟港(東港地区)土質調査

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
調査費					9,656,833	
土質調査業務					9,656,833	
直接調査					6,757,005	
直接調査					6,718,605	
ボーリング					1,853,000	
1 陸上ボーリング（砂・砂質土φ86）	（せん孔深度50m以下）	m	85.00	21,800	1,853,000	
原位置試験					2,939,085	
2 原位置試験（標準貫入試験）（陸上施工）（砂・砂質土）		回	86.00	11,600	997,600	
3 P・S検層		m	85.00	13,185	1,120,725	
4 密度検層（測定費）		m	85.00	6,252	531,420	
5 密度検層（データ整理・計算費）		m	85.00	3,404	289,340	
土質試験					1,314,940	
6 物理試験		式	1.00	1,314,940	1,314,940	
成果					409,130	
7 報告書作成費（直接経費）		式	1.00	310,130	310,130	
8 業務成果品		式	1.00	99,000	99,000	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
協議・報告					202,450	
9 事前協議		回	1.00	98,650	98,650	
10 中間報告		回	1.00	51,900	51,900	
11 最終報告		回	1.00	51,900	51,900	
直接経費					38,400	
国土地盤情報データベース検定費					4,000	
12 国土地盤情報データベース検定費		式	1.00	4,000	4,000	
施工情報調査					34,400	
13 施工情報調査		式	1.00	34,400	34,400	
間接調査					1,170,044	
間接調査					1,170,044	
準備					462,850	
14 調査準備		式	1.00	462,850	462,850	
位置測量					57,463	
15 位置測量（陸上調査）		km	0.16	359,148	57,463	
足場					144,200	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
16 足場仮設（陸上）	（平坦地足場深度50m以下）	箇所	2.00	72,100	144,200	
運搬					458,501	
17 交通車		式	1.00	148,342	148,342	
18 機材運搬（ボーリングマシン）		式	1.00	210,693	210,693	
19 試料運搬		式	1.00	99,466	99,466	
施工管理					47,030	
20 施工管理費		式	1.00	47,030	47,030	
解析等調査業務					1,729,784	
解析等調査業務					1,729,784	
解析等調査					94,029	
21 既存資料収集・現地調査		式	1.00	94,029	94,029	
解析等調査成果					1,635,755	
22 資料整理とりまとめ（解析業務）		式	1.00	55,906	55,906	
23 断面図等の作成（解析業務）		式	1.00	56,732	56,732	
24 P・S検層解析（解析業務）		m	85.00	10,585	899,725	
25 総合的な解析（解析業務）		式	1.00	623,392	623,392	

番号：1
名称：陸上ボーリング（砂・砂質土φ86）　（せん孔深度50m以下）

1日当り（5m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土質ボーリング	(径 86mm)砂・砂質土	m	5.00	21,800.00	109,000		
合　計	作業能力：5.00m			21,800.00	109,000		

番号：2
名称：原位置試験（標準貫入試験）（陸上施工）（砂・砂質土）

1日当り（14回）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
原位置試験(標準貫入試験)	砂・砂質土	回	14.00	11,600.00	162,400		
合　計	作業能力：14.00回			11,600.00	162,400		

番号：3
名称：P・S検層

1日当り（12.5m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	3,520.00	3,520	8H	
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	1.50	35,200.00	52,800		
雑材料	労務費の%	%	3.00	156,600.00	4,698		
合　計	作業能力：12.50m			13,185.00	164,818		

番号：4
名称：密度検層（測定費）　　1日当り（42.5m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
地質調査技師		人	1.30	58,300.00	75,790		
主任地質調査員		人	0.60	45,500.00	27,300		
地質調査員		人	1.30	35,200.00	45,760		
材料費	労務費の%	%	53.00	148,850.00	78,890		
動力費	材料費の%	%	1.00	78,890.00	788		
安全費	労務費の%	%	5.00	148,850.00	7,442		
機械等損料	労務費の%	%	20.00	148,850.00	29,770		
合　　計	作業能力：42.50m			6,252.00	265,740		

番号：5
名称：密度検層（データ整理・計算費）　　100m当り（100m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
地質調査技師		人	4.00	58,300.00	233,200		
主任地質調査員		人	2.00	45,500.00	91,000		
消耗品費	労務費の%	%	5.00	324,200.00	16,210		
合　　計	作業能力：100.00m			3,404.00	340,410		

番号：6
名称：物理試験　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土粒子の密度試験		個	86.00	6,990.00	601,140		
粒度試験	ふるい	個	86.00	8,300.00	713,800		
合　　計	作業能力：1.00式			1,314,940.00	1,314,940		

番号：7
名称：報告書作成費（直接経費）

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	2.80	58,300.00	163,240		
主任地質調査員		人	2.30	45,500.00	104,650		
地質調査員		人	1.20	35,200.00	42,240		
合　計	作業能力：1.00式			310,130.00	310,130		

番号：8
名称：業務成果品

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	99,000.00	99,000		
合　計	作業能力：1.00式			99,000.00	99,000		

番号：9
名称：事前協議

1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	0.50	45,500.00	22,750		
地質調査員		人	0.50	35,200.00	17,600		
合　計	作業能力：1.00回			98,650.00	98,650		

番号：10
名称：中間報告

1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
地質調査技師		人	0.50	58,300.00	29,150		
主任地質調査員		人	0.50	45,500.00	22,750		
合　　計	作業能力：1.00回			51,900.00	51,900		

番号：11
名称：最終報告

1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
地質調査技師		人	0.50	58,300.00	29,150		
主任地質調査員		人	0.50	45,500.00	22,750		
合　　計	作業能力：1.00回			51,900.00	51,900		

番号：12
名称：国土地盤情報データベース検定費

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
国土地盤情報データベース検定費		本	2.00	2,000.00	4,000		
合　　計	作業能力：1.00式			4,000.00	4,000		

番号：13
名称：施工情報調査

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
モニタリング調査		式	1.00	34,400.00	34,400		
合　　計	作業能力：1.00式			34,400.00	34,400		

番号：14
名称：調査準備

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
地質調査技師		人	4.00	58,300.00	233,200		
主任地質調査員		人	3.50	45,500.00	159,250		
地質調査員		人	2.00	35,200.00	70,400		
合　　計	作業能力：1.00式			462,850.00	462,850		

番号：15
名称：位置測量（陸上調査）

1日当り（0.5ｋｍ）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,481.00	4,481	2.00H / 8H	
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	2.00	35,200.00	70,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	178,681.00	893		
合　　計	作業能力：0.50ｋｍ			359,148.00	179,574		

番号：16
名称：足場仮設（陸上）　（平坦地足場深度50m以下）

1日当り（2箇所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
平坦足場	高さ0.3m以下	箇所	2.00	72,100.00	144,200		
合　　計	作業能力：2.00箇所			72,100.00	144,200		

番号：17
名称：交通車
1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	32.94	4,481.00	147,604	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	147,604.00	738		
合　計	作業能力：1.00式			148,342.00	148,342		

番号：18
名称：機材運搬（ボーリングマシン）
1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	1.50	45,897.00	68,845	5.40H / 8H	
地質調査員		人	4.00	35,200.00	140,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	209,645.00	1,048		
合　計	作業能力：1.00式			210,693.00	210,693		

番号：19
名称：試料運搬
1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	1.50	58,300.00	87,450		
交通車	ライトバン 2L	日	1.50	8,011.00	12,016	6.00H / 8H	
合　計	作業能力：1.00式			99,466.00	99,466		

番号：20
名称：施工管理費
1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工管理費		式	1.00	47,030.00	47,030		
合　計	作業能力：1.00式			47,030.00	47,030		

番号：21
名称：既存資料収集・現地調査　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師（A）		人	0.60	62,600.00	37,560		
技師（B）		人	0.60	49,300.00	29,580		
技師（C）		人	0.60	42,500.00	25,500		
事務用品費	労務費の%	%	1.50	92,640.00	1,389		
合　　計	作業能力：1.00式			94,029.00	94,029		

番号：22
名称：資料整理とりまとめ（解析業務）　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師（B）		人	0.60	49,300.00	29,580		
技師（C）		人	0.60	42,500.00	25,500		
事務用品費	労務費の%	%	1.50	55,080.00	826		
合　　計	作業能力：1.00式			55,906.00	55,906		

番号：23
名称：断面図等の作成（解析業務）　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師（B）		人	0.60	49,300.00	29,580		
技師（C）		人	0.60	42,500.00	25,500		
事務用品費	労務費の%	%	3.00	55,080.00	1,652		
合　　計	作業能力：1.00式			56,732.00	56,732		

番号：24
名称：P・S検層解析（解析業務）

100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	6.00	70,900.00	425,400		
技師（A）		人	4.50	62,600.00	281,700		
技師（C）		人	5.00	42,500.00	212,500		
技術員		人	3.50	36,700.00	128,450		
事務用品費	労務費の%	%	1.00	1,048,050.00	10,480		
合　計	作業能力：100.00m			10,585.00	1,058,530		

番号：25
名称：総合的な解析（解析業務）

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	2.40	70,900.00	170,160		
技師（A）		人	2.40	62,600.00	150,240		
技師（B）		人	2.40	49,300.00	118,320		
技師（C）		人	4.20	42,500.00	178,500		
事務用品費	労務費の%	%	1.00	617,220.00	6,172		
合　計	作業能力：1.00式			623,392.00	623,392		