

令和6年度

新潟港船場町宿舍居室内装工事

大分類	中分類	小分類	単位	数 量		金 額	摘 要
	建築工事直接工事費		式	1		6,036,544	
直接工事費			式	1		6,036,544	✓
合計直接工事費			式	1		6,036,544	
	共通仮設費（積上）		式	1		0	
	共通仮設費（率）		式	1		417,125	✓
	現場管理費		式	1		2,296,860	✓
	一般管理費等		式	1		1,435,971	✓
	契約保証費		式	1		3,500	
共通費 計			式	1		4,153,456	
工事価格			式	1		10,190,000	✓
	消費税	10%	式	1		1,019,000	
工事費			式	1		11,209,000	✓

科目別内訳書						
建築直接工事費						
名 称	形 状 寸 法 , 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1. 建築工事		1.0	式		6,036,544	
1.1 仮設工事		1.0	式		284,448	
1.2 改修工事		1.0	式		5,070,358	
1.3 撤去工事		1.0	式		681,738	
直接工事費 計					6,036,544	

[illegible]

名 称	形 状 寸 法 , 規 格	数 量	单 位	単 価	金 額	摘 要
1. 建築工事		1.0	式		6,036,544	
1.1 仮設工事		1.0	式		284,448	
1.2 改修工事		1.0	式		5,070,358	
1.3 撤去工事		1.0	式		681,738	
直接工事費計					6,036,544	

1. 建築工事							
名 称	形 状 寸 法 , 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1.1 仮設工事		1.0	式		284,448		
墨 出 し	(内部改修) 複合改修	96.0	m2	160	15,360	単価表1号	
養生	(内部改修) 複合改修	96.0	m2	320	30,720	単価表2号	
整理 清掃 後 片 付 け	(内部改修) 複合改修	96.0	m2	1,390	133,440	単価表3号	
内 部 仕 上 足 場	脚立足場 階高4.0m以下	96.0	m2	1,040	99,840	単価表4号	
仮 設 材 運 搬	脚立足場 階高4.0m以下	96.0	m2	53	5,088	単価表5号	
1.2 改修工事		1.0	式		5,070,358		
床 転 が し 根 太	木製 35×35@300	33.2	m2	4,210	139,772	単価表6号	
床 際 根 太	木製30×40	90.0	m	1,270	114,300	単価表7号	
床 点 検 口	600×600 アルミ製 気密タイプ	4.0	箇所	33,100	132,400	単価表8号	
床 床 断 熱 材	転がし根太間スタイロフォーム3種 bt=35敷設	31.0	m2	5,500	170,500	単価表9号	
床 発 泡 フ ラ ス チ ッ ク 系 床 断 熱 材	洋室用 t=110 調整モルタル共	62.4	m2	18,300	1,141,920	単価表10号	
床 床 下 地 合 板	ラワン合板 t=12.0+5.5	95.6	m2	7,730	738,988	単価表11号	
床 床 仕 上 材	クッションフロアー t=1.8	95.6	m2	6,860	655,816	単価表12号	
床 床 見 切 リ	木製 20×10	6.4	m	2,210	14,144	単価表13号	
壁 下 地	木製 45×30@300 ベニヤ合板 t=3.0 両面張り共 W1250 H332	4.0	箇所	15,700	62,800	単価表14号	
壁 下 地	木製 45×30@300 ベニヤ合板 t=3.0 両面張り共 W1550 H322	2.0	箇所	19,800	39,600	単価表15号	
壁 下 地	木製 45×30@300 ベニヤ合板 t=3.0 両面張り共 W2330 H322	2.0	箇所	31,900	63,800	単価表16号	
ビ ニ ル ク ロ ス 貼 リ	ベニヤ合板下地処理共	4.2	m2	7,340	30,828	単価表17号	
建 具 WD-1 新 設	既製品 W=760 H=1815	6.0	箇所	60,600	363,600	単価表18号	
押 入 WD-2 新 設	既製品 W=1250 H=2035 下レール付き三方枠共	4.0	箇所	78,900	315,600	単価表19号	

1. 建築工事							
名 称	形 状 寸 法 , 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
押 入 WD-3 新 設	既製品 W=1550 H=2035 下レール付き三方枠共	2.0	箇所	68,000	136,000	単価表20号	
押 入 WD-4 新 設	既製品 W=750 H=1855 下レール付き三方枠共	4.0	箇所	57,300	229,200	単価表21号	
押 入 WD-5 新 設	既製品 W=2330 H=2035 下レール付き三方枠共	2.0	箇所	110,000	220,000	単価表22号	
押 入 枕 棚	W=1250 D=363 下地材共	4.0	箇所	13,500	54,000	単価表23号	
押 入 枕 棚	W=1550 D=300 下地材共	2.0	箇所	13,500	27,000	単価表24号	
押 入 洋 服 掛 け	ステンレスパイプ φ25 L=1250 ブラケット含む	4.0	箇所	7,060	28,240	単価表25号	
押 入 洋 服 掛 け	ステンレスパイプ φ25 L=1550 ブラケット含む	2.0	箇所	7,060	14,120	単価表26号	
押 入 洋 服 掛 け	ステンレスパイプ φ25 L=2330 ブラケット含む	2.0	箇所	7,750	15,500	単価表27号	
押 入 床 下 地 補 強	木製35×45既存下地@360間3本	4.4	m2	17,200	75,680	単価表28号	
押 入 床 張 り	ラワン合板 t=12.0	4.4	m2	4,400	19,360	単価表29号	
押 入 床 仕 上 材	クッションフロアー t=1.8	4.4	m2	6,860	30,184	単価表30号	
押 入 床 見 切 り	木製 20×10	8.6	m	2,210	19,006	単価表31号	
押 入 敷 居 溝 埋 木	既存敷居 21×3	15.6	m	8,000	124,800	単価表32号	
押 入 梁 下 処 理	集成材 100×25 W2330	2.0	箇所	31,500	63,000	単価表33号	
押 入 梁 下 処 理	集成材 220×25 W600	2.0	箇所	15,100	30,200	単価表34号	
1.3 撤去工事		1.0	式		681,738		
畳 撤 去	910×1820 t=55 集積共	63.0	枚	1,720	108,360	単価表35号	
板 畳 撤 去	フローリングボードt=15 畳寄せ 畳見切 木下地共、集積共	1.6	m2	27,600	44,160	単価表36号	
片 開 き 襖 戸 撤 去	木製 W750 H1855 戸当り撤去共、集積共	4.0	箇所	9,800	39,200	単価表37号	
両 開 き 襖 戸 撤 去	木製 W1250 H1815 戸当り撤去共、集積共	4.0	箇所	11,000	44,000	単価表38号	
両 開 き 天 袋 戸 撤 去	木製 W1250 H512 戸当り撤去共、集積共	4.0	箇所	11,000	44,000	単価表39号	
天 袋 床 棚 撤 去	木製 35×50@360ラワン2類合板t=4.0 W1250 H322 D800 受材、敷鴨居共 集積共	4.0	箇所	12,300	49,200	単価表40号	
天 袋 床 棚 撤 去	木製 35×50@360ラワン2類合板t=4.0 W1550 H322 D800 受材、敷鴨居共 集積共	2.0	箇所	12,300	24,600	単価表41号	

1. 建築工事

名 称	形 状 寸 法 , 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
天 袋 床 棚 撤 去	木製 35×50@360ラワン2類合板t=4.0 W2330 H322 D800 受材、敷鴨居共、集積共	2.0	箇所	18,400	36,800	単価表42号
片 開 き 襖 戸 撤 去 (出 入 り 扉)	木製 W760 H1855 戸当り撤去共、集積共	6.0	箇所	11,000	66,000	単価表43号
引 違 い 襖 戸 撤 去	木製 W2330 H1815 戸当り撤去共、集積共	2.0	箇所	12,300	24,600	単価表44号
天 袋 引 違 い 襖 戸 撤 去	木製 W2330 H492 戸当り撤去共、集積共	2.0	箇所	11,000	22,000	単価表45号
引 違 い 襖 戸 撤 去	木製 W1550 H1815 戸当り撤去共、集積共	2.0	箇所	11,000	22,000	単価表46号
天 袋 引 違 い 襖 戸 撤 去	木製 W1550 H492 戸当り撤去共、集積共	2.0	箇所	9,800	19,600	単価表47号
発 泡 プ ラ ス チ ッ ク 系 床 断 熱 材 撤 去	t=85 集積共	62.4	m2	1,720	107,328	単価表48号
中 棚 撤 去	木製 35×50@360ラワン2類合板t=4.0 W2600 H322 D830 受材共、集積共	2.0	箇所	9,800	19,600	単価表49号
押 入 床 撤 去	ラワン2類合板 t=4.0 W=2600 D830 集積共	4.2	m2	2,450	10,290	単価表50号

1. 建築工事 1.1 仮設工事 単価表1号 1 m2 当り							
名 称	形状寸法、規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
墨 出 し	(内部改修) 複合改修						
(1 m2 当 り)							
特 殊 作 業 員		人	0.0030	1.0000	27,140.00	81.42	
普 通 作 業 員		人	0.0020	1.0000	22,780.00	45.56	
そ の 他	(労)、(雑)×26%	式	1.0000	1.0000	126.98	33.01	
計						159.99	160

1. 建築工事 1.1 仮設工事 単価表2号 1 m2 当り							
名 称	形状寸法、規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
養 生	(内部改修) 複合改修						
(1 m2 当 り)							
普 通 作 業 員		人	0.0110	1.0000	22,780.00	250.58	
そ の 他	(労)、(雑)×26%	式	1.0000	1.0000	250.58	65.15	
計						315.73	320

1. 建築工事 1.1 仮設工事 単価表3号 1 m2 当り							
名 称	形状寸法、規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
整 理 清 掃 後 片 付 け	(内部改修) 複合改修						
(1 m2 当 り)							
軽 作 業 員		人	0.0540	1.0000	20,490.00	1,106.46	
そ の 他	(労)、(雑)×26%	式	1.0000	1.0000	1,106.46	287.68	
計						1,394.14	1,390

1. 建築工事 1.1 仮設工事 単価表4号							
1 m2 当り							
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
内 部 仕 上 足 場 (1 m2 当 り)	脚立足場 階高4.0m以下						
銅 製 脚 立	1,800mm級	脚	0.2000	1.0000	592.00	118.40	
合 板 足 場 板	240×4,000mm	枚	0.2000	1.0000	572.00	114.40	
普 通 作 業 員		人	0.0280	1.0000	22,780.00	637.84	
そ の 他	(労)、(雑)×26%	式	1.0000	1.0000	637.84	165.84	
計						1,036.48	1.040

1. 建築工事 1.1 仮設工事 単価表5号							
100 m2 当り							
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
仮 設 材 運 搬 (100 m2 当 り)	脚立足場 階高4.0m以下						
ト ラ ッ ク	4t積	日	0.1250	1.0000	42,579.40	5,322.43	
計						5,322.43	53

1. 建築工事 1.2 改修工事 単価表6号							
1 m2 当り							
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
床 転 が し 根 太 (1 m2 当 り)	木製 35×35@300						
床 転 が し 根 太	木製 35×35@300	m2	1.0000	1.0000	4,210.00	4,210.00	
計						4,210.00	4,210

1. 建築工事 1.2 改修工事 単価表7号 1 m 当り							
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要
床 際 根 太	木製30×40						
(1 m 当 り)							
床 際 根 太	木製30×40	m	1.0000	1.0000	1,270.00	1,270.00	
計						1,270.00	1,270

1. 建築工事 1.2 改修工事 単価表8号 1箇所 当り							
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要
床 点 検 口	600×600 アルミ製 気密タイプ						
(1 箇所 当 り)							
床 点 検 口	600×600 アルミ製 気密タイプ	箇所	1.0000	1.0000	33,100.00	33,100.00	
計						33,100.00	33,100

1. 建築工事 1.2 改修工事 単価表9号 1 m2 当り							
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要
床 床 断 熱 材	転がし根太間スタイロフォーム3種 bt=35敷設						
(1 m2 当 り)							
床 床 断 熱 材	転がし根太間スタイロフォーム3種 bt=35敷設	m2	1.0000	1.0000	5,500.00	5,500.00	
計						5,500.00	5,500

1. 建築工事 1.2 改修工事 単価表10号 1 m2 当り							
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
床 発 泡 フ ラ ス チ ャ ッ ク 系 床 断 熱 材	洋室用 t=110 調整モルタル共						
(1 m2 当 り)							
床 発 泡 フ ラ ス チ ャ ッ ク 系 床 断 熱 材	洋室用 t=110 調整モルタル共	m2	1.0000	1.0000	18,300.00	18,300.00	
計						18,300.00	18,300

1. 建築工事 1.2 改修工事 単価表11号 1 m2 当り							
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
床 床 下 地 合 板	ラワン合板 t=12.0+5.5						
(1 m2 当 り)							
床 床 下 地 合 板	ラワン合板 t=12.0+5.5	m2	1.0000	1.0000	7,730.00	7,730.00	
計						7,730.00	7,730

1. 建築工事 1.2 改修工事 単価表12号 1 m2 当り							
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
床 床 仕 上 材	クッションフロアー t=1.8						
(1 m2 当 り)							
床 床 仕 上 材	クッションフロアー t=1.8	m2	1.0000	1.0000	6,860.00	6,860.00	
計						6,860.00	6,860

1. 建築工事 1.2 改修工事 単価表16号 1箇所 当り							
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要
壁 下 地	木製 45×30@300 へち合板 t=3.0 両面張り 共 W2330 H322						
(1 箇 所 当 り)							
壁 下 地	木製 45×30@300 へち合板 t=3.0 両面張り 共 W2330 H322	箇所	1.0000	1.0000	31,900.00	31,900.00	
計						31,900.00	31,900

1. 建築工事 1.2 改修工事 単価表17号 1 m2 当り							
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要
ビニルクロステ張り	ベニヤ合板下地処理共						
(1 m2 当り)							
ビニルクロステ張り	ベニヤ合板下地処理共	m2	1.0000	1.0000	7,340.00	7,340.00	
計						7,340.00	7,340

1. 建築工事 1.2 改修工事							
単価表18号		1箇所、当り					
名 称	形状寸法，規格	单 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
建 具 WD-1 新 設	既製品 W=760 H=1815						
(1 箇 所 当 り)							
建 具 WD-1 新 設	既製品 W=760 H=1815	箇所	1.0000	1.0000	60,600.00	60,600.00	
計						60,600.00	60,600

1. 建築工事 1.2 改修工事 単価表19号 1箇所 当り							
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
押 入、WD-2、新 設	既製品 W=1250 H=2035 下レール付き三方枠共						
(1 箇所 当 り)							
押 入、WD-2、新 設	既製品 W=1250 H=2035 下レール付き三方枠共	箇所	1.0000	1.0000	78,900.00	78,900.00	
計						78,900.00	78,900

1. 建築工事 1.2 改修工事							
単価表20号						1箇所当たり	
名 称	形状寸法、規格	単位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
押入 WD-3 新設	既製品 W=1550 H=2035 下レール付き三方枠共						
(1 箇所 当 り)							
押入 WD-3 新設	既製品 W=1550 H=2035 下レール付き三方枠共	箇所	1.0000	1.0000	68,000.00	68,000.00	
計						68,000.00	68,000

1. 建築工事 1.2 改修工事							
単価表21号		1箇所 当り					
名 称	形状寸法、規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
押 入 WD-4 新 設	既製品 W=750 H=1855 下レール付き三方枠共						
(1 箇所 当 り)							
押 入 WD-4 新 設	既製品 W=750 H=1855 下レール付き三方枠共	箇所	1.0000	1.0000	57,300.00	57,300.00	
計						57,300.00	57,300

1. 建築工事 1.2 改修工事 単価表25号 1箇所 当り							
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
押 入 洋 服 掛 け	ステンレスパイプ φ25 L=1250 ブラケット含む						
(1 箇 所 当 り)							
押 入 洋 服 掛 け	ステンレスパイプ φ25 L=1250 ブラケット含む	箇所	1.0000	1.0000	7,060.00	7,060.00	
計						7,060.00	7,060

1. 建築工事 1.2 改修工事 単価表26号 1箇所 当り							
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
押 入 洋 服 掛 け	ステンレスパイプ φ25 L=1550 ブラケット含む						
(1 箇 所 当 り)							
押 入 洋 服 掛 け	ステンレスパイプ φ25 L=1550 ブラケット含む	箇所	1.0000	1.0000	7,060.00	7,060.00	
計						7,060.00	7,060

1. 建築工事 1.2 改修工事 単価表27号 1箇所 当り							
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
押 入 洋 服 掛 け	ステンレスパイプ φ25 L=2330 ブラケット含む						
(1 箇 所 当 り)							
押 入 洋 服 掛 け	ステンレスパイプ φ25 L=2330 ブラケット含む	箇所	1.0000	1.0000	7,750.00	7,750.00	
計						7,750.00	7,750

1. 建築工事 1.2 改修工事 単価表28号							
1 m2 当り							
名 称	形状寸法、規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
押 入 床 下 地 補 強	木製35×45既存下地@360間3本						
(1 m2 当 り)							
押 入 床 下 地 補 強	木製35×45既存下地@360間3本	m2	1.0000	1.0000	17,200.00	17,200.00	
計						17,200.00	17,200

1. 建築工事 1.2 改修工事 単価表29号							
1 m2 当り							
名 称	形状寸法、規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
押 入 床 張 り	ラワン合板 t=12.0						
(1 m2 当 り)							
押 入 床 張 り	ラワン合板 t=12.0	m2	1.0000	1.0000	4,400.00	4,400.00	
計						4,400.00	4,400

1. 建築工事 1.2 改修工事 単価表30号							
1 m2 当り							
名 称	形状寸法、規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
押 入 床 仕 上 材	クッションフロアー t=1.8						
(1 m2 当 り)							
押 入 床 仕 上 材	クッションフロアー t=1.8	m2	1.0000	1.0000	6,860.00	6,860.00	
計						6,860.00	6,860

1. 建築工事 1.2 改修工事							
単価表31号		1 m ² 当り					
名 称	形状寸法、規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
押 入 床 見 切 り	木製 20×10						
(1 m ² 当 り)							
押 入 床 見 切 り	木製 20×10	m ²	1.0000	1.0000	2,210.00	2,210.00	
計						2,210.00	2,210

1. 建築工事 1.2 改修工事							
単価表32号 1㎡当たり							
名 称	形状寸法、規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
押 入 敷 居 溝 埋 木	既存敷居 21×3						
(1㎡ 当 り)							
押 入 敷 居 溝 埋 木	既存敷居 21×3	㎡	1.0000	1.0000	8,000.00	8,000.00	
計						8,000.00	8,000

1. 建築工事 1.2 改修工事							
単価表33号		1箇所・当り					
名 称	形状寸法、規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
押入梁下処理	集成材 100×25 W2330						
(1箇所当り)							
押入梁下処理	集成材 100×25 W2330	箇所	1.0000	1.0000	31,500.00	31,500.00	
計						31,500.00	31,500.

1. 建築工事
1.2 改修工事

単価表34号

1箇所 当り

名 称	形状寸法、規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
押 入 梁 下 処 理	集成材 220×25 W600						
(1 箇 所 当 り)							
押 入 梁 下 処 理	集成材 220×25 W600	箇所	1.0000	1.0000	15,100.00	15,100.00	
計						15,100.00	15,100

1. 建築工事 1.3 撤去工事 単価表35号							
1枚 当り							
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
畳 撤 去	910×1820 t=55 集積材						
(1 枚 当 り)							
畳 撤 去	910×1820 t=55 集積材	枚	1.0000	1.0000	1,720.00	1,720.00	
計						1,720.00	1,720

1. 建築工事 1.3 撤去工事 単価表36号							
1m2 当り							
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
板 畳 撤 去	フローリングボード t=15 畳寄せ 畳見切 木下地共、集積材						
(1 m2 当 り)							
板 畳 撤 去	フローリングボード t=15 畳寄せ 畳見切 木下地共、集積材	m2	1.0000	1.0000	27,600.00	27,600.00	
計						27,600.00	27,600

1. 建築工事 1.3 撤去工事 単価表37号							
1箇所 当り							
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
片 開 き 襖 戸 撤 去	木製 W750 H1855 戸当り撤去共、集積材						
(1 箇所 当 り)							
片 開 き 襖 戸 撤 去	木製 W750 H1855 戸当り撤去共、集積材	箇所	1.0000	1.0000	9,800.00	9,800.00	
計						9,800.00	9,800

1. 建築工事 1.3 撤去工事							
単価表38号		1箇所 当り					
名 称	形状寸法、規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
両 開 き 襖 戸 撤 去	木製 W1250 H1815 戸当り撤去共、集積共						
(1 箇 所 当 り)							
両 開 き 襖 戸 撤 去	木製 W1250 H1815 戸当り撤去共、集積共	箇所	1.0000	1.0000	11,000.00	11,000.00	
計						11,000.00	11,000

1. 建築工事 1.3 撤去工事 単価表39号 1箇所 1 当り							
名 称	形状寸法、規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
両 開 き 天 袋 戸 撤 去	木製 W1250 H512 戸当り撤去共、集積共						
(1 箇 所 当 り)							
両 開 き 天 袋 戸 撤 去	木製 W1250 H512 戸当り撤去共、集積共	箇所	1.0000	1.0000	11,000.00	11,000.00	
計						11,000.00	11,000

1. 建築工事 1.3 撤去工事、							
単価表40号		1箇所 当り					
名 称	形状寸法、規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
天 袋 床 棚 撤 去	木製 35×50@360ラワン2類合板t=4.0 W1250 H322 D800 受材、敷鴨居共 集積共						
(1 箇 所 当 り)							
天 袋 床 棚 撤 去	木製 35×50@360ラワン2類合板t=4.0 W1250 H322 D800 受材、敷鴨居共 集積共	箇所	1.0000	1.0000	12,300.00	12,300.00	
計						12,300.00	12,300

1. 建築工事 1.3 撤去工事							
単価表44号		1箇所 当り					
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
引 違 い 換 戸 撤 去	木製 W2330 H1815 戸当り撤去共、集積共						
(1 箇 所 当 り)							
引 違 い 換 戸 撤 去	木製 W2330 H1815 戸当り撤去共、集積共	箇所	1.0000	1.0000	12,300.00	12,300.00	
計						12,300.00	12,300

1. 建築工事 1.3 撤去工事 単価表45号 1箇所 当り							
名 称	形状寸法、規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
天 袋 引 違 い 襖 戸 撤 去	木製 W2330 H492 戸当り撤去共、集積共						
(1 箇 所 当 り)							
天 袋 引 違 い 襖 戸 撤 去	木製 W2330 H492 戸当り撤去共、集積共	箇所	1.0000	1.0000	11,000.00	11,000.00	
計						11,000.00	11,000

1. 建築工事 1.3 撤去工事							
単価表46号		1箇所 当り					
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗率	単 価	金 額	摘 要
引 違 い 換 戸 撤 去	木製 W1550 H1815 戸当り撤去共、集積共						
(1 箇 所 当 り)							
引 違 い 換 戸 撤 去	木製 W1550 H1815 戸当り撤去共、集積共	箇所	1.0000	1.0000	11,000.00	11,000.00	
計						11,000.00	11,000

1. 建築工事 1.3 撤去工事 単価表47号 1箇所 当り							
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要
天 袋 引 違 い 換 戸 撤 去	木製 W1550 H492 戸当り撤去共、集積共						
(1 箇 所 当 り)							
天 袋 引 違 い 換 戸 撤 去	木製 W1550 H492 戸当り撤去共、集積共	箇所	1.0000	1.0000	9,800.00	9,800.00	
計						9,800.00	9,800

1. 建築工事 1.3 撤去工事 単価表48号 1 m2 当り							
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要
発 泡 フ ラ ス チ ャ ッ ク 系 床 断 熱 材 撤 去	t=85 集積共						
(1 m2 当 り)							
発 泡 フ ラ ス チ ャ ッ ク 系 床 断 熱 材 撤 去	t=85 集積共	m2	1.0000	1.0000	1,720.00	1,720.00	
計						1,720.00	1,720

1. 建築工事 1.3 撤去工事 単価表49号 1箇所 当り							
名 称	形状寸法, 規格	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要
中 棚 撤 去	木製 35×50@360ラワン2類合板t=4.0 W2600 H322 D830 受材共、集積共						
(1 箇 所 当 り)							
中 棚 撤 去	木製 35×50@360ラワン2類合板t=4.0 W2600 H322 D830 受材共、集積共	箇所	1.0000	1.0000	9,800.00	9,800.00	
計						9,800.00	9,800

1. 建築工事 1.3 撤去工事 1 m2 当たり 単価表50号							
名 称	形状寸法、規格	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	摘 要
押 入 床 撤 去 (1 m2 当 り)	ラワン2類合板 t=4.0 W=2600 D830 集積材						
押 入 床 撤 去	ラワン2類合板 t=4.0 W=2600 D830 集積材	m2	1.0000	1.0000	2,450.00	2,450.00	
計						2,450.00	2,450