

総括表

輪島港(河井地区)マリンタウン岸壁(-7.5m)(災害復旧)改良外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					399,148,338	
間接工事費	$23,188,408 + 98,562,753$				121,751,161	
共通仮設費(計)	$430,300 + 21,314,521 + 1,443,587$				23,188,408	
共通仮設費(積上)					430,300	
共通仮設費(率)	$399,148,338 \times 5.34\% \div ((3.74\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				21,314,521	
現場環境改善費	$390,158,738 \times 0.37\%$				1,443,587	
現場管理費	$422,291,146 \times 23.34\% \div ((21.66\% + 1.00\%) \times 1.03)$				98,562,753	
工事原価	$399,148,338 + 121,751,161$				520,899,499	
一般管理費等	$520,853,899 \times 13.53\% \div (13.53\% \times 1.00) - 9,372$				70,462,160	
契約保証費	$520,853,899 \times 0.04\%$				208,341	
工事価格	$520,899,499 + 70,462,160 + 208,341$				591,570,000	
消費税等相当額	$591,570,000 \times 10.00\%$				59,157,000	
請負工事費	$591,570,000 + 59,157,000$				650,727,000	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					399,148,338	
【マリンタウン岸壁(-7.5m)】					389,939,775	
構造物撤去工					86,844,666	
撤去工					86,844,666	
根固ブロック撤去	B3.0×L3.0×H1.0m				3,810,576	
1 ブロック撤去(1スイング内)	B3.0×L3.0×H1.0m	個	88.00	43,302	3,810,576	
被覆石撤去	500kg/個				18,598,976	
2 被覆石撤去	500kg/個	m <sup>3</sup>	1,822.00	10,208	18,598,976	
被覆石積込・運搬・整地	施工場所～撤去物仮置ヤト				1,387,999	
3 積込(ルーズ)	施工場所	m <sup>3</sup>	1,822.00	191	348,002	
4 土砂等運搬	施工場所～撤去物仮置ヤト	m <sup>3</sup>	1,822.00	439.2	800,222	
5 整地	撤去物仮置ヤト	m <sup>3</sup>	1,822.00	131.6	239,775	
防舷材撤去	V型 H=600mm Lg=1,300mm				1,317,500	
6 防舷材撤去	V型 H=600mm Lg=1,300mm(転用)	基	25.00	52,700	1,317,500	
梯子撤去	H=200mm Lg=1,800mm				24,820	
7 梯子撤去	H=200mm Lg=1,800mm 補助梯子Lg=1,200mm含む(転用)	基	1.00	24,820	24,820	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
係船曲柱撤去	350kN型				771,630	
8 係船柱撤去	350kN型	基	17.00	45,390	771,630	
車止撤去					569,772	
9 車止撤去		m	266.00	2,142	569,772	
エポキシ舗装コンクリート撤去	t=25cm、無筋				1,965,326	
10 舗装版破碎	t=25cm、無筋	m <sup>2</sup>	1,727.00	1,138	1,965,326	
水叩きコンクリート撤去	t=20cm、無筋				5,984,742	
11 舗装版破碎	t=20cm、無筋	m <sup>2</sup>	5,259.00	1,138	5,984,742	
コンクリート構造物取壊し					9,644,710	
12 構造物取壊し	根固ブロック(無筋)、小口止めコンクリート(無筋)	m <sup>3</sup>	815.00	11,834	9,644,710	
コンクリート殻運搬	施工場所～処分場				10,643,781	
13 殻運搬	エポキシ舗装コンクリート(無筋) 水叩きコンクリート(無筋)	m <sup>3</sup>	1,484.00	5,209	7,730,156	
14 殻運搬	根固ブロック(無筋)、小口止めコンクリート(無筋)	m <sup>3</sup>	815.00	3,575	2,913,625	
コンクリート殻処分費					8,989,600	
15 処分費	コンクリート殻(無筋)	t	5,288.00	1,700	8,989,600	
土砂除却					7,429,442	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
16 掘削	水上部(転用)	m <sup>3</sup>	20,907.00	168.3	3,518,648	
17 掘削	水中部(転用)	m <sup>3</sup>	14,853.00	263.3	3,910,794	
土砂等運搬	施工場所～土砂仮置ヤト				15,705,792	
18 土砂等運搬	施工場所～土砂仮置ヤト	m <sup>3</sup>	35,760.00	439.2	15,705,792	
基礎工					29,317,778	
基礎捨石工					29,317,778	
捨石荒均し	+0cm、-20cm				29,317,778	
19 捨石荒均し	+0cm、-20cm	m <sup>2</sup>	2,254.00	13,007	29,317,778	
裏込・裏埋工					14,451,220	
裏込工					14,451,220	
防砂シート敷設					14,451,220	
20 防砂シート敷設		m <sup>2</sup>	3,815.00	3,788	14,451,220	
地盤改良工					185,451,522	
固化工					185,451,522	
事前混合処理	φ=30° C=50kN/m <sup>2</sup>				155,004,825	
21 事前混合処理	回転式破碎混合機 自走式80m <sup>3</sup> /h 粉塵対策	m <sup>3</sup>	39,403.00	3,900	153,671,700	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
22 工法使用料	特許料	式	1.00	1,333,125	1,333,125	
固化処理土運搬	土砂仮置ヤト～施工場所				23,669,381	
23 積込(ルーズ)	土砂仮置ヤト	m <sup>3</sup>	39,403.00	161.5	6,363,584	
24 土砂等運搬	土砂仮置ヤト～施工場所	m <sup>3</sup>	39,403.00	439.2	17,305,797	
固化処理土投入					6,777,316	
25 固化処理土投入		m <sup>3</sup>	39,403.00	172	6,777,316	
上部工					46,484,400	
上部コンクリート工					46,484,400	
支保					1,938,000	
26 支保組立組外(重力式)		m	250.00	7,752	1,938,000	
型枠					4,253,196	
27 鋼製型枠組立組外(重力式)	鋼製型枠	m <sup>2</sup>	287.00	10,948	3,142,076	
28 木製型枠組立組外(重力式)	木製型枠	m <sup>2</sup>	95.00	11,696	1,111,120	
伸縮目地	瀝青質系又は発泡体系 t=10mm				505,764	
29 伸縮目地	瀝青質系又は発泡体系 t=10mm	m <sup>2</sup>	189.00	2,676	505,764	
コンクリート打設	18-8-40(BB) W/C≤65%以下				39,787,440	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
30 コンクリート打設(陸上)	18-8-40(BB) W/C $\leq$ 65%以下	m <sup>3</sup>	1,232.00	32,295	39,787,440	
舗装工					25,079,371	
コンクリート舗装工					25,079,371	
小口止めコンクリート	18-8-40(BB) W/C $\leq$ 65%以下				2,460,086	
31 型枠製作・設置・撤去	型枠	m <sup>2</sup>	50.00	9,382	469,100	
32 基礎碎石敷均し	基礎碎石(RC-40 t=0.1m)	m <sup>3</sup>	100.00	12,690	1,269,000	
33 伸縮目地		m <sup>2</sup>	2.00	2,676	5,352	
34 コンクリート打設(陸上)	18-8-40(BB) W/C $\leq$ 65%以下	m <sup>3</sup>	23.00	31,158	716,634	
上層路盤	M-40、t=20cm				3,825,305	
35 路盤材敷均し転圧	M-40、t=20cm	m <sup>2</sup>	1,727.00	2,215	3,825,305	
コンクリート舗装	曲げ4.5-2.5-40(BB)、t=25cm				18,793,980	
36 軌条設置撤去(コンクリート上)		m	501.00	1,042	522,042	
37 大型機械舗設	曲げ4.5-2.5-40(BB)、t=25cm	m <sup>2</sup>	1,727.00	9,870	17,045,490	
38 舗装保温養生		m <sup>3</sup>	432.00	2,839	1,226,448	
付属工					2,310,818	
防眩材工					2,310,818	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防舷材	V型 H=600mm、Lg=1,300mm				2,259,478	
39 防舷材取付	V型 H=600mm、Lg=1,300mm	基	1.00	1,461,903	1,461,903	
40 防舷材取付	V型 H=600mm、Lg=1,300mm(転用品)	基	25.00	31,903	797,575	
梯子取付	H=200mm Lg=1,800mm				51,340	
41 梯子取付	H=200mm Lg=1,800mm 補助梯子Lg=1,200mm含む(転用品)	基	1.00	51,340	51,340	
【西護岸】					9,208,563	
構造物撤去工					25,704	
撤去工					25,704	
車止撤去					25,704	
42 車止撤去		m	12.00	2,142	25,704	
上部工					8,801,787	
上部コンクリート工					8,801,787	
支保					1,480,632	
43 支保組立組外(重力式)		m	191.00	7,752	1,480,632	
型枠					886,788	
44 鋼製型枠組立組外(重力式)	鋼製型枠	m <sup>2</sup>	81.00	10,948	886,788	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮目地	瀝青質系又は発泡体系 t=10mm				72,252	
45 伸縮目地	瀝青質系又は発泡体系 t=10mm	m <sup>2</sup>	27.00	2,676	72,252	
コンクリート打設	18-8-40(BB) W/C≦65%以下				6,362,115	
46 コンクリート打設(陸上)	18-8-40(BB) W/C≦65%以下	m <sup>3</sup>	197.00	32,295	6,362,115	
付属工					381,072	
車止・縁金物工					381,072	
車止					381,072	
47 車止取付		m	12.00	31,756	381,072	
共通仮設費(積上)					430,300	
共通仮設					430,300	
共通仮設費					430,300	
技術管理費					430,300	
技術管理	施工情報調査				264,700	
48 施工情報調査		式	1.00	264,700	264,700	
技術管理	諸経費動向調査				120,000	
49 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

積算内訳表

輪島港(河井地区)マリンタウン岸壁(-7.5m)(災害復旧)改良外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技術管理	六価クロム溶出試験				45,600	
50 六価クロム溶出試験		式	1.00	45,600	45,600	

代価表・施工パッケージ

輪島港(河井地区)マリンタウン岸壁(-7.5m)(災害復旧)改良外1件工事

番号：1

名称：ブロック撤去(1スイング内) B3.0×L3.0×H1.0m

1日当り(40個)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,174,208.00	1,174,208	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	255,535.00	255,535	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	209,673.00	209,673	8H	
とび工		人	1.00	32,440.00	32,440		
普通作業員		人	2.00	25,810.00	51,620		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,723,476.00	8,617		
合計	作業能力：40.00個			43,302.00	1,732,093		

番号：2

名称：被覆石撤去 500kg/個

100m<sup>3</sup>当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	0.70	1,174,208.00	821,945	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	0.70	255,535.00	178,874	2.00H / 8H	
諸雑費	全体の%	%	2.00	1,000,819.00	20,016		
合計	作業能力：100.00m <sup>3</sup>			10,208.00	1,020,835		

番号：3

名称：積込(ルーズ) 施工場所

1m<sup>3</sup>当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
積込(ルーズ)	施工場所	m <sup>3</sup>	1.00	191	191		
合計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			191	191		

代価表・施工パッケージ

輪島港(河井地区)マリンタウン岸壁(-7.5m)(災害復旧)改良外1件工事

番号：4  
 名称：土砂等運搬 施工場所～撤去物仮置ヤト 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	施工場所～撤去物仮置ヤト	m3	1.00	439.2	439.2		
合 計	作業能力：1.00m3			439.2	439.2		

番号：5  
 名称：整地 撤去物仮置ヤト 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	撤去物仮置ヤト	m3	1.00	131.6	131.6		
合 計	作業能力：1.00m3			131.6	131.6		

番号：6  
 名称：防眩材撤去 V型 H=600mm Lg=1,300mm(転用) 1日当り(4基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防眩材撤去	H=500mm以上800mm未満 クレーン抜き	基	4.00	40,800.00	163,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	47,600.00	47,600	8H	
合 計	作業能力：4.00基			52,700.00	210,800		

番号：7  
 名称：梯子撤去 H=200mm Lg=1,800mm 補助梯子Lg=1,200mm含む(転用) 1日当り(8基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防眩材撤去	H=250mm未満 クレーン抜き	基	8.00	18,870.00	150,960		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	47,600.00	47,600	8H	
合 計	作業能力：8.00基			24,820.00	198,560		

代価表・施工パッケージ

輪島港(河井地区)マリントウン岸壁(-7.5m)(災害復旧)改良外1件工事

番号：8

名称：係船柱撤去 350kN型

1日当り(2基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱撤去	けん引力150kN~1000kN未満	基	2.00	45,390.00	90,780		
合 計	作業能力：2.00基			45,390.00	90,780		

番号：9

名称：車止撤去

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止撤去	合成樹脂型、角形鋼管製	m	100.00	2,142.00	214,200		
合 計	作業能力：100.00m			2,142.00	214,200		

番号：10

名称：舗装版破碎 t=25cm、無筋

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	t=25cm、無筋	m <sup>2</sup>	1.000	1,138	1,138		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			1,138	1,138		

番号：11

名称：舗装版破碎 t=20cm、無筋

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	t=20cm、無筋	m <sup>2</sup>	1.000	1,138	1,138		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			1,138	1,138		

代価表・施工パッケージ

輪島港(河井地区)マリントウン岸壁(-7.5m)(災害復旧)改良外1件工事

番号：12

名称：構造物取壊し 根固ブロック(無筋)、小口止めコンクリート(無筋)

10m<sup>3</sup>当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	10.00	11,834.00	118,340		
合計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			11,834.00	118,340		

番号：13

名称：殻運搬 エアコン舗装コンクリート(無筋) 水叩きコンクリート(無筋)

1m<sup>3</sup>当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
殻運搬	エアコン舗装コンクリート(無筋) 水叩きコンクリート(無筋)	m <sup>3</sup>	1.000	5,209	5,209		
合計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			5,209	5,209		

番号：14

名称：殻運搬 根固ブロック(無筋)、小口止めコンクリート(無筋)

1m<sup>3</sup>当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
殻運搬	根固ブロック(無筋)、小口止めコンクリート(無筋)	m <sup>3</sup>	1.00	3,575	3,575		
合計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			3,575	3,575		

番号：15

名称：処分費 コンクリート殻(無筋)

100t当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
処分費	コンクリート殻(無筋)	t	100.000	1,700.00	170,000		
合計	作業能力：100.00t			1,700.00	170,000		

代価表・施工パッケージ

輪島港(河井地区)マリンタウン岸壁(-7.5m)(災害復旧)改良外1件工事

番号：16

名称：掘削 水上部(転用)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	水上部(転用)	m3	1.00	168.3	168.3		
合 計	作業能力：1.00m3			168.3	168.3		

番号：17

名称：掘削 水中部(転用)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	水中部(転用)	m3	1.00	263.3	263.3		
合 計	作業能力：1.00m3			263.3	263.3		

番号：18

名称：土砂等運搬 施工場所～土砂仮置ヤト

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	施工場所～土砂仮置ヤト	m3	1.00	439.2	439.2		
合 計	作業能力：1.00m3			439.2	439.2		

番号：19

名称：捨石荒均し +0cm、-20cm

1日当り(16.2m2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	209,673.00	209,673.8H		
雑材料	全体の%	%	0.50	209,673.00	1,048		
合 計	作業能力：16.20m2			13,007.00	210,721		

代価表・施工パッケージ

輪島港(河井地区)マリンタウン岸壁(-7.5m)(災害復旧)改良外1件工事

番号：20、  
 名称：防砂シート敷設、  
 1日当り (516m<sup>2</sup>)、

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート		m <sup>2</sup>	568.00	2,200.00	1,249,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	47,600.00	47,600	8H	
防砂シート敷設	クレーン抜き(陸上施工)	m <sup>2</sup>	516.00	1,275.00	657,900		
合 計	作業能力：516.00m <sup>2</sup>			3,788.00	1,955,100		

番号：21、  
 名称：事前混合処理 回転式破碎混合機 自走式80m<sup>3</sup>/h 粉塵対策、  
 1日当り (314m<sup>3</sup>)、

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安定材	高炉セメントB種 バラ	k g	21,022.00	17.70	372,089		
分離防止剤	ポリアクリルアミド系	k g	41.00	2,100.00	86,100		
世話役		人	1.00	32,840.00	32,840		
特殊作業員		人	1.00	30,600.00	30,600		
普通作業員		人	2.00	25,810.00	51,620		
設備機械工		人	1.00	29,680.00	29,680		
事前混合処理設備運転	80m <sup>3</sup> /h	日	1.00	460,772.00	460,772		
消耗部品損耗費		m <sup>3</sup>	314.00	261.00	81,954		
バックホウ運転	山積0.8m <sup>3</sup>	日	1.00	73,143.00	73,143	6.30H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,218,798.00	6,093		
合 計	作業能力：314.00m <sup>3</sup>			3,900.00	1,224,891		

代価表・施工パッケージ

番号：22

名称：工法使用料 特許料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工法使用料	事前混合処理 特許料	m <sup>3</sup>	35,550.00	37.50	1,333,125		
合 計	作業能力：1.00式			1,333,125.00	1,333,125		

番号：23

名称：積込(ルーズ) 土砂仮置ヤト

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	土砂仮置ヤト	m <sup>3</sup>	1.00	161.5	161.5		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			161.5	161.5		

番号：24

名称：土砂等運搬 土砂仮置ヤト～施工場所

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	土砂仮置ヤト～施工場所	m <sup>3</sup>	1.00	439.2	439.2		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			439.2	439.2		

番号：25

名称：固化処理土投入

1日当り (540m<sup>3</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザー運転	湿地20t級 139kW 排出ガス対策型(2次基準)	日	1.00	93,324.00	93,324	6.30H / 8H	
合 計	作業能力：540.00m <sup>3</sup>			172.00	93,324		

代価表・施工パッケージ

輪島港(河井地区)マリンタウン岸壁(-7.5m)(災害復旧)改良外1件工事

番号：26

名称：支保組立組外(重力式)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	7,752.00	775,200		
合 計	作業能力：100.00m			7,752.00	775,200		

番号：27

名称：鋼製型枠組立組外(重力式) 鋼製型枠

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	9,996.00	999,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	47,600.00	95,200	8H	
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			10,948.00	1,094,800		

番号：28

名称：木製型枠組立組外(重力式) 木製型枠

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	11,220.00	1,122,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	47,600.00	47,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			11,696.00	1,169,600		

番号：29

名称：伸縮目地 瀝青質系又は発泡体系 t=10mm

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m <sup>2</sup>	100.00	2,676.00	267,600		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			2,676.00	267,600		

代価表・施工パッケージ

輪島港(河井地区)マリンタウン岸壁(-7.5m)(災害復旧)改良外1件工事

番号：30。  
 名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40(BB) W/C≤65%以下。 10m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40(BB) W/C≤65%	m <sup>3</sup>	10.30	26,700.00	275,010		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m <sup>3</sup>	10.00	4,794.00	47,940		
合 計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			32,295.00	322,950		

番号：31。  
 名称：型枠製作・設置・撤去 型枠。 100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	3.50	32,840.00	114,940		
型わく工		人	13.50	30,700.00	414,450		
普通作業員		人	11.10	25,810.00	286,491		
雑材料	全体の%	%	15.00	815,881.00	122,382		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			9,382.00	938,263		

番号：32。  
 名称：基礎碎石敷均し 基礎碎石(RC-40 t=0.1m)。 10m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石	RC-40	m <sup>3</sup>	12.00	5,800.00	69,600		
特殊作業員		人	0.30	30,600.00	9,180		
普通作業員		人	1.80	25,810.00	46,458		
雑材料	労務費の%	%	3.00	55,638.00	1,669		
合 計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			12,690.00	126,907		

代価表・施工パッケージ

輪島港(河井地区)マリンタウン岸壁(-7.5m)(災害復旧)改良外1件工事

番号：33。  
 名称：伸縮目地 100m2当り。

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m <sup>2</sup>	100.00	2,676.00	267,600		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			2,676.00	267,600		

番号：34。  
 名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40(BB) W/C≤65%以下 10m3当り。

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40 (BB)W/C≤65%	m <sup>3</sup>	10.60	26,700.00	283,020		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m <sup>3</sup>	10.00	2,856.00	28,560		
合 計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			31,158.00	311,580		

番号：35。  
 名称：路盤材敷均し転圧 M-40、t=20cm 1000m<sup>2</sup>当り。

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整碎石	M-40	m <sup>3</sup>	256.00	7,150.00	1,830,400		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	1.00	64,973.00	64,973	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.60	65,788.00	105,260	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.80	61,732.00	49,385	5.00H / 8H	
普通作業員		人	6.00	25,810.00	154,860		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,204,878.00	11,024		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			2,215.00	2,215,902		

代価表・施工パッケージ

輪島港(河井地区)マリンタウン岸壁(-7.5m)(災害復旧)改良外1件工事

番号：36  
 名称：軌条設置撤去(コンクリート上) 100m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
レール設備[軌条(単線)]	15kg/m	m	100.00	3.30	330		
普通作業員		人	3.00	25,810.00	77,430		
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	0.50	45,271.00	22,635	5.80H / 8H	
雑材料	労務費の%	%	5.00	77,430.00	3,871		
合計	作業能力：100.00m			1,042.00	104,266		

番号：37  
 名称：大型機械舗設 曲げ4.5-2.5-40(BB)、t=25cm 1日当り(574m<sup>2</sup>)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
レディーミクストコンクリート	曲4.5-2.5-40	m <sup>3</sup>	149.24	29,900.00	4,462,276		
アスファルト乳剤	PK-3	L	585.48	120.00	70,257		
コンクリートフィニッシャ	3.0~7.5m	日	1.00	249,712.00	249,712	6.40H / 8H	
コンクリートスプレッダ	ブレード式 3.0~7.5m	日	1.00	108,768.00	108,768	6.00H / 8H	
コンクリートレベラ	3.0~7.5m	日	1.00	141,960.00	141,960	6.40H / 8H	
世話役		人	1.00	32,840.00	32,840		
特殊作業員		人	5.00	30,600.00	153,000		
普通作業員		人	10.00	25,810.00	258,100		
雑材料	機械・労務費の%	%	20.00	944,380.00	188,876		
合計	作業能力：574.00m <sup>2</sup>			9,870.00	5,665,789		

代価表・施工パッケージ

番号：38  
 名称：舗装保温養生 10m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員		人	0.880	25,810.00	22,712		
雑材料	全体の%	%	25.000	22,712.00	5,678		
合計	作業能力：10.00m3			2,839.00	28,390		

番号：39  
 名称：防眩材取付 V型 H=600mm、Lg=1,300mm 1日当り(6基)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
防眩材	V型 H=600mm、Lg=1,300mm	基	6.00	1,430,000.00	8,580,000		
防眩材取付	H=500~800mm未満(陸上)クレーン抜き	基	6.00	23,970.00	143,820		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	47,600.00	47,600.8H		
合計	作業能力：6.00基			1,461,903.00	8,771,420		

番号：40  
 名称：防眩材取付 V型 H=600mm、Lg=1,300mm(転用品) 1日当り(6基)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
防眩材取付	H=500~800mm未満(陸上)クレーン抜き	基	6.00	23,970.00	143,820		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	47,600.00	47,600.8H		
合計	作業能力：6.00基			31,903.00	191,420		

代価表・施工パッケージ

輪島港(河井地区)マリンタウン岸壁(-7.5m)(災害復旧)改良外1件工事

番号：41

名称：梯子取付 H=200mm Lg=1,800mm 補助梯子Lg=1,200mm含む(転用品)

1日当り(14基)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
梯子取付	H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き	基	14.00	47,940.00	671,160		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	47,600.00	47,600	8H	
合計	作業能力：14.00基			51,340.00	718,760		

番号：42

名称：車止撤去

100m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
車止撤去	合成樹脂型、角形鋼管製	m	100.00	2,142.00	214,200		
合計	作業能力：100.00m			2,142.00	214,200		

番号：43

名称：支保組立組外(重力式)

100m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	7,752.00	775,200		
合計	作業能力：100.00m			7,752.00	775,200		

番号：44

名称：鋼製型枠組立組外(重力式) 鋼製型枠

100m<sup>2</sup>当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	9,996.00	999,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	47,600.00	95,200	8H	
合計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			10,948.00	1,094,800		

代価表・施工パッケージ

輪島港(河井地区)マリンタウン岸壁(-7.5m)(災害復旧)改良外1件工事

番号：45  
 名称：伸縮目地 瀝青質系又は発泡体系 t=10mm 100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m <sup>2</sup>	100.00	2,676.00	267,600		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			2,676.00	267,600		

番号：46  
 名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40(BB) W/C≤65%以下 10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40(BB) W/C≤65%	m <sup>3</sup>	10.30	26,700.00	275,010		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m <sup>3</sup>	10.00	4,794.00	47,940		
合 計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			32,295.00	322,950		

番号：47  
 名称：車止取付 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止	樹脂製 150×150mm (SS先付アンカー)	m	100.00	28,900.00	2,890,000		
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	2,856.00	285,600		
合 計	作業能力：100.00m			31,756.00	3,175,600		

番号：48  
 名称：施工情報調査 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工情報調査	モニタリング調査	工種	4.00	48,300.00	193,200		
施工情報調査	詳細調査：事前混合処理処理工法	工種	1.00	71,500.00	71,500		
合 計	作業能力：1.00式			264,700.00	264,700		

代価表・施工パッケージ

輪島港(河井地区)マリントウン岸壁(-7.5m)(災害復旧)改良外1件工事

番号：49

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：50

名称：六価クロム溶出試験

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
六価クロム溶出試験		検体	6.00	7,600.00	45,600		
合 計	作業能力：1.00式			45,600.00	45,600		