

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 伏木富山港

件名 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	144,683,486	
防波堤	1式	144,683,486	
構造物撤去工	1式	31,008,461	
撤去工	1式	31,008,461	ブロック撤去(1スイング内) 11.00個、ブロック撤去(1スイング内) 27.00個、ブロック据付(1スイング) 11.00個、ブロック据付(1スイング) 27.00個、ブロック撤去、据付・仮置(海上一連方式) 34.00個、構造物取壊し 357.00m <sup>3</sup> 、コンクリートガラ運搬 357.00m <sup>3</sup> 、処分費(t) 821.00t、ブロック撤去、据付・仮置(海上一連方式) 252.00個、構造物取壊し 445.00m <sup>3</sup> 、コンクリートガラ運搬 445.00m <sup>3</sup> 、処分費(t) 1,024.00t
基礎工	1式	37,107,639	
洗掘防止工	1式	37,107,639	帆布敷設 432.00m <sup>2</sup> 、合成樹脂系マット敷設 616.00m <sup>2</sup> 、捨石投入 1,425.00m <sup>3</sup> 、捨石本均し(水中) 268.00m <sup>2</sup> 、捨石荒均し(水中) 539.00m <sup>2</sup>
本体工	1式	12,972,658	
本体ブロック据付工	1式	12,972,658	ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式) 20.00個、ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式) 20.00個、ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫方式) 1.00個、ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫方式) 41.00個、ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫方式) 20.00個、ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式) 1.00個、ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式) 1.00個
裏込工	1式	5,538,341	
裏込北側端部処理	1式	1,257,801	ルーフィング敷設 6.00m <sup>2</sup> 、鋼製枠組足場架払 21.00m <sup>2</sup> 、吊鉄筋・吊バー 4.00本、吊鉄筋・吊バー組立 37.00kg、鋼製枠組足場架払 22.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 11.00m <sup>3</sup> 、ルーフィング敷設 4.00m <sup>2</sup> 、鋼製枠組足場架払 16.00m <sup>2</sup> 、吊鉄筋・吊バー 4.00本、吊鉄筋・吊バー組立 22.00kg、鋼製枠組足場架払 17.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 8.00m <sup>3</sup> 、ルーフィング敷設 1.00m <sup>2</sup> 、吊鉄筋・吊バー 2.00本、吊鉄筋・吊バー組立 4.00kg、鋼製枠組足場架払 8.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 2.00m <sup>3</sup> 、ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式) 1.00個、ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式) 1.00個、ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式) 1.00個
裏込南側端部処理	1式	672,806	袋詰玉石製作 10.00袋、袋詰玉石材料費 10.00袋、ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式) 6.00個、ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式) 4.00個
裏込材	1式	3,607,734	裏込材投入(直接投入) 325.00m <sup>3</sup> 、裏込均し(I, II)(陸上) 52.00m <sup>2</sup> 、吸出し防止材設置 52.00m <sup>2</sup>

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	144,683,486	
間接工事費	1式	52,269,646	
共通仮設費(計)	1式	13,068,322	
共通仮設費(積上)	1式	2,703,650	運搬費
共通仮設費(率)	1式	9,578,046	
現場環境改善費	1式	786,626	
現場管理費	1式	39,201,324	
工事原価	1式	196,953,132	
一般管理費等	1式	30,778,087	
契約保証費	1式	78,781	
工事価格	1式	227,810,000	
予定工事価格	1式	227,810,000	