

総括表

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					135,567,145	
間接工事費	$41,011,076 + 35,270,614$				76,281,690	
共通仮設費(計)	$33,125,763 + 7,225,586 + 659,727$				41,011,076	
共通仮設費(積上)					33,125,763	
共通仮設費(率)	$104,718,642 \times 6.90\% ((4.76\% \times 1.00 + 2.00\%) \times 1.02)$				7,225,586	
現場環境改善費	$104,718,642 \times 0.63\%$				659,727	
現場管理費	$142,738,221 \times 24.71\% ((22.42\% + 1.57\%) \times 1.03)$				35,270,614	
工事原価	$135,567,145 + 76,281,690$				211,848,835	
一般管理費等	$211,848,835 \times 15.47\% (15.47\% \times 1.00) - 6,588$				32,766,426	
契約保証費	$211,848,835 \times 0.04\%$				84,739	
工事価格	$211,848,835 + 32,766,426 + 84,739$				244,700,000	
消費税等相当額	$244,700,000 \times 10.00\%$				24,470,000	
請負工事費	$244,700,000 + 24,470,000$				269,170,000	

積算内訳表

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					135,567,145	
岸壁					135,567,145	
構造物撤去工					7,979,664	
撤去工					7,979,664	
腹起撤去					758,509	
1 腹起撤去	2[-250×90×11×14.5	m	25.70	29,514	758,509	
鋼矢板撤去					1,867,332	
2 鋼矢板撤去	SP-IVW型 Lg=20.5m 引抜長9m以下	枚・本	35.00	41,442	1,450,470	
3 鋼矢板撤去	SP-IVW型 Lg=20.5m 引抜長12m以下	枚・本	9.00	46,318	416,862	
鋼矢板切断撤去					4,892,525	
4 鋼矢板切断撤去	水中 t=10.3mm 水中酸素アーク切断	m	25.00	195,701	4,892,525	
鋼材類運搬					87,826	
5 鋼材類運搬	積込・荷卸	t	4.50	9,810	44,145	
6 鋼材類運搬	施工場所～発生品仮置場所	t	4.50	9,707	43,681	
鋼矢板					373,472	
7 鋼矢板運搬	SP-IVW型 Lg=20.5m、施工場所～新湊護岸(海上)	枚・本	44.00	4,520	198,880	

積算内訳表

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8 鋼矢板運搬・	SP-IVW型 Lg=20.5m、新湊護岸～発生材仮置場所（陸上）・	枚・本	44.00	3,968	174,592	
床掘工・					22,639,660	
床掘工・					6,550,078	
床掘	施工水深 -13.5m 法勾配 1:2				6,550,078	
9 グラブ床掘(能力現行型)・	砂質土 N<10	m ³	843.00	1,571	1,324,353	
10 グラブ床掘(能力現行型)・	砂質土 10≤N<30	m ³	749.00	2,525	1,891,225	
11 グラブ床掘(能力現行型)・	粘土質土 N<10	m ³	2,470.00	1,350	3,334,500	
土運船運搬工・					3,980,760	
土運船運搬・					3,980,760	
12 土運船運搬(能力現行型)・		m ³	4,062.00	980	3,980,760	
揚土土捨工:					12,108,822	
バックホウ揚土・					7,880,280	
13 バックホウ揚土(能力現行型)・	固化改良含む・	m ³	4,062.00	1,940	7,880,280	
土砂等運搬・					3,698,451	
14 土砂等運搬・	揚土場所～土砂仮置場所・	m ³	4,062.00	910.5	3,698,451	
残土処理・					530,091	

積算内訳表

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
15 残土処理	土砂仮置場所	m ³	4,062.00	130.5	530,091	
基礎工					53,894,492	
基礎捨石工					53,894,492	
基礎捨石					41,452,824	
16 基礎捨石	50~200kg/個 -10m ~ -20m未満	m ³	4,242.00	9,772	41,452,824	
捨石荒均し					12,441,668	
17 捨石荒均し	±10cm (50~200kg/個) -10m ~ -15m未満	m ²	189.00	16,284	3,077,676	
18 捨石荒均し	±50cm (50~200kg/個) -10m ~ -15m未満	m ²	1,097.00	8,536	9,363,992	
防食工					8,656,851	
防食工					8,656,851	
陽極取付					4,021,560	
19 取付金具製作		組	10.00	1,352	13,520	
20 取付金具取付		組	10.00	1,924	19,240	
21 陽極取付	3.0A-耐用年数50年	個	10.00	398,880	3,988,800	
コンクリート被覆					4,635,291	
22 足場設置撤去	鋼矢板	m	10.00	10,466	104,660	

積算内訳表

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
23 下地処理(かき落とし)		m ²	20.00	8,933	178,660	
24 底部工		式	1.00	297,781	297,781	
25 金具設置工		式	1.00	297,781	297,781	
26 妻枠設置工		式	1.00	297,781	297,781	
27 埋設型枠設置工		式	1.00	302,998	302,998	
28 型枠材料費		式	1.00	2,707,100	2,707,100	
29 コンクリート打設工	水中不分離性コンクリート(24-55-20W/C $\leq$ 50%)	m ³	6.00	74,755	448,530	
本体工 [ケーソン式]					42,294,873	
嵩上コンクリート工					42,294,873	
支保					1,967,706	
30 支保		m	78.00	25,227	1,967,706	
足場					884,715	
31 内足場		m ²	195.00	4,537	884,715	
ケーソン穿孔					377,094	
32 ケーソン穿孔	削孔 ϕ 16mm L=100mm	孔	399.00	699.1	278,940	
33 ケーソン穿孔	樹脂カプセル ϕ 13mm L=95mm	箇所	399.00	246	98,154	

積算内訳表

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋					628,308	
34 鉄筋	SD345 D13	k g	1,689.00	372	628,308	
型枠					2,698,650	
35 型枠	鋼製	m ²	225.00	11,994	2,698,650	
コンクリート					1,898,400	
36 コンクリート運搬(自積バケット)		m ³	48.00	13,966	670,368	
37 コンクリート打設(バケット)	30-12-25(20)BB W/C $\leq$ 50%	m ³	48.00	25,584	1,228,032	
止水板製作					33,840,000	
38 止水板製作		函	2.00	16,920,000	33,840,000	
仮設工					101,605	
安全対策					101,605	
交通誘導警備員					101,605	
39 交通誘導警備員		式	1.00	101,605	101,605	
共通仮設費(積上)					33,125,763	
共通仮設費					33,125,763	
回航・えい航費					21,848,806	

積算内訳表

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
回航					21,236,174	
40 回航費(被回航方式 作業船)	土運船 鋼650m3積 密閉式、秋田県金浦漁港～伏木富山港(富山)	回	2.00	2,209,928	4,419,856	
41 回航費(被回航方式 作業船)	土運船 鋼650m3積 密閉式、北九州港(若松)～伏木富山港(富山)	回	2.00	8,408,159	16,816,318	
えい航					612,632	
42 えい航	クレーン付台船 100 t 吊級、伏木富山港(新湊)～伏木富山港(富山)	回	2.00	306,316	612,632	
運搬費					1,259,384	
建設機械器具等運搬					1,002,204	
43 建設機械器具等運搬	ハツ杓山積1.4m3(平積1.0m3)	式	1.00	1,002,204	1,002,204	
仮設材等運搬					257,180	
44 仮設材等運搬	汚濁防止膜、奈良県奈良市～伏木富山港(富山)	回	2.00	128,590	257,180	
事業損失防止施設費					2,991,497	
タイヤ泥落機設置撤去					192,000	
45 タイヤ泥落機設置撤去	全輪型(乾式)、土砂仮置場所	式	1.00	192,000	192,000	
水質汚濁防止膜					2,799,497	
46 汚濁防止膜設置		m	100.00	6,283	628,300	
47 汚濁防止膜撤去		m	100.00	5,871	587,100	

積算内訳表

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
48 汚濁防止膜質料	連続フロートφ300 カーテン長7m #300	式	1.00	1,574,800	1,574,800	
49 汚濁防止膜保守管理		式	1.00	9,297	9,297	
安全費					6,475,476	
安全対策					6,475,476	
50 ゲート警備員		式	1.00	100,500	100,500	
51 安全監視船		式	1.00	6,374,976	6,374,976	
技術管理費					550,600	
技術管理					550,600	
52 諸経費動向調査		式	1.00	100,000	100,000	
53 施工情報調査		式	1.00	450,600	450,600	

代価表・施工パッケージ

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

番号：1

名称：腹起撤去 2[-250×90×11×14.5

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
器材費	労務費の%	%	40.00	62,369.00	24,947		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.23	44,100.00	10,143		
クレーン付台船	100t吊	日	0.23	616,444.00	141,782	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	0.23	222,990.00	51,287	2.00H / 8H	
溶接機	手動 D300A	日	0.68	4,636.00	3,152		
溶接工		人	0.36	32,240.00	11,606		
とび工		人	1.22	31,720.00	38,698		
普通作業員		人	0.50	24,130.00	12,065		
雑材料	全体の%	%	0.50	293,680.00	1,468		
合 計	作業能力：10.00m			29,514.00	295,148		

代価表・施工パッケージ

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

番号：2

名称：鋼矢板撤去 SP-IVW型 Lg=20.5m 引抜長9m以下

1日当り(38枚・本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パイプロハンマ	油圧式・可変超高周波型(排ガス対策3次基準) 242kw	日	1.00	207,937.00	207,937		
クレーン付台船	100t吊	日	1.00	616,444.00	616,444	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	164,085.00	164,085	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	205,008.00	205,008	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	264,042.00	264,042	8H	
世話役		人	1.00	29,740.00	29,740		
とび工		人	2.00	31,720.00	63,440		
普通作業員		人	1.00	24,130.00	24,130		
合 計	作業能力：38.00枚・本			41,442.00	1,574,826		

番号：3

名称：鋼矢板撤去 SP-IVW型 Lg=20.5m 引抜長12m以下

1日当り(34枚・本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パイプロハンマ	油圧式・可変超高周波型(排ガス対策3次基準) 242kw	日	1.00	207,937.00	207,937		
クレーン付台船	100t吊	日	1.00	616,444.00	616,444	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	164,085.00	164,085	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	205,008.00	205,008	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	264,042.00	264,042	8H	
世話役		人	1.00	29,740.00	29,740		
とび工		人	2.00	31,720.00	63,440		
普通作業員		人	1.00	24,130.00	24,130		
合 計	作業能力：34.00枚・本			46,318.00	1,574,826		

代価表・施工パッケージ

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

番号：4

名称：鋼矢板切断撤去 水中 t=10.3mm 水中酸素アーク切断

1日当り (5.5m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
器材費：	潜水士船＋普通作業員の	%	5.00	222,711.00	11,135		
溶接機：	手動 D300A	日	1.00	4,636.00	4,636		
クレーン付台船：	100t吊	日	1.00	609,532.00	609,532	4.00H / 8H	
引船：	鋼D 550PS型	日	1.00	222,990.00	222,990	2.00H / 8H	
潜水士船：	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	210,646.00	210,646	8H	
普通作業員：		人	0.50	24,130.00	12,065		
雑材料：	全体の%	%	0.50	1,071,004.00	5,355		
合 計	作業能力：5.50m			195,701.00	1,076,359		

番号：5

名称：鋼材類運搬 積込・荷卸

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼材類運搬：	積込・荷卸	t	1.000	9,810	9,810		
合 計	作業能力：1.00 t			9,810	9,810		

番号：6

名称：鋼材類運搬 施工場所～発生品仮置場所

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼材類運搬：	施工場所～発生品仮置場所	t	1.000	9,707	9,707		
合 計	作業能力：1.00 t			9,707	9,707		

代価表・施工パッケージ

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

番号：7

名称：鋼矢板運搬 SP-IVW型 Lg=20.5m、施工場所～新湊護岸（海上）

1日当り（138枚・本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台木・	杉角 10×10cm	m ³	0.50	11,400.00	5,700		
台船・	鋼300t積	日	1.00	184,235.00	184,235	8H	
引船・	鋼D 450PS型	日	1.00	263,221.00	263,221	6.00H / 8H	
とび工・		人	3.00	31,720.00	95,160		
普通作業員・		人	3.00	24,130.00	72,390		
雑材料・	全体の%	%	0.50	620,706.00	3,103		
合 計	作業能力：138.00枚・本			4,520.00	623,809		

番号：8

名称：鋼矢板運搬 SP-IVW型 Lg=20.5m、新湊護岸～発生材仮置場所（陸上）

1日当り（140枚・本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台木・	杉角 10×10cm	m ³	0.40	11,400.00	4,560		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)・	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	2.00	39,600.00	79,200	8H	
トレーラ・	20t積	日	3.00	81,900.00	245,700	6.30H / 8H	
とび工・		人	4.00	31,720.00	126,880		
普通作業員・		人	4.00	24,130.00	96,520		
雑材料・	全体の%	%	0.50	552,860.00	2,764		
合 計	作業能力：140.00枚・本			3,968.00	555,624		

代価表・施工パッケージ

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

番号：9

名称：グラブ床掘(能力現行型) 砂質土 N<10

1日当り (932m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 5.0m ³	日	1.00	1,226,051.00	1,226,051	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 600PS型	日	1.00	231,554.00	231,554	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,457,605.00	7,288		
合 計	作業能力：932.00m ³			1,571.00	1,464,893		

番号：10

名称：グラブ床掘(能力現行型) 砂質土 10≤N<30

1日当り (580m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 5.0m ³	日	1.00	1,226,051.00	1,226,051	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 600PS型	日	1.00	231,554.00	231,554	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,457,605.00	7,288		
合 計	作業能力：580.00m ³			2,525.00	1,464,893		

番号：11

名称：グラブ床掘(能力現行型) 粘土質土 N<10

1日当り (1085m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 5.0m ³	日	1.00	1,226,051.00	1,226,051	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 600PS型	日	1.00	231,554.00	231,554	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,457,605.00	7,288		
合 計	作業能力：1,085.00m ³			1,350.00	1,464,893		

代価表・施工パッケージ

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

番号：12

名称：土運船運搬(能力現行型)

1日当り(908m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船(曳航)	鋼650m ³ 積(密閉式)	日	3.00	194,610.00	583,830	8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	302,115.00	302,115	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	885,945.00	4,429		
合 計	作業能力：908.00m ³			980.00	890,374		

番号：13

名称：バックホウ揚土(能力現行型) 固化改良含む

1日当り(908m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策型)	山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	日	1.03	90,327.00	93,036	5.80H / 8H	
バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策型)	山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	日	1.03	90,327.00	93,036	5.80H / 8H	
世話役		人	1.00	29,740.00	29,740		
普通作業員		人	2.00	24,130.00	48,260		
固化材	MT-3・高含水泥土改良剤・海水泥土対応型	k g	1,761.52	850.00	1,497,292		
雑材料	機械の%	%	0.50	186,072.00	930		
合 計	作業能力：908.00m ³			1,940.00	1,762,294		

番号：14

名称：土砂等運搬 揚土場所～土砂仮置場所

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	揚土場所～土砂仮置場所	m ³	1.00	910.5	910.5		
合 計	作業能力：1.00m ³			910.5	910.5		

代価表・施工パッケージ

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

番号：15

名称：残土処理 土砂仮置場所

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土処理	土砂仮置場所	m ³	1.00	130.5	130.5		
合 計	作業能力：1.00m ³			130.5	130.5		

番号：16

名称：基礎捨石 50～200kg/個 -10m ～ -20m未満

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石	50～200kg/個 (洗浄品)	m ³	1,300.00	7,300.00	9,490,000		
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.11	210,646.00	233,817	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	9,723,817.00	48,619		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			9,772.00	9,772,436		

番号：17

名称：捨石荒均し ±10cm (50～200kg/個) -10m ～ -15m未満

1日当り (13m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	210,646.00	210,646	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	210,646.00	1,053		
合 計	作業能力：13.00m ²			16,284.00	211,699		

番号：18

名称：捨石荒均し ±50cm (50～200kg/個) -10m ～ -15m未満

1日当り (24.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	210,646.00	210,646	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	210,646.00	1,053		
合 計	作業能力：24.80m ²			8,536.00	211,699		

代価表・施工パッケージ

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

番号：19

名称：取付金具製作

1日(陽極30個)当り(30組)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付金具製作		組	30.00	1,352.00	40,560		
合 計	作業能力：30.00組			1,352.00	40,560		

番号：20

名称：取付金具取付

1日(陽極30個)当り(30組)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付金具取付		組	30.00	1,924.00	57,720		
合 計	作業能力：30.00組			1,924.00	57,720		

番号：21

名称：陽極取付 3.0A-耐用年数50年

1日当り(18個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アルミニウム合金陽極	3.0A-耐用年数50年	個	18.00	376,000.00	6,768,000		
陽極取付	基地として作業可能 クレーン込み	個	18.00	22,880.00	411,840		
合 計	作業能力：18.00個			398,880.00	7,179,840		

代価表・施工パッケージ

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

番号：22

名称：足場設置撤去・鋼矢板

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製足場	B=0.24m、L=4m	枚	56.00	270.00	15,120		
丸パイプ賃料	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	944.00	17.00	16,048		
クランプ賃料	直交	個	611.00	24.00	14,664		
足場設置撤去(鋼矢板・鋼管矢板)	クレーン抜き	m	100.00	8,216.00	821,600		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	3.90	45,943.00	179,177	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m			10,466.00	1,046,609		

番号：23

名称：下地処理(かき落とし)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かき落とし		m ²	100.00	7,280.00	728,000		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	3.60	45,943.00	165,394	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			8,933.00	893,394		

代価表・施工パッケージ

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

番号：24

名称：底部工

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水世話役		人	1.00	50,960.00	50,960		
潜水土		人	2.00	50,960.00	101,920		
潜水送気員		人	1.00	34,630.00	34,630		
潜水連絡員		人	1.00	31,930.00	31,930		
普通作業員		人	1.00	24,130.00	24,130		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.00	45,943.00	45,943	5.80H / 8H	
溶接機	手動 D300A	日	1.00	5,320.00	5,320		
諸雑費	全体の	%	1.00	294,833.00	2,948		
合 計	作業能力：1.00式			297,781.00	297,781		

番号：25

名称：金具設置工

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水世話役		人	1.00	50,960.00	50,960		
潜水土		人	2.00	50,960.00	101,920		
潜水送気員		人	1.00	34,630.00	34,630		
潜水連絡員		人	1.00	31,930.00	31,930		
普通作業員		人	1.00	24,130.00	24,130		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.00	45,943.00	45,943	5.80H / 8H	
溶接機	手動 D300A	日	1.00	5,320.00	5,320		
諸雑費	全体の	%	1.00	294,833.00	2,948		
合 計	作業能力：1.00式			297,781.00	297,781		

代価表・施工パッケージ

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

番号：26

名称：妻枠設置工

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水世話役		人	1.00	50,960.00	50,960		
潜水士		人	2.00	50,960.00	101,920		
潜水送気員		人	1.00	34,630.00	34,630		
潜水連絡員		人	1.00	31,930.00	31,930		
普通作業員		人	1.00	24,130.00	24,130		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.00	45,943.00	45,943	5.80H / 8H	
溶接機	手動 D300A	日	1.00	5,320.00	5,320		
諸雑費	全体の	%	1.00	294,833.00	2,948		
合 計	作業能力：1.00式			297,781.00	297,781		

番号：27

名称：埋設型枠設置工

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水世話役		人	1.04	50,960.00	52,998		
潜水士		人	1.95	50,960.00	99,372		
潜水送気員		人	1.04	34,630.00	36,015		
潜水連絡員		人	1.04	31,930.00	33,207		
普通作業員		人	1.04	24,130.00	25,095		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.04	45,943.00	47,780	5.80H / 8H	
溶接機	手動 D300A	日	1.04	5,320.00	5,532		
諸雑費	全体の	%	1.00	299,999.00	2,999		
合 計	作業能力：1.00式			302,998.00	302,998		

代価表・施工パッケージ

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

番号：28

名称：型枠材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
底部ブラケット	L-75×75×9	本	16.00	4,600.00	73,600		
底版プレート	PL-t4.5	m ²	5.00	27,300.00	136,500		
FRP製埋設型枠取付金具	[-100×50×5×7.5 L=5.4m	本	3.00	134,000.00	402,000		
FRP製埋設型枠取付金具	[-100×50×5×7.5 L=4.2m	本	3.00	119,000.00	357,000		
端部妻枠	SUS304 0.47×1.325 t=6mm	箇所	2.00	44,500.00	89,000		
FRP製埋設型枠	W0.965×H1.325	枚	8.00	158,000.00	1,264,000		
FRP製埋設型枠	W0.685×H1.325	枚	1.00	130,000.00	130,000		
FRP製埋設型枠	W0.620×H1.325	枚	1.00	130,000.00	130,000		
FRP製埋設型枠	W0.575×H1.325	枚	1.00	125,000.00	125,000		
合 計	作業能力：1.00式			2,707,100.00	2,707,100		

番号：29

名称：コンクリート打設工 水中不分離性コンクリート(24-55-20W/C≦50%)

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中不分離性コンクリート	24-55-20W/C≦50%	m ³	10.60	62,500.00	662,500		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90~110m ³ /h	日	0.20	104,342.00	20,868	6.80H / 8H	
潜水土船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.10	210,646.00	21,064	8H	
世話役		人	0.30	29,740.00	8,922		
特殊作業員		人	0.40	30,160.00	12,064		
普通作業員		人	0.90	24,130.00	21,717		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	84,635.00	423		
合 計	作業能力：10.00m ³			74,755.00	747,558		

代価表・施工パッケージ

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

番号：30

名称：支保

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(ケーソン製作)	クレーン抜き	m	100.00	6,760.00	676,000		
クレーン付台船	100t吊	日	2.20	616,444.00	1,356,176	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	2.20	222,990.00	490,578	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m			25,227.00	2,522,754		

番号：31

名称：内足場

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
内足場架組(ケーソン製作)	クレーン抜き	m 2	100.00	2,019.00	201,900		
クレーン付台船	100t吊	日	0.30	616,444.00	184,933	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	0.30	222,990.00	66,897	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			4,537.00	453,730		

番号：32

名称：ケーソン穿孔 削孔 φ16mm L=100mm

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーソン穿孔	削孔 φ16mm L=100mm	孔	1.000	699.1	699.1		
合 計	作業能力：1.00孔			699.1	699.1		

番号：33

名称：ケーソン穿孔 樹脂カプセル φ13mm L=95mm

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹脂カプセル	φ13mm、L=95mm	本	1.00	246.00	246		
合 計	作業能力：1.00箇所			246.00	246		

代価表・施工パッケージ

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

番号：34

名称：鉄筋 SD345 D13

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)：	SD345 D13	kg	1,030.00	119.00	122,570		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)：	クレーン抜き	kg	1,000.00	82.36	82,360		
クレーン付台船：	100t吊	日	0.20	616,444.00	123,288	6.00H / 8H	
引船：	鋼D 550PS型	日	0.20	222,990.00	44,598	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			372.00	372,816		

番号：35

名称：型枠 鋼製

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(ケーソン製作)：	クレーン抜き	m ²	100.00	6,118.00	611,800		
クレーン付台船：	100t吊	日	0.70	616,444.00	431,510	6.00H / 8H	
引船：	鋼D 550PS型	日	0.70	222,990.00	156,093	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			11,994.00	1,199,403		

番号：36

名称：コンクリート運搬(自積バケット)

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船：	100t吊	日	1.60	609,532.00	975,251	4.00H / 8H	
引船：	鋼D 550PS型	日	1.60	222,990.00	356,784	2.00H / 8H	
コンクリートバケット：	5.0m ³	日	9.60	6,010.00	57,696		
雑材料：	全体の%	%	0.50	1,389,731.00	6,948		
合 計	作業能力：100.00m ³			13,966.00	1,396,679		

代価表・施工パッケージ

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

番号：37

名称：コンクリート打設(バケット) 30-12-25(20)BB W/C $\leq$ 50%

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	30-12-25(20)BB W/C $\leq$ 50%	m ³	104.00	21,000.00	2,184,000		
コンクリート打設(上部工製作)	台船バケット・自積バケット	m ³	100.00	3,744.00	374,400		
合 計	作業能力：100.00m ³			25,584.00	2,558,400		

番号：38

名称：止水板製作

1函 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板	4組/函	組	4.00	3,180,000.00	12,720,000		
止水板止枠	4組/函	組	4.00	1,050,000.00	4,200,000		
合 計	作業能力：1.00函			16,920,000.00	16,920,000		

番号：39

名称：交通誘導警備員

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	6.00	16,850.00	101,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	101,100.00	505		
合 計	作業能力：1.00式			101,605.00	101,605		

代価表・施工パッケージ

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

番号：40

名称：回航費(被回航方式 作業船) 土運船 鋼650m3積 密閉式、秋田県金浦漁港～伏木富山港(富山)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	111,450.00	111,450		
運転費		式	1.00	936,546.00	936,546		
損料		式	1.00	1,066,700.00	1,066,700		
回航保険料		式	1.00	6,544.00	6,544		
旅費等		式	1.00	88,688.00	88,688		
合 計	作業能力：1.00回			2,209,928.00	2,209,928		

番号：41

名称：回航費(被回航方式 作業船) 土運船 鋼650m3積 密閉式、北九州港(若松)～伏木富山港(富山)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	222,900.00	222,900		
運転費		式	1.00	4,024,075.00	4,024,075		
損料		式	1.00	3,943,680.00	3,943,680		
回航保険料		式	1.00	18,600.00	18,600		
旅費等		式	1.00	198,904.00	198,904		
合 計	作業能力：1.00回			8,408,159.00	8,408,159		

番号：42

名称：えい航 クレーン付台船 100 t吊級、伏木富山港(新湊)～伏木富山港(富山)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	155,696.00	155,696		
損料		式	1.00	150,620.00	150,620		
合 計	作業能力：1.00回			306,316.00	306,316		

代価表・施工パッケージ

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

番号：43
 名称：建設機械器具等運搬 トラック山積1.4m3(平積1.0m3) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.80	44,100.00	123,480	8H	
特殊作業員		人	5.40	30,160.00	162,864		
運搬費等率	特定項目の%	%	250.00	286,344.00	715,860		
合 計	作業能力：1.00式			1,002,204.00	1,002,204		

番号：44
 名称：仮設材等運搬 汚濁防止膜、奈良県奈良市～伏木富山港(富山) 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型車(10tクラス)	200km		1.00	73,700.00	73,700		
大型車(10tクラス)	200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに 加算する金額		8.00	5,400.00	43,200		
利用運送手数料	運賃の%	%	10.00	116,900.00	11,690		
合 計	作業能力：1.00回			128,590.00	128,590		

番号：45
 名称：タイヤ泥落機設置撤去 全輪型(乾式)、土砂仮置場所 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タイヤ泥落機	基本料(全輪型、乾式)	台	1.00	90,000.00	90,000		
タイヤ泥落機	2ヶ月未満賃料(全輪型、乾式)	日	10.00	10,200.00	102,000		
合 計	作業能力：1.00式			192,000.00	192,000		

代価表・施工パッケージ

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

番号：46

名称：汚濁防止膜設置

120m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み	m	120.00	6,283.00	753,960		
合 計	作業能力：120.00m			6,283.00	753,960		

番号：47

名称：汚濁防止膜撤去

120m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	m	120.00	5,871.00	704,520		
合 計	作業能力：120.00m			5,871.00	704,520		

番号：48

名称：汚濁防止膜賃料 連続フロートφ300 カーテン長7m #300

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜賃料		式	1.00	1,574,800.00	1,574,800		
合 計	作業能力：1.00式			1,574,800.00	1,574,800		

番号：49

名称：汚濁防止膜保守管理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜点検	海上目視点検(作業船なし) 200m未満	回	3.00	3,099.00	9,297		
合 計	作業能力：1.00式			9,297.00	9,297		

代価表・施工パッケージ

伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事

番号：50

名称：ゲート警備員

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ゲート警備員		人	5.00	20,000.00	100,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	100,000.00	500		
合 計	作業能力：1.00式			100,500.00	100,500		

番号：51

名称：安全監視船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	60.00	105,721.00	6,343,260	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	6,343,260.00	31,716		
合 計	作業能力：1.00式			6,374,976.00	6,374,976		

番号：52

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

番号：53

名称：施工情報調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工情報調査	詳細調査 基礎工(石材投入)	工種	1.00	102,600.00	102,600		
施工情報調査	詳細調査 試行的取組	工種	2.00	106,500.00	213,000		
施工情報調査	モニタリング調査	工種	3.00	45,000.00	135,000		
合 計	作業能力：1.00式			450,600.00	450,600		