

**評価しない技術提案の事例の公表**  
**(総合評価落札方式)**  
**(技術提案評価型(S型))**

※国土交通省北陸地方整備局(港湾空港関係)が発注する工事のうち、総合評価落札方式の技術提案評価型(S型)の工事における「評価しない技術提案の事例」を公表します。

なお、個別の工事における評価しない項目については、それぞれの入札説明書でご確認いただくようお願いいたします。

平成30年7月

北陸地方整備局 港湾空港部 品質確保室

■評価しない技術提案の事例(北陸版)

番号	工種	工事区分	技術テーマ	評価しない項目	判定	備考
1	共通	共通	共通	JIS A 5308に規定する「レディーミストコンクリート配合計画書」の記載事項及びプラントにおける品質管理	標準的項目	
2	共通	共通	共通	作業中止基準の設定	標準的項目	
3	共通	共通	共通	リーフレット、説明会、HP、打合せ等による一般船舶への周知	標準的項目	外国船に対する外国語表記の周知に関する提案も含む。
4	共通	共通	共通	気象・海象情報の入手	標準的項目	
5	共通	共通	共通	ブロック据付位置の明示方法、ブロックの据付順序、模型によるシミュレーションの実施	標準的項目	
6	共通	共通	共通	コンクリートの打設高さの管理方法としてパイプレータや型枠等に目印をつける	標準的項目	
7	共通	共通	共通	コンクリートの打設時間管理	標準的項目	
8	共通	共通	共通	安全監視船の追加配備	オーバースペック	特記仕様書に隻数が明示されている場合。
9	共通	共通	共通	交通整理員、交通誘導員、見張り員の追加配置	オーバースペック	特記仕様書に人数が明示されている場合。
10	共通	共通	共通	カラーコーン、ラバーコーン、照明器具等の簡易な安全設備による作業位置等の明示	標準的項目	
11	共通	共通	共通	騒音・振動観測における自主管理基準の設定	オーバースペック	単なる基準値の厳格化のみの提案は、評価しない。
12	共通	共通	共通	出来形・品質管理における自主管理基準の設定	オーバースペック	単なる基準値の厳格化のみの提案は、評価しない。
13	共通	共通	共通	潜水作業従事者の日常的な健康管理、作業前後及び作業中の体調確認、安全教育の実施	標準的項目	
14	共通	共通	共通	安全教育訓練等の実施、災害時の避難経路及び安全緊急対応体制の策定	標準的項目	
15	共通	共通	共通	赤旗、ブイ、灯浮標を使用した作業区域の明示	標準的項目	
16	共通	共通	共通	海上衝突予防法にて示された灯火及び形象物の表示	標準的項目	
17	共通	共通	共通	作業船係留用常設アンカーの設置	標準的項目	
18	共通	共通	共通	他工事船舶への安全対策に関する提案	標準的項目	
19	共通	共通	共通	陸上において型枠を大組し、高所作業を低減する	標準的項目	
20	共通	共通	共通	コンクリート打ち重ねの時間の設定(事前試験等での時間の設定を含む)	標準的項目	ブロクター貫入抵抗試験等、施工前・施工中の試験方法に関する提案も含む。
21	共通	共通	共通	コンクリート打設又は養生時における温度測定	標準的項目	単なる温度測定・管理のみの提案は、評価しない。
22	共通	共通	共通	型枠の脱型強度の設定	標準的項目	
23	共通	共通	共通	型枠脱枠後のセパレーター跡の単純な処理	標準的項目	
24	共通	共通	共通	施工中のコンクリート試験の試験回数の増	オーバースペック	連続式RIコンクリート水分計を用いてコンクリートの単位水量を管理する提案も含む。
25	共通	共通	共通	コンクリートの現場養生供試体による圧縮強度確認、シュミットハンマーによる原位置強度確認	標準的項目	
26	共通	共通	共通	コンクリートの打重ね記録ボードの設置	標準的項目	
27	共通	共通	共通	足場に転落防止用設備(手摺り、ネット、幅木等)の設置	標準的項目	
28	共通	共通	共通	トラブル発生時の対応策を策定、携帯電話による緊急地震情報の入手設定	標準的項目	工事に使用する機材の故障等の緊急事態への対応策に関する提案も含む。
29	共通	共通	共通	隣接工事会社との調整会議を実施	標準的項目	

番号	工種	工事区分	技術テーマ	評価しない項目	判定	備考
30	共通	共通	共通	安全巡視員等による安全パトロールの実施	標準的項目	
31	共通	共通	汚濁防止対策	当局指定の汚濁防止膜(枠)の規格及び延長の変更	オーバースペック	特記仕様書に設置位置・延長、カーテン長が明示されている場合。
32	共通	共通	潜水作業における安全対策	水深・潜水時間・減圧時間等を表示する機能を備えた機器の携行による潜水時間管理	標準的項目	
33	共通	共通	潜水作業における安全対策	減圧時の梯子の使用	標準的項目	
34	共通	共通	夜間施工等にかかる安全対策	安全チョッキ・ヘルメット・スコップ・レーキに反射材を取り付ける	標準的項目	
35	共通	地盤改良工事	地盤改良における施工管理方法	施工途中でのキャリブレーションの実施	標準的項目	
36	共通	地盤改良工事	改良体の強度確認方法	チェックボーリングの追加	オーバースペック	特記仕様書でチェックボーリングの実施内容が明示されている場合。
37	共通	地盤改良工事	地盤改良における施工管理方法	特記仕様書に示す出来形確認のための調査及び試験の追加	オーバースペック	特記仕様書で出来形の確認方法が明示されている場合。
38	共通	共通	共通	作業用船舶機械の規格アップ又は追加配備	オーバースペック	特記仕様書に規格が明示されている場合。
39	共通	共通	共通	エポキシ樹脂塗装鉄筋の使用に関する提案	オーバースペック	
40	共通	共通	コンクリートの品質向上を目的とした施工管理	コンクリート構造物施工時における雪寒囲い設置に関する提案	オーバースペック	現場全体を覆う大規模な工法を要し、工費が嵩むものは評価の対象外とし、簡易的な工夫であれば評価対象とする。
41	港湾土木	捨石基礎工事	捨石の品質向上に係る施工方策	捨石(ズリ)の選別に関する提案	オーバースペック	
42	港湾土木	捨石基礎工事	捨石投入及び捨石均しに係る施工方策	ブイによる捨石投入及び均し範囲の管理	標準的項目	
43	港湾土木	共通	共通	航跡波への監視員の配置	標準的項目	
44	港湾土木	防波堤工事(ケーソン式)	ケーソン据付に係る施工方策	ケーソン据付方式における船団構成の追加配備及び規格アップ	オーバースペック	特記仕様書に規格が明示されている場合。
45	港湾土木	防波堤工事(ケーソン式)	ケーソン据付に係る施工方策	作業計画の立案、事前測量、既設ケーソンの清掃	標準的項目	
46	港湾土木	防波堤工事(ケーソン式)	ケーソン据付に係る施工方策	ケーソンへの中詰材の投入回数・投入量をパソコンで管理	標準的項目	中詰砂投入支援システム等の提案も含む。
47	港湾土木	共通	ケーソン回航・据付等における安全性向上	トランシーバー・衛星電話の携帯や無線連絡システムを活用した現場連絡体制の確保	標準的項目	
48	港湾土木	共通	矢板・杭の打設時における鉛直精度確保	トランシットによる矢板・杭の打設位置の誘導及び確認	標準的項目	
49	港湾土木	共通	航行船舶に対する安全対策	作業船の運航ルートの設定	標準的項目	
50	空港等舗装	空港舗装	空港舗装工における初期わだち掘れ対策	アスファルトの配合に関する提案	標準的項目	
51	空港等舗装	空港舗装	空港舗装工の品質向上を目的とした施工管理	屋根付きの材料ストックヤード・アスファルトプラントの使用	標準的項目	
52	空港等舗装	空港舗装	空港舗装工の品質向上を目的とした施工管理	アスファルト運搬時にダンプ荷台に付着防止剤を使用、ダンプ荷台をシート養生する	標準的項目	
53	空港等舗装	空港舗装	空港舗装工の品質向上を目的とした施工管理	ホットジョイント工法による施工	標準的項目	
54	空港等土木	空港工事	共通	滑走路又は誘導路舗装面監視者の常駐に関する提案	オーバースペック	
55	空港等土木・舗装	空港工事	工事全般における安全対策	作業従事者へ安全教育等の実施、制限区域内運行ルート図を作成配布、運行経路KYマップの配布	標準的項目	
56	空港等土木・舗装	空港工事	空港制限区域内の安全対策	現場内及び現場周辺における工事車両の運行管理の設定	標準的項目	
57	空港等土木・舗装	空港工事	夜間作業において航空機の運航に支障をきたさないため安全対策	作業時間に制約のある工事における1日の作業スケジュールの作成及び退出時間の厳守	標準的項目	
58	空港等土木・舗装	空港工事	夜間作業において航空機の運航に支障をきたさないため安全対策	供用空港の夜間工事における故障機械等の退出方法の設定	標準的項目	